32030/6/2/A/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. TEN BERNARDSPLAS voor het veranderen van een inrichting gelegen te LO-RENINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 01/04/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens, 9240 m³ mest, lozing HA 150 m³/j, 32.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, noodstroomgroep 66 kVA met dieselmotor 100 pK, 2 compressoren 8 kW voor een termijn van 20 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 12/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens, 20.520 m³ mest, lozing HA 150 m³/j, 32.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, noodstroomgroep 66 kVA met dieselmotor 100 pK, 2 compressoren 8 kW, mestscheider + Smeloxinstallatie 2000 m³/j, 3 dieselgeneratoren 250 kW, biologische mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 22.000 ton/jaar voor een termijn tot 01/04/2024;

Gelet op het besluit d.d. 21/10/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens, 29.315 m³ mest, 44.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, 2 compressoren 8 kW, 1 dieselgenerator 66 kW, biologische mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 22.000 ton/jaar voor een termijn tot 01/04/2024 en voor grondwaterwinning 12,3 m³/d en 4.485 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;
Gelet op het besluit d.d. 06/10/2011 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 12,3m³/d en 4485m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 4/03/2013, ingediend door N.V. TEN BERNARDSPLAS, gevestigd te Pypegale 13A 8647 Lo-Reninge België, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Pypegale 13 te Reninge (Lo-Reninge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 3 AFD/RENINGE/	C	0508/Y
LO-RENINGE 3 AFD/RENINGE/	C	0508/Z

met als voorwerp :
- uitbreiden met 315 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 18.000 ton/jaar, 2000 kg reinigingsmiddelen en voedingszuur, 600 l olie, 3 stookinstallaties 425 kW
- verminderen met 1920 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebd (Totale eenheden: 2000 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: -1920 liter)	2		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 315 kubieke meter)	2		0	N		N	

28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 18000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub a) (Totale eenheden: 425 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.2.b	voedingszuren	1000 kilogram
17.3.3.2.b	inweekmiddel	1000 kilogram
17.3.6.2.a	mazout	-1920 liter
17.3.7.1	olie	600 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	315 kubieke meter
28.3.c	mestverwerkingsinstallaties	18000 Ton per Jaar
43.1.1.b	verbrandingsinrichtingen	425 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:
- 1.508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens
- biologische mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 40.000 ton/jaar
- 29.630 m³ mest
- opslag 600 l olie
- opslag 2000 kg reinigingsmiddel en voedingszuur
- 42.080 l mazout
- 1 verdeelslang
- transformator 400 kVA
- 2 compressoren 8 kW
- 1 dieselgenerator 66 kW
- 3 stookinstallaties samen 425 kW
- Grondwaterwinning 12,3m³/d en 4485m³/j in het landeniaan zand

Gelet op het feit dat op datum van 8/03/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.28/04/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 7/05/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden:
- de exploitant dient een uitgebreid groenplan te voorzien en dient dit tijdens het eerste plantseizoen in één keer aan te planten. Het voorziene plantgoed moet qua grootte al een serieuze grootte hebben zodoende dat het effect van de aanplant direct zichtbaar is
- de nodige ingrepen dienen te gebeuren om elke morsvloeistof op te vangen

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/05/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 24/05/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de mestverwerkingscapaciteit met 18.000 ton/jaar tot een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton/jaar. Er worden geen nieuwe bekkens gebouwd. De uitbreiding gebeurt binnen de bestaande infrastructuur. Hiervoor wordt onder meer een bestaande slibopslagtank omgevormd tot een tweede biologische reactor en een bestaande tank die voorzien werd voor het plaatsen van een filter ter zuivering van het hemelwater zal voortaan als slibtank worden gebruikt.

Er wordt door het College van Burgemeester en Schepenen opgemerkt dat reeds heel wat PV's opgemaakt zijn sinds 2010 door zowel milieu-inspectie als door de Vlaamse Landmaatschappij m.b.t. lozen effluent in oppervlaktewater; niet naleven milieuhygiënewetgeving; langune volledig leegmaken en herstellen; niet mestdicht zijn van mestkelders; afvoerbuis bij dunne fractietank;
Op 13/03/2013 en 15/03/2013 werd PV opgemaakt door VLM m.b.t. aanleggen aarden dam om afvloei van effluent in Kemmelbeek te voorkomen, niveau controleput verlagen om uitvloei van effluent te voorkomen, verlagen niveau effluent lagune, opruimen plas effluent op betonnnen oppervlakte, saneren afgevloeide effluent langs lagune, herstel lagune (voor 01/06/2013), voorzien extra opslag effluent, extra aarden dam aanleggen vanaf toegangsweg van de mestverwerkingssite, tot aan de Kemmelbeek en langs de Kemmelbeek tot aan de bezinkingsbak voor regenwater, enkel mest aanvaarden van derden indien zij minstens evenveel effluent als geleverde mest terug meenemen, juist afstellen sproeikoppen reactortanks, monteren windbreekgaas bovenop wand betonnnen opslag effluent, installeren overvulbeveiliging lagune, er altijd op toezien dat het niveau in de betonnen opslag en in de lagune noot hoger komt dan 0,5 m van de bovenrand.
Op 11/04/2013 werd door VLM een PV opgemaakt mbt negeren van bestuurlijke maatregelen!!!

Door het college van Burgemeester en Schepenen wordt aan dit bovenstaand overzicht nog volgende opmerkingen bijgevoegd: De aanvraag betreft een regularisatie van de bestaande toestand. De mestscheider werd recent verplaatst naar de loods en lekt nu al terwijl geen opvang van morsvloeistoffen voorzien is rond het gebouw. Het zeil van de lagune is vermoedelijk lek. Het grondwater dat onder de lagune opgepompt wordt en naar de Kemmelbeek vloeit is zwart.

<u>Ruimtelijke afweging</u>
De exploitant wenst de vergunde veehouderij uit te breiden met een biologische mestverwerkingsinstallatie tot 40.000 ton/jaar , waarbij mest zal verwerkt worden van de eigen inrichting (12.000 ton/jaar) alsook van bedrijven uit de omgeving. Dit impliceert dat ongeveer 70 % zal aangeleverd worden door andere nabijgelegen landbouwbedrijven

In toepassing van de Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting kan het volgende gesteld worden:
- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie nog net onder toelaatbare grens ligt, namelijk 40.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar kan aanvaard worden. Deze installatie werd bovendien opgericht bij een bestaand varkensbedrijf.
- Naar *ruimtelijke ordening* toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden. De hoogte van de bekkens is beperkt (6 m) en zijn deels in de bodem ingegraven. Door de fijnbellige beluchting in de bekkens kan de biologische stikstofverwijdering zich voltrekken in bekkens met beperkte omvang, waardoor het ruimtebeslag tot een minimum wordt beperkt. Er worden geen bekkens bijgebouwd; de bestaande infrastructuur wordt aangepast. De gebouwenconfiguratie en het materialengebruik is aangepast aan en overeenstemmend met de andere gebouwen.

Zoals hierboven reeds gesteld zal ongeveer 30 % van de te verwerken mest worden aangeleverd door het eigen bedrijf, de overige 70% zal aangeleverd worden door nabijgelegen landbouwbedrijven.
De transporten naar het bedrijf toe gebeuren via de provincieweg N369, en vervolgens ofwel via de Zuidschootsestraat of de middelstraat. Er is een aparte toegangsweg voor de varkenshouderij en voor de mestverwerking.
De extra vrachten ten gevolge van de uitbreiding kunnen gemiddeld begroot worden op 5 per dag (indien er niet met retourvrachten wordt gewerkt).

Gelet op de ligging van de mestverwerking is het aangewezen dat er aandacht wordt besteed aan de integratie van de inrichting. Naar aanleiding van de vorige aanvraag werd een landschappelijk integratieplan met 3D en foto's gevoegd. Het College van Burgemeester en Schepenen merkt in verband met de landschappelijke inkleding van de inrichting het volgende op: De gemeente heeft de aanvrager al meerdere keren aangeschreven met de vraag om het bedrijf in het landschap te integreren, dit door het voorzien van de nodige aanplantingen. Dit dient onverwijld uitgevoerd te worden.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid en de beperkte omvang van de installatie en gelet op het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij. De exploitant dient echter nog uitvoering te geven aan de landschappelijk inkleding.

Procédé
Het betreft een biologische zuivering met nitrificatie/denitrificatie waarbij deels mest verwerkt wordt afkomstig van de eigen inrichting (12.000 ton/jaar) en deels van derden uit de regio (28.000 ton/jaar). De totale hoeveelheid te verwerken dierlijke mest op jaarbasis zal maximum 40.000 ton bedragen.

De aangevoerde mest wordt via een snelkoppeling gebracht in een buffertank voor ruwe mest alvorens gescheiden te worden. Het scheidingsproces gebeurt in een afgesloten loods waar de vaste fractie wordt opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkend verwerker. Door het feit dat er in de nabije omgeving geen woningen zijn wordt hiervan geen hinder verwacht..
Het is de bedoeling van door opeenvolgende stappen, met name scheiding van vast (15%) en vloeibaar gedeelte (85%) door middel van een decanteercentrifuge, biologische behandeling, bezinking en decantatie, te komen tot enerzijds een effluent dat kan gebruikt worden als meststof in de akkerbouw en anderzijds een droge fractie die voor verdere bewerking naar derden kan afgevoerd worden.

De denitrificatie/nitrificatiebekkens bestaan uit een betonnen kuip, zodat er naar de bodem toe geen verontreiniging mogelijk is. De lagunes bestaat uit een bekken met een inhoudsvermogen van respectievelijk 19.000 en 38.800 m^3 waarin een vloeistofdichte bodem voorzien is, bestaande uit waterdichte folie, zodat het effluent niet in de bodem of het grondwater kan sijpelen.
De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en denitrificatiestap. Hierdoor wordt via microbiologische afbraak een sterke reductie in stikstof bekomen, terwijl ook fosfor wordt opgeconcentreerd in het biologisch slib. De overmaat biologisch slib wordt na scheiding bij de dikke fractie gevoegd. Er vindt dus een verregaande reductie plaats van N en P_2O_5 . De reststikstof is voornamelijk aanwezig als organische en nitraatstikstof.

Tijdens het nitrificatieproces wordt er belucht. De organische componenten in het afvalwater worden afgebroken. De organische en ammoniakale stikstof wordt biologisch omgezet in nitraatstikstof. De oppervlaktebeluchting wordt gevoed door de aangevraagde compressor.

Tijdens het denitrificatieproces wordt onder afwezigheid van beluchting nitraat omgezet in moleculaire stikstof. Dit onschadelijk gas ontsnapt uit het bekken. Er wordt een verblijftijd in de reactor van circa 2 maanden voorzien.
De biologische reactor is niet overdekt. Het is een gekend procédé en gelijkaardige installaties tonen aan dat er geen noemenswaardige hoeveelheid geur en ammoniak vrijkomen tijdens het beluchtingsproces. Dit geldt ook voor het bezinkingsbekken en het slibbekken, waarin het effluent van de reactoren in eerste instantie terecht komt.
Bij stopzetting van de beluchting treedt in het nitrificatiebekken een bezinking op. De (bovenste) gezuiverde vloeistof wordt verpompt naar een nabezinktank. Na de eindbezinking wordt het slib overgepompt naar een slibtank en het water naar het effluentbekken. Uit dit effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen zodat het hier een reukarm product betreft.

Geuremissies
De geuremissies van een biologische mestverwerkingsinstallatie zijn zeer beperkt en wegen niet op tegenover de veehouderij waaraan zij gekoppeld is. De toename van de emissies zal gelet op de ruimtelijke scheiding met woningen van derden geen abnormale bijkomende geurhinder veroorzaken. Dit kan zo gesteld worden mits de inrichting zorgvuldig wordt uitgebaat en de installatie goed wordt opgevolgd en er in de scheidingsloods steeds met gesloten poorten wordt gewerkt. Dit laatste is overigens een sectorale voorwaarde van Vlarem II.

Het betreft een uitgesproken landelijke omgeving. Binnen een straal van 350 m van de mestverwerkingsinstallatie bevindt er zich geen vreemde bewoning. Mede gelet op de ligging in en omgeven door het agrarisch gebied en de ruime afstand tot vreemde woningen, zal er geen abnormale geurhinder te verwachten zijn in de omgeving.

Geluidsemissies:
In de nabije omgeving van de inrichting zijn er geen vreemde woningen, waardoor er geen hinder naar de omgeving toe te verwachten valt. Ook van de overige installaties (beluchters) wordt geen abnormale geluidshinder verwacht, althans in zover deze niet in open lucht staan opgesteld.

Gelet op de ruimtelijke scheiding met woningen van derden ten overstaan van de laad- en losplaatsen en de nabijheid van grotere wegen (Zuidschotestraat op 550 m met 2 uitwijkstroken onderweg), kan verwacht worden dat de hinder binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden.
Niettemin is het aangewezen het laden en lossen van vrachtwagens enkel toe te laten tijdens de daguren. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Bodem
Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. & 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. De exploitant kondigt in zijn aanvraag aan dat na het verlenen van de vergunning een aangepast voorstel voor plaatsing van peilputten zal ingediend worden. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Afwijkingen sectorale voorwaarden:
In de vorige vergunning werd reeds afwijking bekomen op enkele bepalingen van Vlarem II.
Voor wat het afdekken van de nieuwe reactortank betreft (artikel 5.28.3.4.1.§1.3) wordt in deze aanvraag gevraagd dezelfde toegestane afwijking toe te passen.

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kemmelbeek.
De stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een effluentlagune en de loods voor de scheidingsinstallatie werd verleend d.d. 19/04/2011.
De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

De diepe grondwaterwinning 12,3 m³/j en 4.485 m³/j in het Landeniaan zand maakt geen deel uit van de aanvraag en blijft vergund tot 06/10/2016.

Conclusie
Uit het advies van de gemeente blijkt dat voorliggende exploitatie niet rijp is om uit te breiden in capaciteit. De aanvraag omvat ook kleinere aanpassingen om het bedrijf in orde te stellen. Deze kleinere aanpassingen moeten onmiddellijk uitgevoerd worden.
Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgeefster mee dat er al verschillende maatregelen werden genomen. Uit de nota blijkt echter dat de lagune nog niet hersteld werd. De firma is aan het wachten tot het weer dit toelaat. Ook de aanpassing van de sproeikoppen in de reactortanks werd nog niet uitgevoerd.
In de verklaring van de exploitant staat ook vermeld dat er geen overvulbeveiliging voor de lagune zal voorzien worden. De exploitant zal dit manueel in het oog houden. Dit is niet aanvaardbaar. In Ieper wordt een nieuwe lagune voorzien.

Conform art. 5.28.3.3.1 van Vlarem II dient de exploitant bij de aanvang van de activiteiten te beschikken over een werkplan. Het is aangewezen dat dit goedgekeurd werkplan wordt bezorgd.
De exploitatie dient te beschikken over een milieucoördinator B. In het dossier wordt niet aangegeven wie de milieucoördinator is en of er wel één is aangesteld. Het is ook aangewezen dat de exploitant een bewijs dat er een milieucoördinator werd aangesteld bezorgt.

Het is aangewezen dat er een grondige inspectie wordt uitgevoerd van alle maatregelen voor de mestverwerking uitgebreid wordt.
De uitbreiding in capaciteit van de mestverwerking mag pas gerealiseerd worden nadat werd vastgesteld dat voldaan is aan alle nodige voorwaarden. Er dienen verschillende maatregelen getroffen te worden om de exploitant in orde te stellen. Op zich is de locatie van de inrichting ruimtelijk aanvaardbaar.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig voor 2 jaar op proef voor de mestverwerkingsinstallatie mits bijzondere voorwaarden mbt groenplan, morsvloeistof"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen luidende als volgt : "gunstig voor een termijn tot 01/04/2024"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen; :

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er zijn processen-verbaal geweest; er werd daar gevolg gegeven; het grootste deel is in orde gebracht; de lagune moet hersteld worden; er zal een lagune op een andere exploitatie aangelegd worden; er is al een groenscherm; de VLM is vorige week ter plaatse geweest;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. TEN BERNARDSPLAS, gevestigd te Pypegale 13A 8647 Lo-Reninge België wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Pypegale 13 te Reninge (Lo-Reninge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 3 AFD/RENINGE/	C	0508/Y
LO-RENINGE 3 AFD/RENINGE/	C	0508/Z

met als voorwerp :
- uitbreiden met 315 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 18.000 ton/jaar, 2000 kg reinigingsmiddelen en voedingszuur, 600 l olie, 3 stookinstallaties 425 kW
- verminderen met 1920 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebd (Totale eenheden: 2000 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: -1920 liter)	2		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 315 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 18000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub a) (Totale eenheden: 425 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.2.b	voedingszuren	1000 kilogram
17.3.3.2.b	inweekmiddel	1000 kilogram
17.3.6.2.a	mazout	-1920 liter
17.3.7.1	olie	600 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	315 kubieke meter
28.3.c	mestverwerkingsinstallaties	18000 Ton per Jaar
43.1.1.b	verbrandingsinrichtingen	425 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:
- 1.508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens
- biologische mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 40.000 ton/jaar
- 29.630 m³ mest
- opslag 600 l olie
- opslag 2000 kg reinigingsmiddel en voedingszuur
- 42.080 l mazout
- 1 verdeelslang
- transformator 400 kVA
- 2 compressoren 8 kW
- 1 dieselgenerator 66 kW
- 3 stookinstallaties samen 425 kW
- Grondwaterwinning 12,3m³/d en 4485m³/j in het landeniaan zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 1 jaar op proef.

die aanvangt op 27/06/2013

en **die eindigt op** 27/06/2014

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

De diepe grondwaterwinning 12,3 m³/j en 4.485 m³/j in het Landeniaan zand maakt geen deel uit van de aanvraag en blijft vergund tot 06/10/2016.

De overige inrichtingen blijven vergund tot 01/04/2024.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2 °24 bis
V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V61: Luchtverontreiniging – stookinstallaties:
Hoofdstuk 5.43
V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3

Bijzondere voorwaarden

1. De uitbreiding van de mestverwerking met 18.000 ton/jaar mag pas ingebruik genomen worden na evaluatie en positieve beslissing van de deputatie.
2. De exploitant dient binnen een termijn van 6 maanden het goedgekeurd werkplan en de aanstelling van de milieucoördinator te bezorgen.
   De exploitant dient binnen een termijn van 8 maanden aan te tonen dat de exploitatie wordt uitgevoerd conform de Vlarem II voorwaarden.
   Deze documenten dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen, LNE afdeling milieuvergunningen en LNE afdeling Milieu-inspectie.
3. De afwijkingen op bepalingen van Vlarem II toegestaan in de basisvergunning van de mestverwerkingsinstallatie, blijven van toepassing, ook op de nieuwe reactortank.
4. Geluid
   Het laden en lossen van vrachtwagens is enkel toegelaten tijdens de daguren.
5. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
   Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en ~~mevrouw Myriam Vanlerberghe,~~ leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 27 JUNI 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.