provincie Oost-Vlaanderen

Deputatie

Besluit

Zitting van 1 augustus 2024
directie Leefmilieu - dienst Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023123107_EA

---

24 **2024_DEP_04302** **Omgevingsvergunningsaanvraag - nv STADSBADER - Beveren - Vergunning verlenen onder voorwaarden**

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; Michael Smekens, wnd. Provinciegriffier

Afwezig:

An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 14 november 2023 ingediend door NV STADSBADER, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023123107.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 29 november 2023 en ontvangen op 23 januari 2023.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 07 februari 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Sint-Jansweg 9, 9130 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180217-0007 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie E, nrs. 0043/F, 0043/E en 0043/D.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een asfalt- en betoncentrale en een breek- en zeefinstallatie.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van allerlei wegenis-, grond- en afbraakwerken, zowel voor openbare besturen als voor private personen.

De mobiele betoncentrale is onregelmatig aanwezig, gezien zij regelmatig op grote werven zelf worden ingezet. Wanneer werven in de buurt gebruikt worden of wanneer ze niet gebruikt wordt, staat de centrale op een vaste plaats op het bedrijfsterrein in Kallo. Ze is geschikt voor het bereiden van verschillende soorten beton (stortbeton, pompbeton, gestabiliseerd zand).

De productie van asfalt gebeurt in 2 parallelle lijnen: één voor nieuw asfalt en één voor de recyclage van niet-teerhoudend freesasfalt.

De inerte afvalstoffen die bij de afbraakwerken ontstaan, worden ofwel ter plaatse, ofwel in de inrichting in Kallo gesorteerd volgens samenstelling: beton, asfalt, mengpuin, teelaarde, zand en kasseien. Het puin wordt per soort opgeslagen om nadien gebroken en afgezeefd te worden in diverse groottes. Niet-teerhoudend asfaltpuin wordt gebroken, gekeurd en hergebruikt als granulaat. Teerhoudend asfaltgranulaat wordt afgevoerd naar een extern verwerker voor thermische reiniging.

De lopende milieuvergunning dateert van 3 juni 2010 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is thans vergund voor onder meer een asfaltbetoncentrale (650 kW), een mobiele betoncentrale (264 kW), een mobiele breek-(310 kW) en zeefinstallatie (100 kW), de opslag van inerte (15.000 ton–wegenafbraakpuin), niet-gevaarlijke (20.000 ton – niet teerhoudend freesasfalt) en gevaarlijke (10.000 ton – teerhoudend asfaltpuin) afvalstoffen, een TOP (10.000 m³), een tankplaats met inbegrip van het lozen van het mogelijks verontreinigd hemelwater ervan, opslag van bitumen (3x55.000l) en mazout (80 m³, 60 m³, 5 m³ en 2,5 m³) en diverse aanhorigheden (stroomgeneratoren, stalplaatsen, compressoren, labo,…).

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is niet MER-plichtig, geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting.
Het is wel een GPBV-inrichting gezien de opslaghoeveelheden aan gevaarlijke afvalstoffen en de behandeling ervan. De toepasselijke rubriek (2.4.5.) werd echter nog niet vergund en maakt nu deel uit van de aanvraag.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning*
  - Besluit van de bestendige deputatie van 3 juni 2010 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een asfalt- en betoncentrale, voor een termijn tot en met 2 juni 2030.
- *Omgevingsvergunning*
  - Besluit van de deputatie van 21 juni 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van keermuren en twee overkappingen voor een termijn van onbepaalde duur.

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag omvat enkel volgende regularisaties:

- De opslagcapaciteit per dag van teerhoudend asfalt (gevaarlijke afvalstof) overschrijdt de totale capaciteit van meer dan 50 ton in afwachting van de behandelingen. Hierdoor is ook rubriek 2.4.5 van toepassing welke nu aangevraagd wordt. Dit is een GPBV-rubriek. In het aanvraagdossier werd de toepasselijke BBT Afvalbehandeling getoetst.
- De opslag van 320 ton cement in vier silo's van 80 ton bij de betoncentrale. De silo's zijn reeds geruime tijd aanwezig maar de cementopslag werd nog nooit vergund.
- De trichloorethyleenopslag is verwijderd (4 vaten van 200 l) en er is een nog niet vergunde opslag van methyleenchloride (3 vaten van 208 l).

Ingevolge de Vlaremtrein 2019 is de transformator van 1.000 kVA niet langer ingedeeld.

Daarnaast is er nog de aanpassing van de vergunde rubrieken uit de vergunning van 2010 naar de actuele rubrieken uit de huidige indelingslijst met onder meer ook de CLP-omzetting.

Voor het overige zijn er geen veranderingen. De vergunde activiteiten blijven behouden.

OVAM merkt in haar advies nog het volgende op:
“Uit de bijlage C6 ‘Materialen, grondstoffen en processen’ blijkt dat er bij de productie van beton en asfalt ook vliegassen als vulstof worden gebruikt. Voor het gebruik van vliegassen als vulstof moet overeenkomstig het Vlarema een grondstofverklaring aanwezig zijn. De OVAM adviseert om hierover een aandachtspunt op te nemen in de vergunning.

Wijzigingen aanvraag (PIV3)

Naar aanleiding van het advies van de provinciale omgevingsvergunnings-commissie van 30 april 2024, werd een gewijzigde projectinhoud PIV3 ingediend op 17 mei 2024. Deze werd aanvaard op 23 mei 2024 en omvat volgende elementen:

- Een aangepast uitvoeringsplan.
- Een aangepast addendum E4: effecten op de luchtkwaliteit.
- Een aangepast addendum R17.3 voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.
- Een aangepaste GPBV-toetsing met aftoetsing aan de BBT Waste Treatment.
- De MSDS van methyleenchloride.
- De stedenbouwkundige vergunning voor de overkapping van het teerhoudend asfalt.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen en werden bijgevolg onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde. Conform artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de beslissingstermijn hiermee van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV3)

Het veranderen van een asfalt- en betoncentrale, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - het verwijderen van de opslag van 1.000 kg trichloorethyleen (4 vaten van 200 l)
- *de uitbreiding/regularisatie met/van:*
  - de opslag van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208 l)
  - de opslag van 320 ton cement (4 silo’s van 80 ton)
  - de opslag van maximaal 10.000 ton te breken en gebroken teerhoudend asfaltpuin onder rubriek 2.4.5.
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening*
- *niet langer van toepassing:*
  - een transformator van 1.000 kVA.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek over PIV2

Het openbaar onderzoek liep van 17 februari 2024 tot en met 17 maart 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Repliek dd. 29/04/2024

Middels een bericht op het omgevingsloket werd een repliek ontvangen van de aanvrager waarmee puntsgewijs de opmerkingen op de GPBV-toetsing worden besproken, alsook een toelichting met betrekking tot methyleenchloride.

Deze repliek werd besproken ter zitting van de commissie.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

GUNSTIG op 25 maart 2024 mits de stipte naleving van alle ter zake geldende Vlarem voorwaarden en het in acht nemen van volgend aandachtspunt:

Bij de beschrijving van de effecten op de luchtkwaliteit, wordt een samenvatting gegeven van de meest recente metingen betreffende de sectorale emissiegrenswaarden. Daarbij dateert de laatste meting van 19/2/2021 en opvallend daarbij is de verdriedubbeling van de gemeten CO-waarde t.o.v. de meting uitgevoerd op 5/10/2021. De gemeten waarde blijft onder de emissiegrenswaarde, maar in het dossier wordt deze stijging nergens toegelicht.

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 23 april 2024

- de GPBV-toetsing in de aanvraag voldoet niet;
- trichloorethyleen is opgenomen in de lijst van stoffen onderworpen aan autorisatie (bijlage XIV van de REACH Verordening);
- er wordt geen toelichting gegeven bij de toepassing van de nu gevraagde opslag van methyleenchloride Voor methyleenchloride geldt een gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 59.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 19 maart 2024 voor een termijn tot en met 3 juni 2030 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgend aandachtspunt:

- Voor het gebruik van vliegassen als vulstof moet overeenkomstig het Vlarema een grondstofverklaring aanwezig zijn.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 1 maart 2024

De aanvraag veroorzaakt geen vermijdbare schade aan natuur.
Instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone komen niet in het gedrang. Er dient geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 19 februari 2024

Haven van Antwerpen - Brugge terreinen

GUNSTIG op 21 februari 2024

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG

ONGUNSTIG voor:

- de opslag van maximaal 10.000 ton te breken en gebroken teerhoudend asfaltpuin (rubriek 2.4.5.)
- de opslag van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208 l) (deel van rubrieken 17.3.6.3° en 17.3.7.1°a))

GUNSTIG voor:

- het verwijderen van de opslag van 1.000 kg trichloorethyleen (4 vaten van 200 l)
- de opslag van 320 ton cement (4 silo's van 80 ton)

voor een termijn tot en met 2 juni 2030 en onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

'De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP-milieu stelt dat er nog een tegenstrijdigheid is tussen de GPBV-toets en het luik m.b.t. het teerhoudend asfalt, waar het breken wel op een vloeistofdichte vloeren wordt vermeld.

De provinciale milieudeskundige stelt dat een vloeistofdichte vloer aanwezig moet zijn.

AGOP-milieu stelt dat in de nota wordt aangegeven dat de locatie waar teerhoudend asfalt wordt opgeslagen, ook de locatie zou zijn waar het breken ervan gebeurt.

De provinciale milieudeskundige stelt voor toe te voegen dat dit in tegenspraak is met hetgeen in de GPBV-toets is vermeld.

AGOP-milieu stelt dat voor het verontreinigd hemelwater momenteel niets is aangevraagd in de lozingsrubriek. Als er ook een zuivering zou geplaatst worden dan betreft het trouwens nog een andere rubriek. Sowieso dient het debiet aangepast te worden voor het bijkomend debiet van de opslag, want dit was niet mee op genomen in de berekeningen. Ook de toetsing dient dan aangepast en de VMM zal om advies moeten gevraagd worden.
Het stuk i.v.m. Reach zal moeten aangevuld en verduidelijkt worden. De hoeveelheid methyleenchloride is nogal aan de hoge kant voor enkel om een labotoepassing te gaan. Er dient ook een veiligheidsinformatieblad te worden bezorgd.

De provinciale milieudeskundige dat dit allemaal kan gevraagd worden in een nieuwe projectinhoud versie (PIV).

AGOP-milieu stelt dat de rioleringsplannen dienen aangepast te worden zodat duidelijk is wat precies afgevoerd wordt naar de WZI, dat alle stromen zichtbaar zijn en dat duidelijk is waar er al dan niet vloeistofdicht verhard is.

De provinciale milieudeskundige vat samen dat derhalve een nieuwe volledige GPBV-toetsing vereist is, een aanpassing van het afvalwater door toevoegen van een nieuwe rubriek en nieuwe rioleringsplannen en verduidelijking omtrent de methyleenchloride in het Reach-luik.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant.

De voorzitter vat de knelpunten in het dossier samen en stelt wat van het wijzigingsverzoek verlangd wordt.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat er voor de opslag van teerhoudend asfalt een nieuwe wending is. Er was tot voor kort onzekerheid of de concessie op het terrein zou verlengd worden, maar het is nu duidelijk dat dit wel degelijk het geval zal zijn, zodat de mogelijkheid er is om de bouwvergunning voor de overkappingen te realiseren. Daardoor zou het teerhoudend asfalt overkapt worden.

De voorzitter werpt op dat er geen SH aangevraagd zijn in het dossier.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat de overkappingen reeds stedenbouwkundig vergund zijn, maar nog niet gerealiseerd. Ten tijde van de vergunning was er echter schade aan de opslagmuren vastgesteld, dewelke ondertussen is hersteld. Maar toen was er twijfel of de concessie al dan niet zou verlengd worden en zag men een grote investering niet meteen zitten. Deze twijfel is nu weggewerkt en de overkappingen kunnen gerealiseerd worden.

De provinciale milieudeskundige vraagt om in de nieuwe PIV dan wel deze vergunning toe te voegen, alsook om de realisatie van de overkappingen te duiden, zodat kan nagegaan worden of dit in overeenstemming kan gebracht worden met het dossier dat nu voorligt.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt i.v.m. Reach dat het betreffende product enkel in het labo wordt gebruikt. Dit valt niet onder de gebruiksrestricties, die gelden als het product gebruikt wordt als afbeitsmiddel voor verf. Dit is niet waarvoor het product gebruikt wordt.

De provinciale milieudeskundige vraagt waarom men dan 600 liter nodig heeft.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat het om een gesloten circuit gaat. Het product wordt geleverd in dergelijke vaten.

De provinciale milieudeskundige vraagt om dit tevens te duiden in de nieuw in te dienen PIV.

De voorzitter stelt vast dat de omgevingsvergunning voor de SH voor de keermuren en overkapping door de deputatie werd verleend in 2018. Het is niet duidelijk of deze vergunning al dan niet vervallen is, gelet op de geldende vervaltermijnen van het Omgevingsvergunningsdecreet.

De provinciale milieudeskundige stelt dat men dan in de nieuw in te dienen PIV ook nog dient aan te tonen dat deze vergunning niet (gedeeltelijk) is vervallen.'

De povc adviseert **DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG** op 30 april 2024, nl.:

ONGUNSTIG voor:

- de opslag van maximaal 10.000 ton te breken en gebroken teerhoudend asfaltpuin (rubriek 2.4.5.)

- de opslag van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208 l) (deel van rubrieken 17.3.6.3° en 17.3.7.1°a))

GUNSTIG voor:

- het verwijderen van de opslag van 1.000 kg trichloorethyleen (4 vaten van 200 l)
- de opslag van 320 ton cement (4 silo's van 80 ton)

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het is niet duidelijk of de stedenbouwkundige vergunning van 2018 voor het overkappen van de opslag van teerhoudend asfalt nog geldig is; aanvrager dient aan te tonen dat tijdig gestart is met de werken;
- de aangevraagde rubriek 2.4.5. wordt ongunstig geadviseerd gelet op het ongunstig advies van AGOP gebaseerd op de GPBV-evaluatie; de GPBV-evaluatie dient in elk geval rekening te houden met de beoogde situatie;
- de aangevraagde opslag van methyleenchloride wordt ongunstig geadviseerd gelet op het feit dat niet kan nagegaan worden of voldaan wordt aan de gebruiksbeperking cfr. REACH; indien de exploitant echter duidelijk kan aangeven dat zijn gebruik van methyleenchloride niet onder de gebruiksbeperking valt, kan de opslag alsnog vergund worden;

Een eventueel wijzigingsverzoek waarmee aanvrager tracht tegemoet te komen aan bovenvermelde knelpunten, wordt verwacht ten laatste op 17 mei 2024. De commissie stelt voor om wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, niet meer te aanvaarden.

De omgevingsvergunning kan momenteel slechts deels worden toegestaan voor een termijn tot en met 2 juni 2030, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Openbaar onderzoek over PIV3

Het openbaar onderzoek werd opgestart op 6 juni 2024 en loopt nog tot en met 5 juli 2024.

Er werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen over PIV3

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 04 juni 2024

Bijzondere voorwaarde 35 uit de vergunning M03/46003/254/1/A/5/LDR/MR van 3 juni 2010 wordt vervangen door:

- Het gebruik van methyleenchloride is uitsluitend toegestaan in laboratorium toepassingen. Het gebruikte extractie-toestel is een gesloten systeem. Bij gebruik en opslag van methyleenchloride dient gestreefd te worden naar nulemissie.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 14 juni 2024

De bijkomende informatie heeft geen invloed op het eerder uitgebrachte advies van de OVAM.
De OVAM blijft bij het voorwaardelijk GUNSTIG advies van 19 maart 2024.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap voor Natuur en Bos

STILZWIJGEND GUNSTIG

Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 29 mei 2024

Er zijn geen bezwaren inzake brandvoorkoming mits:

- de bemerkingen geformuleerd in dit en voorgaande verslagen worden nageleefd;
- na het opmaken van de studies van diverse uitrustingen, technieken en de uitvoeringsplannen deze worden voorgelegd aan de brandweer, zodat een definitief advies kan opgemaakt worden. Desgevallend kunnen bijkomende maatregelen, verbeteringen of aanvullingen opgelegd worden.

Haven van Antwerpen – Brugge terreinen

GUNSTIG op 20 juni 2024

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

GUNSTIG voor een termijn tot en met 2 juni 2030 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een asfalt- en betoncentrale en een breek- en zeefinstallatie;
- de lopende vergunning dateert van 3 juni 2010 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een aantal regularisaties zijnde: het opnemen van de GPBV-rubriek 2.4.5. voor de opslag van teerhoudend asfalt, de opslag van cement in vier silo’s, de opslag van methyleenchloride in vaten en het schrappen van de opslag van trichloorethyleen in vaten;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- na een deels ongunstig advies van de povc voor de oorspronkelijk ingediende PIV2 (voor het teerhoudend asfalt en de opslag van methyleenchloride) werd een nieuwe PIV3 ingediend waarin tegemoet gekomen wordt aan de opmerkingen die leiden tot het deels ongunstig advies (vergunning overkapping teerhoudend asfalt; GPBV-evaluatie die niet voldoet, valt gebruik methyleenchloride onder de Reach gebruiksbeperking?);
- zowel tijdens het openbaar onderzoek voor PIV2 als voor PIV3 werden geen bezwaren ingediend;

- de vergunning voor de overkapping en het oprichten van keermuren werd toegevoegd waarbij de keermuren reeds werden uitgevoerd, de aangepaste GPBV-evaluatie werd gunstig beoordeeld door AGOP en het gebruik van de methyleenchloride valt niet onder de gebruiksbeperking cfr. Reach;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

'De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.'

De povc adviseert GUNSTIG op 09 juli 2024.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met tot en met 2 juni 2030, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I, II of III van het MER-besluit.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de ter regularisatie aangevraagde rubriek 2.4.5., zijnde de opslag van maximaal 10.000 ton teerhoudend asfaltpuin.

De regularisatie van de rubriek 2.4.5. werd ongunstig geadviseerd door de povc op 30 april 2024 gebaseerd op het ongunstig advies van AGOP Milieu. Een belangrijke reden voor dit ongunstig advies was de uitgevoerde GPBV-evaluatie die een aantal onduidelijkheden/onvolkomenheden bevatte.

In de nieuwe PIV3 werd een aangepaste GPBV-evaluatie opgeladen. Deze wordt door AGOP Milieu in haar gunstig advies van 4 juni 2024 als volgt besproken (integrale weergave):

Het breken van gevaarlijk teerhoudend asfalt, waaraan de opslag van het teerhoudend asfalt verbonden is, wordt in deze evaluatie meegenomen, op basis van de definitie van GPBV-installatie:

> *een vaste technische eenheid waarin een of meer van de in bijlage I of in deel 1 van bijlage VII vermelde activiteiten en processen alsmede andere op dezelfde locatie tenuitvoer gebrachte* ***en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met de in die bijlagen vermelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging***

De aanvraag bevat een GPBV-toetsing aan de BREF Afvalbehandeling (WT). De onderstaande evaluatie wordt op basis van de beschikbare informatie als volgt gemaakt.

1. Bedrijfsmanagement

BBT 1 (milieubeheersysteem)

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

De exploitant geeft aan hoe hij invulling geeft aan de verschillende punten van het milieubeheerssysteem.

Inzake residuen stelt de checklijst dat er amper afvalstoffen ontstaan bij het breken van teerhoudend asfalt. Als er vreemde voorwerpen zouden voorkomen worden ze apart opgeslagen en afgevoerd naar een erkend verwerker. Dit wordt bijgehouden in het afvalstoffenregister.

Het teerhoudend asfaltgranulaat wordt afgevoerd naar een extern verwerker voor thermische reiniging.

Stadsbader is in het bezit van een ISO 14001-certificaat. Tevens beschikt Stadsbader over een goedgekeurd kwaliteitsborgingssysteem IHM en een interne milieucoördinator niveau A.

Stadsbader is ook bezig met 10 doelstellingen gelinkt aan de zeventien SDG's (duurzaamheidsdoelstellingen) van de VN uit te werken in het kader van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

13° ongevallenbeheersplan:

zie ook BBT 21

14° Geurbeheerplan:

Voor de evaluatie van de toepasbaarheid hiervan wordt verwezen naar BBT 12.

15° Beheerplan voor geluid en trillingen

Voor de evaluatie van de toepasbaarheid hiervan wordt verwezen naar BBT 17.

BBT 2 (afvalstroombeheer)

De BBT om de algehele milieuprestaties van de installatie te verbeteren, is de toepassing van **àlle** hierbij vermelde technieken.

1° procedures voor de **karakterisering en preacceptatie van afval**
2° procedures voor de **acceptatie van afval opstellen en invoeren**
3° een **traceersysteem en inventarisatie voor afva**l
4° een **kwaliteitsbeheersysteem voor de output**
5° **afvalscheiding verzekeren**
6° **de compatibiliteit van afval vóór het mengen of vermengen ervan verzekeren**
7° **inkomend vast afval sorteren**

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

Technieken, 1 tot en met 5 worden toegepast.

Techniek 6 is niet van toepassing. Er wordt niet gemengd.

M.b.t. techniek 7 stelt de exploitant dat het teerhoudend asfalt nagenoeg vrij is van verontreiniging.

BBT 3 (overzicht van de eigenschappen van het te behandelen afval en de afvalverwerkingsprocessen, de afvalwater- en afgasstromen)

1° de informatie over de eigenschappen van het te behandelen afval en de afvalverwerkingsprocessen, met inbegrip van:

a) de vereenvoudigde processtroomdiagrammen, waaruit de herkomst van de emissies blijkt;
b) een beschrijving van de procesgeïntegreerde technieken en de afvalwater- of afgasbehandelingen, inclusief de prestaties ervan;

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

Een vereenvoudigd processtroomdiagram werd opgenomen.

2° de informatie over de kenmerken van de verschillende afvalwaterstromen, zoals:

a) de gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet, pH, temperatuur en geleidbaarheid;

b) de gemiddelde concentraties, vuilvrachten en variabiliteit van de verontreinigende stoffen in kwestie;
c) de gegevens over de biologische verwijderbaarheid, vermeld in artikel 3.14.6.2 van dit besluit;

Niet van toepassing. De opslag (en het breken) van teerhoudend asfalt zal overkapt gebeuren. Hierdoor ontstaat er geen potentieel verontreinigd hemelwater van deze activiteit.

3° de informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen, zoals: a) de gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur;

a) de gemiddelde concentraties, massastromen en variabiliteit van de aanwezige verontreinigende stoffen;
b) de gegevens over ontvlambaarheid, laagste en hoogste explosiegrenswaarden en reactiviteit;
c) de aanwezigheid van andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het afgasbehandelingssysteem of de veiligheid van de installatie.

Er zijn van de opslag van teerhoudend asfalt en het breken ervan geen geleide emissies naar lucht.

BBT 4 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan opslag van afval) 1. de opslagplaats optimaliseren.

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

De opslagzone voor het teerhoudend asfalt is gelegen op ruime afstand van woongebied. Het bedrijf omschrijft dat de opslag wordt afgeschermd door een groenscherm aangevuld met een doek en er zijn keermuren voorzien. De hopen worden bevochtigd bij droog weer indien niet-gevaarlijk/inert en er is een veegwagen voorzien waarmee 2x per week wordt geveegd.

Stadsbader streeft naar het respecteren van de veiligheidsafstanden bij de opslag van gevaarlijke afvalstoffen.

Voor de maximale opslaghoeveelheden kan worden verwezen naar de rubriekentabel en addendum R2 van de aanvraag . De maximale verblijftijd van de verschillende afvalstromen is niet opgenomen.

Techniek 4° is niet van toepassing: er is geen verpakt gevaarlijk afval.

BBT 5 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan behandeling en overbrenging van afval: hanterings- en overbrengingsprocedures)

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo. De exploitant stelt aan deze BBT te voldoen.

2. Afvalstoffen & materialen

BBT 22 (materiaalefficiëntie)

Gezien de aard van de activiteiten is deze BBT niet van toepassing.

BBT 24 (hergebruik van verpakkingen)

Het gebruik van verpakkingen op de afvalstromen is niet van toepassing op de site van Stadsbader. Stadsbader heeft slechts in beperkte mate te maken met herbruikbare verpakkingen zoals palletten of IBC's. Deze worden terug opgehaald of hergebruikt.

BBT 11 (monitoring van jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater)

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

Van de activiteiten van het teerhoudend asfalt zal geen afvalwater ontstaan.

Er worden occasioneel enkele kilo's residuen per jaar aangetroffen bij het breken van teerhoudend asfalt. Ze worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Een afvalstoffenregister wordt bijgehouden.

Water- en energieverbruik worden opgevolgd. Voor het breken van teerhoudend asfalt worden geen grondstoffen gebruikt.

3. Lucht

BBT 3 (overzicht van de afvalwater- en **afgasstromen**)

Zie hiervoor. Er zijn geen geleide emissies.

BBT 8 (monitoring geleide emissies naar lucht)

Gezien de aard van de activiteiten is deze BBT niet van toepassing.

BBT 9 (monitoring diffuse emissies van organische verbindingen)

Gezien de aard van de activiteiten is deze BBT niet van toepassing.

BBT 14 (voorkomen/verminderen van diffuse emissies naar lucht)

De BBT om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de toepassing van een geschikte combinatie van de technieken a) t.e.m. h)

Afhankelijk van het met het afval verbonden risico op het gebied van diffuse emissies naar lucht, is BBT 14d in het bijzonder relevant.

Voor deze BBT wordt enkel naar het acceptatiebeleid verwezen waarbij Stadsbader geen sterk geurende stoffen accepteert en dat gezien de aard van de afvalstoffen geen geuremissies worden verwacht.

PAK's zijn vaste verbindingen die vluchtig zijn vanaf ca. 60°C en komen alleen vrij bij het verhitten van het teerhoudend asfalt. Er is bijgevolg geen blootstelling aan PAK door de breekactiviteit.
Volgende maatregelen worden besproken ter beheersing van stofemissies:

Maatregelen algemeen

- ommuring rondom en groenscherm met doek op omheining (langs de weg)
- stapelhoogte beperken tot hoogte muren
- de opslag van grond(stoffen) gebeurt met een stompe top waardoor de verwaaiing van stof wordt gereduceerd
- deel bedrijfsterrein is volledig verhard behalve zijde betoncentrale (infiltratie regenwater mogelijk)
- het terrein wordt min. 2x per week gereinigd
- bevochtigen grondstoffen
- er is een mobiele sproei-installatie aanwezig
- bij droog/winderig weer wordt de wegenis besproeid of wordt een extra veegbeurt ingelast
- de veegbeurten worden bijgehouden
- aangepaste snelheid op het terrein
- niet overladen wielladers
- afworphoogte bij het lossen wordt beperkt (regelbaar)
- lossen doorheen rooster (stofvrijstelling beperken)
- extern transport wordt beperkt op de site

Breekwerf

- de breekinstallatie staat tussen de te breken hopen puin (stofverspreiding beperkt tot eigen perceel)
- puin wordt gebroken tot kleinere brokken en niet tot zand
- de breker is voorzien van een vernevelingsinstallatie

De opslag van teerhoudend asfalt zal overkapt worden.

Volgens VLAREM II, art. 4.4.7.2.10 dient geen stofrapport opgemaakt.

De totale oppervlakte voor opslag van stuivende stoffen is groter dan 5.000 m². De voorwaarden van VLAREM II, Artikel 4.4.7.2.4 tot en met 4.4.7.2.9 zijn van toepassing.

Wat betreft potentiële emissies van PAK's, stof bij breken, verwijst Afdeling GOP naar Teerhoudend asfalt | Arbocatalogus Afvalbranche (arbocatalogus-afvalbranche.nl):

Het breken van teerhoudend asfalt vindt plaats in de buitenlucht. Vóór het breken van teerhoudend asfalt is het verplicht om het materiaal vochtig te maken om stofvorming te voorkomen. Er is dus geen stofblootstelling van de medewerker. Ook is er geen blootstelling aan PAK, omdat PAK in teerhoudend asfalt vaste verbindingen zijn die tot een temperatuur van circa 30°C niet vluchtig zijn en dus niet worden ingeademd. PAK zijn vluchtig vanaf ca. 60°C en komen alleen vrij bij het verhitten van teerhoudend asfalt.

Op basis van deze informatie gaat afdeling GOP er vanuit dat er geen nood is om de breekactiviteiten conform BBT 14 d) (inkapselen, afzuigen,..) te laten voldoen (gezien enkel de algemene BBT conclusies toepasselijk worden geacht, is dit ook geen verplichting).

In de bijzondere voorwaarde van de milieuvergunning van M03/46003/254/1/A/5/LDR/MR van 3 juni 2010 werd volgende voorwaarde opgelegd:

> *34. De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de best beschikbare technologieën worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies. Bijzondere aandacht dient hierbij gegeven aan de emissiereducerende maatregelen voor fijn stof en vluchtige organische verbindingen.*

Deze voorwaarde kan behouden blijven.

BBT 15 en BBT 16 (emissies naar lucht – affakkelen)

Gezien de aard van de activiteiten is deze BBT niet van toepassing.

4. Geur

BBT 10 (periodieke monitoring geuremissies)

De BBT is om geuremissies periodiek te monitoren.

Deze BBT is niet opgenomen in VLAREM III: deze BBT is niet algemeen toepasbaar en afhankelijk van de aftoetsing aan de lokale omstandigheden.

GOP acht, gezien de aard van de activiteiten, deze BBT niet van toepassing.

BBT 12 (geurbeheersplan)

De BBT om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is om als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een geurbeheerplan op te zetten

De toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan.

Gezien de aard van de activiteiten (opslag teerhoudend asfalt) is deze BBT niet van toepassing.

BBT 13 (voorkomen/verminderen van geuremissies) a. Beperking van de verblijftijd tot een minimum

Deze technieken zijn niet van toepassing gezien de aard van de activiteiten.

5. Waterverbruik & Lozing

BBT 19 (optimaliseren waterverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/voorkomen emissies naar bodem en water)

a. Waterbeheer

a. Waterrecirculatie
b. Ondoordringbare ondergrond
c. Technieken om de kans op en de gevolgen van overstromen en defecten van tanks en vaten te beperken
d. Overdekking van afvalopslag- en behandelingsruimten
e. Scheiding van waterstromen:
f. Adequate afwateringsinfrastructuur: zie BBT 3
g. Lekdetectie, onderhoud en reparatie:
h. Buffercapaciteit

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

Stadsbader geeft aan watercirculatie toe te passen door hergebruik van recupwater voor stofbeheersing.

De opslag en behandeling van het teerhoudend asfalt is overdekt, bijgevolg kan er geen verontreinigd hemelwater ontstaan: zie lozing.

b) Lozing

BBT 6 (monitoring belangrijkste procesparameters)

BBT 7 (monitoring emissies naar water)

BBT 20 (emissies naar water)

Gezien er geen afvalwater geloosd wordt van de opslag en het breken van het teerhoudend asfalt zijn deze BBT niet van toepassing.

6. Energie

BBT 23 (Algemeen - energie-efficiëntie)

De exploitatie betreft geen energie intensieve inrichting.

Stadsbader geeft aan dat in kader van ISO 14001 het energieverbruik wordt gemonitord per onderdeel, machine, gebouw,… en bijgestuurd indien nodig.

Deze acties dienen invulling te geven volgens de doelstellingen van 1) het energie-efficiëntie-plan en 2) verslag over de energiebalans.

7. Bodem

BBT 19 (optimaliseren waterverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/**voorkomen emissies naar bodem** en water)

BBT 19.e stelt dat, afhankelijk van de met het afval verbonden risico's op bodem en/of waterverontreiniging, het opgeslagen en behandeld wordt in overdekte ruimten om contact met regenwater te voorkomen en zo de hoeveelheid verontreinigd afstromend water tot een minimum te beperken.

Met de uitvoering van de overkapping waaronder breken en opslag van het teerhoudend asfalt wordt uitgevoerd, wordt deze BBT wordt toegepast.

8. Externe veiligheid en preventie tegen ongevallen

BBT 21 (voorkomen/beperken gevolgen van ongevallen en incidenten)

a. Beschermingsmaatregelen

b. Beheer van emissies als gevolg van incidenten/ongevallen

c. Systeem voor registratie en beoordeling van incidenten/ongevallen

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

Het noodplan voor de site wordt regelmatig geactualiseerd en gedeeld met de brandweer. Bij afwezigheid is het terrein volledig afgesloten.

Er is een bedrijfsrisicoinventarisatie en evaluatie aanwezig.

Er is een veiligheidssysteem om gevaarlijke situaties, incidenten te melden.

9. Geluid en trillingen

BBT 17 (beheerplan voor geluid en trillingen)

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

BBT 18 (voorkomen/verminderen van geluids- en trillingsemissies)

Zie Aftoetsing WT BBT – VLAREM III_Stadsbader Kallo.

De opstelling van de asfaltcentrale in het havengebied, een industriegebied met veel grote tot zeer grote industrie op grote afstand van woningen of andere stiltebehoevende activiteiten, zorgt ervoor dat er geen geluidshinder optreedt. De dichtstbijzijnde woningen situeren zich op 1,2 km van het bedrijf nabij het dorpscentrum van Kallo. Het breken en zeven van het wegenbouwpuin gebeurt d.m.v. moderne installaties die uitgerust zijn met geluidsreducerende omkastingen. Bovendien wordt de installatie tussen de hopen te breken puin opgesteld die als afscherming fungeren. De geluidsproductie blijft hierdoor beperkt. De installatie wordt slechts sporadisch gebruikt.

De exploitant verwijst ook nog naar een volledig akoestisch onderzoek uitgevoerd door het studiebureau Ecolas (2006) waaruit blijkt dat ‘de specifieke geluidsdruk van de asfaltinstallatie gedurende alle beoordelingsperiodes aan de VLAREM-normen voldoet’

Er kan gesteld worden dat de activiteiten in overeenstemming zijn met de eisen van Richtlijn Industriële Emissies en de voorwaarden gesteld door de BREF Waste Treatment. Er wordt gunstig advies verleend.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Opslag teerhoudend asfaltpuin (rubriek 2.4.5.)

Het teerhoudend asfalt wordt met het oog op afvoer naar de eindverwerker (thermische reiniger) gebroken. Het breken gebeurt met een mobiele breekinstallatie (impact crusher van 310 kW) onder TRA11 certificaat. Op jaarbasis wordt er 30.000 ton teerhoudend asfalt op de site verwerkt. De activiteit is in rubriek 2.2.2.g.2 in de vergunning opgenomen.

Stadsbader beschikt over een ISO 14001 en een IHM-certificaat die garanties bieden dat de milieuaspecten verbonden aan de activiteiten, op een gestructureerde manier worden beheerd. Het BRS 8049 certificaat garandeert de kwaliteitseisen van het teerhoudend asfaltpuin en de traceerbaarheid van de afvoer naar de thermische reinigingsinstallatie.

De opslag (en het breken) van teerhoudend asfalt gebeurt momenteel nog in open lucht maar zal overkapt worden cfr. de op 21 juni 2018 afgeleverde omgevingsvergunning voor het bouwen van keermuren en twee overkappingen. De keermuren zijn reeds uitgevoerd, maar de overkapping dient nog gerealiseerd te worden.

Er is een vaste opslagplaats voor het te breken en het gebroken asfalt (sleufsilo´s) waardoor er geen vermenging en/of verontreiniging van het asfalt kan optreden. Teerhoudend en niet-teerhoudend asfalt worden nooit gelijktijdig verwerkt. Teerhoudend asfalt bestemd voor afvoer voor thermische reiniging wordt volgens het goedgekeurd kwaliteitsborgingssysteem steeds gescheiden gehouden van het andere asfalt.

De activiteit is als GPBV-installatie onderworpen aan de Europese regels betreffende de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. Hiervoor is rubriek 2.4.5 opgenomen in de vergunningsaanvraag. Doordat de BREF Waste Treatment van toepassing is omvat de aanvraag de bijlage RX-BBT toetsing afval. De toetsing moet gebeuren voor de opslag van teerhoudend asfalt en de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie (het breken).
Hiervoor wordt verwezen naar de hoger weergegeven GPBV-evaluatie zoals uitgevoerd door AGOP.
Op basis van deze bespreking kan een gunstig advies uitgebracht te worden voor de aangevraagde rubriek 2.4.5.

Opslag methyleenchloride (=dichloormethaan)

De opslag van 830 kg methyleenchloride in 3 vaten van 208 l wordt aangevraagd. De vaten staan binnen opgesteld in de garage. Volgens het aanvraagdossier gebeurt de opslag van alle gevaarlijke stoffen en oliën in inkuipingen of op lekbakken.

In de oorspronkelijke aanvraag (PIV2) was het onduidelijk of de opgeslagen methyleenchloride onder de gebruiksbeperking overeenkomstig Reach bijlage XVII, nr. 59 viel.
Dit werd in de nieuwe projectinhoudsversie (PIV3) verduidelijkt.

Volgens de REACH wetgeving zijn er restricties voor het gebruik van verfafbijtmiddelen in industriële installaties die dichloormethaan (methyleenchloride) bevatten in een concentratie

van 0,1 gewichtsprocent. Methyleenchloride wordt hier in beperkte mate gebruikt voor een labotoepassing (asfaltproeven op laboschaal). De gebruiksbeperking is hiervoor bijgevolg niet van toepassing.

AGOP merkt in haar advies nog het volgende op:

In het verleden waren voor de labotoepassingen met TCE voorwaarden opgelegd.
In de bijzondere voorwaarde van de milieuvergunning van M03/46003/254/1/A/5/LDR/MR van 3 juni 2010 werd volgende voorwaarde opgelegd:

> *35. Binnen de drie maand na aflevering van de milieuvergunning dient een volledig gesloten extractietoestel in het labo in gebruik te worden genomen. Bij gebruik en opslag van trichloorethyleen dient gestreefd te worden naar nulemissie.*

Ook methyleenchloride betreft een CMR-stof. Een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat methyleenchloride als enig gebruik de door de exploitant opgegeven laboratorium toepassing heeft. De geldende bijzondere voorwaarde wordt geherformuleerd voor het gebruik van methyleenchloride.

De aanpassing van de voorwaarde wordt bijgetreden.

Opslag cement

De opslag van 320 ton cement in 4 bovengrondse silo's van 80 ton wordt aangevraagd. De silo's bevinden zich ter hoogte van de betoncentrale. Ze hebben een hoogte van 10m en zijn uitgerust met stoffilters op de ontluchtingspunten. De stoffilters worden minstens jaarlijks gecontroleerd.
Het cement wordt onmiddellijk in de menger van de betoncentrale gedoseerd in een gesloten systeem, waardoor de kans op stofemissies quasi onbestaande is (behoudens een calamiteit).

Bij een zorgvuldige exploitatie van de cementsilo's zal de mogelijke hinder dan ook beperkt zijn.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' in een industriegebied langsheen het Waaslandkanaal te Beveren (Kallo).

Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De onmiddellijke omgeving heeft een uitgesproken industrieel karakter met bedrijven als GRC, Saint-Gobin, Herbosch - Kiere.

Er bevinden zich geen woongebieden of woningen in de omgeving.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden waargenomen. Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen in het Vogelrichtlijngebied 'BE2301336 - Schorren en polders van de Beneden-Schelde' en op ca. 2,4 km m van het Habitatrichtlijngebied 'BE2300006 - Schelde- en Durmevstuarium van de Nederlandse grens tot Gent'.
Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 1,5 km van het VEN-gebied nr. 243'Golf Beveren'.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen, geen lozingen en geen inrichtingen met stikstofemissies.

ANB stelt in haar advies:

"De aanvraag veroorzaakt geen vermijdbare schade aan natuur.
Instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone komen niet in het gedrang. Er dient geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee dit advies – vanwege de functioneel bevoegde administratie – gemaakt is, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aanvraag niet tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN kan leiden.

Conclusie

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een fluviaal overstromingsgebied maar wel deels in een pluviaal overstromingsgebied met overstromingsgevoeligheid B - Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering.

De aanvraag omvat enkel een aantal regularisaties die het overstromingsrisico niet veranderen.
Er worden ook geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Het is wel noodzakelijk dat de exploitant noodprocedures voorziet waarin duidelijk wordt beschreven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich effectief een overstroming zou voordoen. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De aan- en afvoer van de grondstoffen en afvalstoffen gebeurt door vrachtwagens en schepen.

Gemiddeld komen ca. 20 vrachtwagens de inrichting op- en afgereden voor het vervoeren van grondstoffen, afvalstoffen en afgewerkte producten. Gemiddeld lossen 5 schepen per maand goederen. Tijdens drukke periodes kan dit oplopen tot 15 schepen per maand en tijdens minder drukke periode of in winterperiodes is de aanvoer via schepen nihil.

Op de site werken 4 bedienden, 5 arbeiders. Het personenverkeer van en naar de onderneming gebeurt met personenwagens. Er is geen openbaar vervoer in de directe omgeving.

De site is goed ontsloten via het wegennetwerk in het havengebied met aansluiting op de grote autowegen zonder dat hierbij woonzones moeten doorkruist worden.

Voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op het mobiliteitsaspect.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland van 29 mei 2024, met referentie: PW00/20590-40, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt voor een termijn tot en met 2 juni 2030, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan NV STADSBADER, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Sint-Jansweg 9, 9130 Beveren,, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie E, nrs. 0043/F, 0043/E en 0043/D, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een asfalt- en betoncentrale, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - het verwijderen van de opslag van 1.000 kg trichloorethyleen (4 vaten van 200 l)
- *de uitbreiding/regularisatie met/van:*
  - de opslag van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208 l)
  - de opslag van 320 ton cement (4 silo's van 80 ton)
  - de opslag van maximaal 10.000 ton te breken en gebroken teerhoudend asfaltpuin onder rubriek 2.4.5.
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening*
- *niet langer van toepassing:*
  - een transformator van 1.000 kVA

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.4.5. (1,X)
de opslag van maximaal 10.000 ton te breken en gebroken teerhoudend asfaltpuin

17.3.4.3° (1)
de opslag van 320 ton cement (4 silo's van 80 ton)

17.3.6.3° (1)
- het verwijderen van de opslag van 1.000 kg trichloorethyleen (4 vaten van 200 l)
- de uitbreiding (regularisatie) met de opslag van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208 l)
- de uitbreiding (regularisatie) met de opslag van 320 ton cement (4 silo's van 80 ton)

17.3.7.1°a) (3)
- het verwijderen van de opslag van 1.000 kg trichloorethyleen (4 vaten van 200 l)
- de uitbreiding (regularisatie) met de opslag van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208 l)

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

1.2. (2)
de opslag van 173,250 ton bitumen in 3 bovengrondse tanks van elk 55.000 l

2.2.2.a)2° (1)
de opslag en mechanische behandeling (breken, zeven) van inerte afvalstoffen (te behandelen en behandeld wegenafbraakpuin) met een opslagcapaciteit van maximaal 10.000 m³ (15.000 ton) via:

- een mobiele rupsbreekinstallatie met ofwel een dieselmotor van 260 kW en een stroomgroep van 325 kVA ofwel een dieselmotor van 310 kW voor de aandrijving van hydraulische systemen
- mobiele zeefinstallatie met een dieselmotor van 100 kW voor de aandrijving van hydraulische systemen

2.2.2.f)2° (1)
de opslag en mechanische behandeling (breken, zeven) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (niet-teerhoudend freesasfalt) met een opslagcapaciteit van maximaal 13.350 m³ (20.000 ton) via:
- een mobiele rupsbreekinstallatie met ofwel een dieselmotor van 260 kW en een stroomgroep van 325 kVA ofwel een dieselmotor van 310 kW voor de aandrijving van hydraulische systemen
- mobiele zeefinstallatie met een dieselmotor van 100 kW voor de aandrijving van hydraulische systemen

2.2.2.g)2° (1)
de opslag en mechanische behandeling (breken, zeven) van gevaarlijke afvalstoffen (te breken en gebroken teerhoudend asfaltpuin) met een opslagcapaciteit van maximaal 10.000 ton

2.4.5. (1)
de tijdelijke opslag van maximaal 10.000 ton gevaarlijke afvalstoffen (te breken en gebroken teerhoudend asfaltpuin)

3.4.2° (2)
het lozen van 2,34 m³/uur – 15,36 m³/dag – 3.272 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats van de vrachtwagens en mogelijks verontreinigd regenwater van de tankpiste en de asfaltcentrale, via een bezinkput met KWS-afscheider en een coalescentiefilter, in het Waaslandkanaal

6.4.1° (3)
de opslag van 5.800 l brandbare vloeistoffen:
- 1.000 l afvalolie in vaten van 200 liter
- 4.800 l diverse oliën in vaten van 200 liter (smeerolie, thermische olie, hydraulische olie)

6.5.1° (3)
twee brandstofverdeelslangen

12.1.1.1°a) (3)
twee stoomgeneratoren van resp. 330 kVA en 325 kVA voor de aandrijving van de breek- en de zeefinstallatie

15.1.1° (3)
het stallen, verspreid over het terrein, van maximaal 20 bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, bulldozers, kranen, heftrucks en bestelwagens)

15.4.1° (3)
een wasplaats voor het wassen van maximaal 1 vrachtwagen per dag

16.3.2°a) (3)
drie luchtcompressoren met een elektrisch vermogen van resp. 1 x 7,5 kW, 1 x 11 kW en 1 x 30 kW en een airconditioninginstallatie van 50,7 kW (42,1 kW_{th})

17.1.2.1.1° (3)
de opslag van gassen (zuurstof (8 x 30 l), acetyleen (4 x 20 l) en propaan (4 x 70,5 l)) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 602 l.

17.3.2.1.1.2° (2)
de opslag van 125,38 ton mazout in viet bovengrondse, dubbelwandige tanks van 80.000 l, 60.000 l, 5.000 l en 2.500 l

17.3.4.3° (1)
de opslag van 320 ton cement (4 silo's van 80 ton)

17.3.6.3° (1)
de opslag van 320 ton cement (4 silo's van 80 ton) en van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208 l)

17.3.7.1°a) (3)
de opslag van 830 kg methyleenchloride (3 vaten van 208l)

24.4. (3)
een laboratorium voor kwaliteitscontrole

29.5.2.1°a) (3)
een werkplaats metaalbewerking (5,4 kW)

30.3.c) (1)
een mobiele betoncentrale met een totaal geïnstalleerd vermogen van 264 kW

30.4. (1)
een asfaltbetoncentrale met een totaal geïnstalleerd vermogen van 650 kW

30.10.1° (2)
een opslagplaats van grondstoffen en wegenbouwpuin met een oppervlakte van maximaal 1,1 ha

31.1.1°a) (3)
- een verplaatsbare betoncentrale, aangedreven door een dieselmotor van 264 kW ;
- een mobiele breekinstallatie en een mobiele zeefinstallatie resp. aangedreven door een dieselmotor van 310 kW en 100 kW

43.1.3° (1)
drie verbrandingsinstallaties, gestookt op stookolie, dienstig voor de droogtrommel nieuwe asfalt (11.800 kW) ; de droogtrommel freesasfalt (6.000 kW) en de verwarming van thermische olie in gesloten circuit (466 kW)

61.2.1° (3)
een tussentijdse opslagplaats (TOP) voor 10.000 m³ uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor een termijn tot en met 2 juni 2030, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. <u>Milieuvoorwaarden</u>

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.
De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
https://navigator.emis.vito.be/

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Bijzondere voorwaarde 35 uit de vergunning M03/46003/254/1/A/5/LDR/MR van 3 juni 2010 wordt vervangen door:
   "Het gebruik van methyleenchloride is uitsluitend toegestaan in laboratorium toepassingen. Het gebruikte extractie-toestel is een gesloten systeem. Bij gebruik en opslag van methyleenchloride dient gestreefd te worden naar nulemissie."
2. De opslag van het teerhoudend asfalt dient te gebeuren onder een overkapping.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland van 19 februari 2024, met referentie: PW00/20590-39, nageleefd worden.
- Voor het gebruik van vliegassen als vulstof moet overeenkomstig het Vlarema een grondstofverklaring aanwezig zijn.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (***eventueel OMV_ nummer)”***, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Michael Smekens

Getekend door:Michael Smekens (Signat
Getekend op:2024-08-06 13:19:48 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door:Carina Van Cauter (Signa
Getekend op:2024-08-06 14:18:09 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed