36015/71/1/A/6

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van N.V. SOUBRY JOSEPH ETABLISSEMENTEN gelegen Trakelweg 93-94 te Roeselare.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/06/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een deegwarenfabriek voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het evaluatieverslag van de Afdeling bevoegd voor Milieuhandhaving dd. 03/10/2012 van de afdeling Milieu-Inspectie waaruit het volgende blijkt :

1) *Lozingsnormen*
   Voor barium is er 1 overschrijding vastgesteld, maar het bedrijf kon geen verklaring geven hievoor. Er is geen tegenanalyse uitgevoerd. De meetwaarde is dus niet bevestigd. Bij de daaropvolgende meting lag het Ba-gehalte weer onder de norm. Verder werden er geen overschrijdingen vastgesteld.
2) *Studie door erkend deskundige water*
   Zwevende stoffen : er zijn 2 overschrijdingen geweest in 2009, 1 in 2010 en geen in 2011. In 2011 is er een zeef geplaatst, net voor de meetgoot, om resten van deegwaren in extremis te weerhouden. Het is uiteraard een goede praktijk om deze zeef periodiek te reinigen, waarbij de periodiciteit afhankelijk is van de belading van de zeef. Volgens het register blijkt dat de zeef ongeveer om de 2 weken wordt gereinigd. Gezien de zeef niet gemakkelijk toegankelijk is is het misschien wenselijk de periodiciteit van de reiniging van de zeef expliciet op te leggen.
   Bij de meetcampagne in mei 2012 blijkt er op 1 dag een overschrijding te zijn geweest. De overschrijding ligt echter binnen de meetfout (40%). De exploitant argumenteert deze overschrijding door de wijzen op de hevige neerslag. Er is geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig. Het is onduidelijk hoe dit kan leiden tot een overschrijding van de norm. Mogelijks kan het geplaatste rooster slechts een beperkt debiet aan en was er dus een stroom die niet afgezeefd werd.

De deskundige toont aan dat een hoger lozingsdebiet nodig is gezien het geïnstalleerde machinepark in 2011 nog niet volcontinu produceerde. In 2011 werd 89.000 ton geproduceerd, er kan 147.500 ton geproduceerd worden.

3) Oriënterend geluidsonderzoek
   De geluidsdeskundige heeft aan de hand van bronmetingen bepaald welke de voornaamste geluidsproducenten zijn. Het gevraagde saneringsplan Massap werd bezorgd. Daaruit blijkt dat vooral een aantal ventilatieroosters de te saneren bronnen zijn. Er werd een rapport ontvangen met milderende maatregelen voor het bestaande gedeelte. Daarvoor zijn de belangrijkste bronnen 2 koeleenheden op het dak, enkele uitlaatpijpen en ook de ramen in het molengebouw. In beide rapporten wordt aangestipt dat het aan te bevelen is dat gefaseerd wordt gesaneerd. De exploitant zal een planning voorleggen tegen de zitting van de PMVC.
4) De emissiemetingen op de stookinstallaties zijn nog niet uitgevoerd. Dit dient te gebeuren tegen eind 2012.

Gelet op het Gunstig advies dd. 20/08/2012van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/10/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies dd. van het Departement RWO;

Gelet op het ongunstig advies dd. 28/09/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het Gunstig advies dd. 26/10/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën*. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Herdersbrug" d.d. 13/09/1961, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor nijverheidsvestigingen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 18 maanden

De inrichting werd op 16/06/2011 vergund door de deputatie voor een termijn van 18 maanden op proef met volgende bijzondere voorwaarden :

a) Voor het lozen van bedrijfsafvalwater zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing :
   - BZV 1.500 mg/l
   - CZV 2.500 mg/l
   - Nt 120 mg/l
   - Pt 15 mg/l
   - As 0,03 mg/l
   - Ba 0,07 mg/l
   - Cd 0,0008 mg/l
   - Cr 0,05 mg/l
   - Cu 0,3 mg/l
   - Hg 0,0003 mg/l
   - Pb 0,05 mg/l
   - Ni 0,03 mg/l
   - Zn 0,8 mg/l
   - NO2 2 mg/l

   Cd: zolang de rapportagegrens groter is dan de norm (per 10/11/2010 bedraagt de rapportagegrens 2 µg/l) geldt de rapportagegrens als norm

b) Door een erkend deskundige water dient aangetoond dat voor de zwevende stoffen aan de sectorale voorwaarde kan worden voldaan en dient een debietsberekening van het bedrijfsafvalwater te gebeuren. Deze studie is te bezorgen aan de deputatie, LNE afdeling milieuvergunningen, VMM afdeling ecologisch toezicht en LNE afdeling milieu-inspectie binnen de **12 maanden** na vergunning.

c) Tegen uiterlijk 31 maart 2012 dient de exploitant bij middel van een oriënterend geluidsonderzoek, uitgevoerd door een erkend deskundige, aan de tonen dat aan de vigerende geluidsvoorwaarden wordt voldaan en tijdig overgemaakt aan de Deputatie, LNE afdeling milieuvergunningen, LNE afdeling milieu-inspectie en CBS.

   ✓ <u>lozingssituatie</u>

<u>geloosd afvalwaterdebiet</u>
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de geloosde debieten bedrijfsafvalwater de voorbije 3 jaren.

	2009	2010	2011
jaardebiet (m³/j)	33 818	33 281	50 061
jaarproductie (ton) • getransformeerde tarwe • verwerkte tarwegriesmeel in klassieke deegwaren • verwerkte tarwegriesmeel in speciale deegwaren	 153 320 73 954 4 270	 168 183 75 201 4 840	 160 913 88 629 3 988
aantal werkdagen per jaar	297	295	293
gemiddeld dagdebiet (m³/d), zijnde jaardebiet/aantal werkdagen per jaar	114	113	171
min dagdebiet op jaarbasis (m³/d) zijnde weekdebiet/aantal werkdagen per week	43	60	47
max dagdebiet op jaarbasis (m³/d) zijnde weekdebiet/aantal werkdagen per week	158	230	277
aantal lozingsdagen met max dagdebiet > 200 m³/d	0	1	8

Uit de tabel blijkt dat de totale geloosde hoeveelheid in 2009 en 2010 nagenoeg gelijk is, evenals het geloosde gemiddelde dagdebiet. In 2011 is de totale geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater met ongeveer 50% toegenomen ten opzichte van 2009-2010, alsook het gemiddelde dagdebiet. Ook het max geloosd dagdebiet in 2011 ligt hoger dan de 2 vorige jaren. In 2011 werd ongeveer 10 keer geloosd met een dagdebiet van meer dan 200 m³/d, waarvan 2 keer hoger dan 250 m³/d. De extra deegwarenlijnen (tarwegriesmeel) zijn opgestart in november 2010. Sedertdien draait de productie van tarwegriesmeel al bepaalde dagen op volle capaciteit, waardoor een dagdebiet van meer dan 200 m³/d frequenter voorkomt. De bedoeling is dat alle lijnen volcontinu draaien zodat de maximale productiecapaciteit (tarwegriesmeel) van 147 520 ton/jaar wordt behaald. Hiertoe dienen nog een aantal afdelingen op punt te worden gezet. De cijfers van 2011 weerspiegelen bijgevolg nog niet de optimale toestand. In 2011 bedroeg de productie van tarwegriesmeel 89 000 ton, de geloosde hoeveelheid afvalwater op jaarbasis bedroeg 50 061 m³. Gezien het de bedoeling is om alle lijnen maximaal te benutten (stijging jaarproductie tarwegriesmeel van 89 000 ton naar 147 500 ton), is het aangewezen om het vergund jaardebiet hierop af te stemmen.
Rekening houdende met de beoogde productiestijging door maximale benutting van alle deegwarenlijnen, is een debiet van 25 m³/u, 250 m³/d en 60 767 m³/j te verantwoorden.

Inzake de criteria die bepalen een bedrijf te beschouwen als een bedrijf met kleine impact op de RWZI, kan op basis van de meetresultaten van de meetcampagnes in 2011, het volgende geconcludeerd worden:

- BZV, zwevende stoffen, totaal stikstof en totaal fosfor: zowel de gemiddelde vuilvracht als de vuilvracht op basis van het max dagdebiet van 250 m³/dag en de concentratienorm liggen onder het criterium van respectievelijk 591 kg/dag, 328 kg/dag, 36.5 kg/dag en 7.3 kg/dag.
- CZV: zowel de gemiddelde vuilvracht als de vuilvracht berekend op basis van max dagdebiet en gemiddelde concentratie en op basis van gemiddeld debiet en max. concentratie liggen onder het criterium van 492 kg/dag. De vuilvracht op basis van maximum dagdebiet van 250 m³/dag en de norm van 2500 mg/l ligt er weliswaar boven.

Vermits bij maximale productie een dagdebiet van 250 m³/dag een realistische waarde is, wordt gevraagd om voor CZV naast een concentratienorm van 2500 mg/l ook een norm voor een dagvracht, zijnde 492 kg/d, op te nemen. Op die manier kan het bedrijf blijvend beschouwd worden als een bedrijf met kleine impact.
Om deze dagvracht ook controleerbaar te houden voor de toezichthoudende instanties dient het bedrijf te voorzien in een continue debietsregistratie met automatische uitlogging van de afvalwaterdebieten.

<u>zwevende stoffen in geloosd bedrijfsafvalwater</u>
In de studie zijn de effluentresultaten wat betreft zwevende stoffen opgelijst afkomstig van de meetcampagnes en de controlestalen genomen door de VMM. De bedoeling is om na te gaan hoeveel meetresultaten de algemene/sectorale norm van 1000 mg/l overschrijden.
Op basis van de meetresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:

- op 14 meetresultaten in 2009 was er 1 overschrijding
- op 27 meetresultaten in 2010 waren er 2 overschrijdingen
- in 2011 waren alle 23 meetresultaten lager dan de lozingsnorm.

In mei 2012 is door de VMM een meetcampagne uitgevoerd bij het bedrijf en uit de resultaten blijkt dat er 1 overschrijding is vastgesteld voor zwevende stoffen. Het bedrijf heeft dit al verantwoord naar de VMM. Het zou gaan om een uitzonderlijke overschrijding als gevolg van zeer zware regenval.

Daarnaast zijn er door de afdeling Milieu-inspectie tijdens de proefperiode stalen genomen van het afvalwater (13/09/11, 25/05/12 en 8/08/12) met volgende resultaten:

(in mg/l)	13/9/2011	25/5/2012	8/8/2012	Norm
pH	6,97	6,74	8,06	6 - 9,5
SS	500	67	50	1.000

BZV	606	159	205	1.500
CZV	1.250	320	610	2.500
N-totaal	25	16	20	120
P-totaal	3,5	2,2	1,7	15
As	<0,01	<0,01	<0,01	0,03
Ba	0,05	**0,5**	0,03	0,07
Cd	0,0003	<0,0002	0,0003	0,002 *
Cr	0,004	<0,004	<0,004	0,05
Cu	0,1	0,028	0,068	0,3
Hg	n.g.	n.g.	n.g.	0,0003
Pb	0,007	0,009	<0,005	0,05
Ni	0,013	0,029	<0,01	0,03
Zn	0,56	0,26	0,15	0,8
nitriet	<0,01	0,098	<0,01	2

* Cd: zolang de rapportagegrens groter is dan de norm (per 10/11/2010 bedraagt de rapportagegrens 2 µg/l) geldt de rapportagegrens als norm.

Voor barium is er 1 overschrijding vastgesteld, maar het bedrijf kon geen verklaring geven hiervoor (er is geen tegenanalyse uitgevoerd; de meetwaarde is dus niet bevestigd). Bij de daaropvolgende meting lag het Ba-gehalte weer onder de norm.
Verder zijn tijdens de proefperiode geen overschrijdingen vastgesteld, ook niet voor zwevende stoffen.

Het bedrijf heeft ondertussen in een bezinkput voorafgaand aan de venturigoot een zeef geïnstalleerd (maasopening 2 mm) om eventuele deegresten tegen te houden en gemakkelijk te verwijderen. Deze zeef is echter niet gemakkelijk toegankelijk. De goede werking van de zeef is enkel gegarandeerd als deze periodiek wordt onderhouden. Een verplichte periodieke reiniging van de zeef en een registratie van de reiniging in een register (dat ter inzage moet liggen) kan als een bijzondere voorwaarde worden opgelegd teneinde de norm voor zwevende stoffen ten allen tijde te respecteren.
Het is van essentieel belang de zeef minstens 2-wekelijks te reinigen om de lozingsnormen te kunnen halen. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

<u>geluidssituatie</u>
Op 2 april 2012 ontving LNE-afdeling milieuvergunningen een akoestisch onderzoek waarin werd nagegaan wat de immissie is in 7 relevante punten in de omgeving van het bedrijf. Op basis van deze metingen werd een beoordeling gegeven t.o.v. de sectorale voorwaarden voor geluid volgens Vlarem II (hoofdstuk 4.5).

De metingen werden uitgevoerd op 16 maart 2012 tussen 1u00 en 4u00 ’s nachts. De inrichting was tijdens de meetcampagne in volle productie.
De inrichting beschikt over een geldige uitbatingsvergunning van vóór 1/01/1993 (basisvergunning 17/10/1991) zodat ze kan geklasseerd worden onder de bestaande inrichtingen. Aldus dient de beoordelingsprocedure uitgevoerd conform bijlage 4.5.6 van Vlarem II, schema 4.5.6.2. Artikel 4.5.1.1 stelt: de exploitant treft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk de nodige maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken.
De inrichting werd ten opzichte van de vergunde toestand op 1/01/1993 uitgebreid met o.a. productie “MASSAP”. Deze afdeling moet voldoen aan de eisen voor nieuwe inrichtingen conform bijlage 4.5.6 van Vlarem II, schema 4.5.6.1. De beoordeling dient te gebeuren bij de dichtstbij gelegen woning binnen een straal van 200 m rond het bedrijf en rond het industriegebied. Het bedrijf is gelegen op het uitgestrekt industriegebied ‘Roeselare Haven’. Ten zuiden paalt een historisch gegroeid woongebied aan de industriezone.
6 van de 7 beoordelingspunten zijn gelegen in woongebied op minder dan 500 m van industriegebied, enkel punt M4 is gelegen in hetzelfde industriegebied als de inrichting.

De van toepassing zijnde richtwaarden:

meetpunt	toegestaan geluidsniveau			
	BESTAAND		NIEUW ("MASSAP")	
	dag	avond en nacht	dag	avond en nacht
M1, M2, M3, M5, M6, M7	50 dBA	45 dBA	45 dBA	40 dBA
M4	60 dBA	55 dBA	55 dBA	50 dBA

Aan de hand van de uitgevoerde spectrale metingen is het enkel mogelijk om de gehele site te beoordelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de toegelaten geluidsniveaus voor bestaande inrichtingen.

Op basis van de metingen uitgevoerd op 16 maart 2012 kan gesteld worden dat t.o.v. de norm voor bestaande inrichtingen, in de meeste van de meetpunten een overschrijding wordt vastgesteld:

- voor de punten ten zuiden M1 en M7: 3 dBA
- voor de punten ten oosten M5 en M6 resp. 7 dBA en 5.5 dBA
- voor het punt ten westen M4: 6 dBA

De overschrijdingen bedragen minder dan 10 dBA. In het kader van artikel 4.5.1.1 dient voor de inrichting onderzocht welke de mogelijkheden zijn om het geluidsniveau te beperken (BBT).
Tijdens het plaatsbezoek op 28 september 2012 werd een exemplaar overgemaakt van de milderende maatregelen voor de bestaande inrichting, zijnde de afdeling MOLENS en FLEXIP.
In dit onderzoek zijn de diverse bronnen van de afdeling MOLENS en FLEXIP akoestisch gekarakteriseerd en is gepoogd om de immissie in de omgeving op te splitsen naar de verschillende bronnen. Op basis van deze gegevens is nagegaan welke bronnen in aanmerking komen voor sanering en is een plan met milderende maatregelen opgesteld.
Het geheel van bronnen bestaat uit een gedeelte elementen van de productiegebouwen (wanden/ramen) en een gedeelte buiten-bronnen (ventilatoren/roosters/uitlaten).
Op basis van de lijst met theoretisch te saneren bronnen kan worden besloten dat de belangrijkste geluidsbronnen hoofdzakelijk uitlaatmonden, ventilatoren op de daken betreft.
Daarnaast dient opgemerkt dat de ramen in het oude molengebouw een belangrijke geluidsimpact hebben op de omgeving.
Rekening houdend met de prioriteitenlijst, alsook praktisch (toepassing BBT), wordt in een eerste fase voorzien om volgende bronnen aan te pakken:

- vervangen van de ramen in het oude molengebouw door akoestische beglazing of het dichtmetsen / dichtmaken van de raamopeningen met een geluid isolerend materiaal
- plaatsen van een geluiddemper boven de afzuigventilatoren van de koeleenheid bij de afdeling DEEGWAREN
- plaatsen van een geluiddemper in de uitlaatpijp die uitkomt bovenaan de silotoren afdeling DEEGWAREN
- plaatsen van een geluiddemper voor de relevante uitlaatmonden op het dak van de afdeling DEEGWAREN.

Gezien de hoeveelheid bronnen is het voorzien om de aanpassingen in fasen te laten verlopen en om tussentijdse controlemetingen uit te voeren zodat verdere maatregelen kunnen geoptimaliseerd worden.

Voor de recentere afdeling "MASSAP" is besloten door de erkend geluiddeskundige dat een saneringsplan dient opgesteld en gerealiseerd.

Op 12 september 2012 ontving LNE, afdeling milieuvergunningen een saneringsplan voor de afdeling "MASSAP". In de vervolgstudie heeft men gepoogd om de diverse geluidsbronnen van de afdeling "MASSAP" akoestisch te karakteriseren en de immissie in de omgeving op te splitsen naar de verschillende bronnen.
Alle productie-activiteiten worden binnen de gebouwen uitgevoerd. Er zijn verschillende uitlaatmonden en technische installaties op het dak aanwezig, alsook roosters in de zijwand van het gebouw. In juni en/of in augustus 2012 zijn bronmetingen uitgevoerd terwijl er een normale bedrijvigheid was in het bedrijf.

Aan de hand van de modellering in de beoordelingspunten worden volgende immissies bekomen:

beoordelingspunt	gemodelleerde immissie (dBA)	normering avond-nacht (NIEUW)
B2	46	40 dBA
B3	45	
B4	45	
B5	47	
B6	50	
B7	51	
B8	52	
B9	50	

De beoordelingspunten zijn allen gelegen in woongebied op minder dan 500 m van een gebied voor milieubelastende industrie.

Op basis van de modellering van de afdeling "MASSAP" kan worden besloten dat de dominante uitlaatroosters in de zijwand, alsook de verschillende uitlaatmonden van technische installaties op het dak een sanering moeten ondergaan.
In een eerste fase wordt gedacht aan het plaatsen van geluiddempers. Daarnaast dient onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de poorten in de gebouwen akoestisch beter te isoleren.
Na het uitvoeren van bovenvermelde saneringen worden volgende gemodelleerde theoretische immissiewaarden bekomen in de beoordelingspunten:

beoordelingspunt	huidige toestand (dBA)	na sanering (dBA)
B2	46	38
B3	45	37
B4	45	37
B5	47	39
B6	50	40
B7	51	41
B8	52	39
B9	50	37

Op basis van de bekomen resultaten kan gesteld worden dat na de sanering van de afdeling "MASSAP" de inrichting kan voldoen aan de strenge geluidsvoorwaarden voor een nieuwe inrichting.

Gezien de hoeveelheid aan bronnen wordt voorgesteld om de sanering in fasen te laten verlopen. Na het uitvoeren van de belangrijkste maatregelen wordt voorgesteld om een tussentijdse controlemeting uit te voeren zodat verdere maatregelen kunnen geoptimaliseerd worden.

Vermits de afdeling "MASSAP" een nieuwe inrichting is en deze dient te voldoen aan de geluidsvoorwaarden, dient de sanering te verlopen op een wijze dat steeds aan Vlarem II wordt voldaan.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie meldt de exploitant dat de geluidssanering in 2 fases zal gebeuren, nl. eerst de 'grootste' bronnen, erna een controlemeting, en vervolgens ev. de kleinere bronnen indien noodzakelijk.
De exploitant geeft ook een eerste aanzet tot planning van de geluidssanering af. Dit dient nog verder gedetailleerd te worden.
Hij meldt verder dat de emissiemetingen op de stookinstallaties reeds uitgevoerd zijn, maar dat er nog niet gerapporteerd werd.

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, luidende als volgt : Tijdens de proeftermijn is het ZS-probleem niet ten gronde aangepakt en nog onvoldoende duidelijkheid over het debiet.

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: Lozing: Rooster is geplaatst, laatste metingen bevestigen dat er aan de de norm kan voldaan worden. Er wordt verder naar de bronnen gekeken, bv bij reiniging matrijzen. Rooster wordt om de 14 dagen gereinigd. Dag debiet 250m³/d met beperking dagvracht is ok. Er is een continue debietsmeter, wordt wekelijks genoteerd, wordt niet gelogd. Momenteel is men qua capaciteit nog niet aan het maximaal. Geluid: Het bedrijf reageert altijd op geluidsklachten. Sanering zal in 2 fases gebeuren: eerst bronnen die meest duidelijk zijn, erna meting en dan ev. nieuwe sanering. Sanering van de verschillende afdelingen zal parallel verlopen, nieuwe afdeling: betonnen constructie, met enkel functionele openingen. Metingen op stookinstallaties zijn gebeurd, maar resultaten zijn er nog niet.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. SOUBRY JOSEPH ETABLISSEMENTEN, gevestigd te Verbrandhofstraat 51 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, voor een inrichting gelegen te Roeselare, Trakelweg 93-94

de definitieve vergunning te verlenen voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een deegwarenfabriek :
Lozing BA 25 m3/u- 250 m3/d - 60767 m3/j en overige activiteiten voor een termijn van 20 jaar (tot 16/06/2031)

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit 16/06/2011 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een deegwarenfabriek voor een termijn tot 16/12/2012, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

Bijkomende bijzondere voorwaarden

1) voor de lozing van bedrijfsafvalwater zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing:

    - debiet: 25 m³/u, 250 m³/d en 60 767 m³/j
    - BZV: 1 500 mg/l
    - CZV: 2 500 mg/l en max. 492 kg/d (max. dagvracht zodat het bedrijf blijvend beschouwd wordt als een bedrijf met kleine impact)
    - Nt: 120 mg/l
    - Pt: 15 mg/l
    - As: 0.03 mg/l
    - Ba: 0.07 mg/l
    - Cd: 0.0008 mg/l, zolang de rapportagegrens groter is dan de norm (per 10/11/2010 bedraagt de rapportagegrens 2 µg/l) geldt de rapportagegrens als norm
    - Cr: 0.05 mg/l
    - Cu: 0.3 mg/l
    - Hg: 0.0003 mg/l
    - Pb: 0.05 mg/l
    - Ni: 0.03 mg/l
    - Zn: 0.8 mg/l
    - NO_2: 2 mg/l

2) De zeef, geïnstalleerd net voor de venturimeetgoot, dient minstens 2-wekelijks gereinigd en dit dient geregistreerd in een register dat ter inzage moet liggen van de toezichthoudende ambtenaar. Er dient een continue debietsregistratie voorzien van automatische uitlogging te gebeuren van de geloosde afvalwaterdebieten.

3) Een gedetailleerde planning dient uiterlijk 1 maand na het verlenen van de milieuvergunning opgemaakt voor de uitvoering van de milderende maatregelen inzake het aspect geluid voor de bestaande inrichting. Deze planning dient te worden overgemaakt aan de deputatie, het CBS, LNE- afdeling milieuvergunningen en afdeling milieu-inspectie.
   De sanering van de afdeling "MASSAP", zijnde een nieuwe inrichting, dient te worden uitgevoerd op een wijze dat steeds aan Vlarem II wordt voldaan.

4) Een toelichting van de uitgevoerde geluidreducerende maatregelen (voor de bestaande en de nieuwe inrichting) en de resultaten van de controlemeting dienen uiterlijk 1 jaar na het verlenen van de vergunning te worden overgemaakt ter kennisgeving aan de deputatie en het CBS en ter evaluatie aan LNE-afdeling milieuvergunningen en afdeling milieu-inspectie.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Artikel 3

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29/11/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.