Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMVP-2022-0154 - Referentie OMV-loket 2021176325 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 24 november 2022.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Maarten Puls Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Maarten Ronny Puls
De Provinciegriffier
01/12/2022

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
02/12/2022

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Umicore, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel (KBO 401.574.852)
- **Adres:** 2250 Olen, Watertorenstraat 33
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170727-0015
- **Referentie OMV-loket:** 2021176325 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2022-0154

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-B-64K, 1-C-48R16, 1-C-61E6 en 1-C-66V9
- **Planologische bestemming:**
  - Bufferzone en industriegebieden volgens gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
- **Omgeving:** de inrichting ligt op een afstand van ca:

- 672 meter van het habitatrichtlijngebied Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden;
- 2.018 meter van het vogelrichtlijngebied De Zegge;
- 843 meter van het VEN/IVON-gebied De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms;
- 1.418 meter van het VEN/IVON-gebied Het Geels Gebroekt.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een metallurgisch bedrijf en omvat:
- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-C-48R16:
  - de verbouwing van een industriehal naar labo en kantoren (regularisatie);
  - de plaatsing van publiciteit tegen de voorgevel (regularisatie);
  - de sloop en aanleg van bedrijfsverharding (regularisatie);
- het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-64K, 1-C-48R16, 1-C-61E6 en 1-C-66V9, omvattend:
  - 3 chillers van 2x 0,21 ton en 1x 2,16 ton CO_2-eq. tot een totaal van 2.184,14 ton CO_2-eq. (16.3.1);
  - 3 chillers van 2x 186,7 kW en 1x 2,72 kW + rechtzetting van de huidige vergunde drijfkracht met +0,4 kW (correctie besluit OMVP-2021-0055) tot een totale drijfkracht van 5.512,05 kW (16.3.2.b);
  - de opslag van 200 liter gassen (argon, zuurstof en argonium) in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 22.115,44 liter (17.1.2.1.3);

- 1 CRD-labo bestaande uit twee dry rooms tot een totaal van 16 labo's (24.3).

Rubricering: 16.3.1 - 16.3.2.b - 17.1.2.1.3 - 24.3;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie van met een mechanische behandeling van:
  - niet-gevaarlijke slibs (2.2.5.a.3);
  - gevaarlijke slibs (2.2.5.b.2);
  - andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
  - andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2);

  met een totale opslagcapaciteit van 4.000 ton
- installaties voor de terugwinning/recycling van andere anorganische stoffen met een capaciteit van max. 150 ton per dag (2.4.1.f);
- de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling (2.4.3.a.2);
- het lozen van 3.000 m³/uur koelwater (50.000 m³/dag en 1.500.000 m³/jaar) (3.5.3);
- rioolwaterzuiveringsstation Oost (RWZO) met inbegrip van het lozen van max. 650 m³/uur, 15.600 m³/dag en 3.500.000 m³/jaar afvalwater in de Bankloop (3.6.3.3);
- een silo voor de opslag van 60 ton cokes (6.2.2.a);
- 1 verdeelslang (6.5.1);
- 2 gasturbines van elk 6.750 kVA (WKK), een tegenstroomturbine van 3.000 kVA (WKK) en 4 noodgroepen van resp. 1x 130 kVA (50% = 65 kVA), 1x 125 kVA (50% = 62,5 kVA) en 2x 32 kVA (50% = 2x 16 kVA) (totaal 16.659,50 kVA) (12.1.1.3 – zie ook rubriek 31.1.3 en 43.4);
- 45 transformatoren van 22x 100 kVA, 1x 160 kVA, 7x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 400 kVA, 1x 500 kVA, 1x 590 kVA, 5x 630 kVA en 5x 1.000 kVA (12.2.1);
- 32 transformatoren van 3x 1.200 kVA, 1x 1.247 kVA, 9x 1.600 kVA, 13x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA, 1x 2.900 kVA, 1x 3.000 kVA, 2x 25.000 kVA, 1x 30.000 kVA en 1x 50.000 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 1.061.596 VAh bedraagt (12.3.1);
- batterijladers van 1.200 kW (12.3.2);
- stalplaats voor 15 voertuigen (15.1.1);
- koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 2.184,14 ton CO_2-equivalent (16.3.1);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.512,05 kW (16.3.2.b);
- 24 gasautoklaven met een totaal inhoudsvermogen van 186.508 liter (16.6.2);
- opslag van 400 m³ (=150 ton) hout in een lokaal (19.6.1.a);
- installatie voor het smelten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van 20 ton per dag (EOM) (20.2.4.b.2);
- productie van 4.300 ton/jaar nikkelsulfaatkristallen, 900 ton/jaar vloeibare nikkelzouten en 8.400 ton/jaar kobalt (20.2.5)
- productieovens (nl. de NSB oven van EOM (8,33 MW) en de ovens van de kobaltproductie (16,89 MW)) van in totaal 25,22 MW (20.2.10)
- diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een totaal vermogen van 30 kW (23.2.1.a);
- opslag van 50 ton kunststoffen of voorwerpen uit kunststoffen (23.3.1.a);
- 16 laboratoria (24.3);
- gieterij met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van max. 1 m³ (29.4.1.a);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaalpoeders (29.4.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- diverse toestellen voor het fysisch en mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.435,45 kW (29.5.2.2.a);

- diverse behandelingsbaden en spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 440 liter (29.5.5.1.a);
- 2 gasturbines horende bij WKK van elk 17,17 MW, 2 dieselpompen van elk 83 kW (50% = 2x 41,5 kW), 4 noodaggregaten van resp. 1x 104 kW (50% = 52 kW), 1x 100 kW (50% = 50 kW) en 2x 27,7 kW (50% = 2x 13,85 kW) (totaal 34.552,70 kW) (31.1.3 - ook ingedeeld onder rubriek 43.4);
- 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van elk 28.235 liter en 2 back-up boilers met een waterinhoud van respectievelijk 27.010 liter en 39.485 liter horende bij de WKK (totale waterinhoud van 122.965 liter) (39.1.3);
- 5 stoomvaten met inhouden van 1x 2.600 liter, 1x 1.880 liter, 1x 1.320 liter, 1x 750 liter en 1x 370 liter (39.2.1);
- 3 stoomvaten met een inhoud van resp. 2x 9.000 liter en 1x 7.180 liter (39.2.2);
- 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van respectievelijk 2x 1.700 liter en 1x 1.500 liter (39.4.1);
- Verbrandingsinrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 99,03 MW vallende onder de bepalingen voor BKG-inrichtingen (43.4 – deels 43.1.3 en 43.3.2), bestaande uit:
  - WKK met 2 gasturbines van elk 17,17 MW (ook ingedeeld onder rubriek 31.1.3);
  - 2 dieselpompen (bluswater van elk 83 kW) (ook ingedeeld onder rubriek 31.1.3);
  - 4 noodgroepen: 100 kW, 2x 27,7 kW en 104 kW (ook ingedeeld onder rubriek 31.1.3);

  (onderstaande toestellen zijn eveneens ingedeeld onder rubriek 43.1.3 en 43.3.2 voor een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64.261 kW:)
  - 2 stoomgeneratoren van 10,1 MW elk
  - een back-up boiler hogedrukstoom van 16 MW
  - een back-up boiler lagedrukstoom van 24 MW
  - een aardgasgestookte verwarmingsketel van 395 kW
  - twee aardgasgestookte verbrandingseenheden van elk 630 kW
  - vier kleine stookinstallaties van resp. 41 kW, 2x 225 kW en 510 kW
  - een aardgasbrander voor NSB-smeltoven van 1 MW
  - een procesbrander van 405 kW
- een wasserij met een totaal vermogen van 85 kW (46.1.a);
- een grondwaterwinning bestaande uit 19 winningsputten op een diepte van ongeveer 50 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 13.500 m³/dag en 3.000.000 m³/jaar (53.8.3 – 53.11.1);
- de toelating tot de emissie van CO_2;
- opslag van volgende gevaarlijke stoffen:
  - 22.115,44 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
  - 440.380 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
  - opslag/aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen waardoor hoge drempel overschreden wordt (17.2.2) t/m het besluit OMVP-2018-0097
    (actualisatiedossier voor de gevaarlijke stoffen wordt medio 2021 ingediend)
    - 366,52 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan (waarvan 200 ton in magazijn 832)
    - 760,29 ton diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan
    - 3,01 ton chloor waarvan 3x 800 liter in containers (ook ingedeeld in rubriek 17.1.2.1.3)
    - 0,0006 ton waterstof
    - 0,95 ton ontvlambare vloeibare gassen van categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas, meer bepaald propaan en aardgas, waarvan 300 l propaan in flessen (ook ingedeeld in 17.1.2.1.3)
    - 0,08 ton acetyleen, waarvan 550 liter in gasflessen (ook ingedeeld in 17.1.2.1.3)
    - 3 ton methanol
    - 0,24 ton (1.000 liter) zuurstof in gasflessen (ook ingedeeld in 17.1.2.1.3)
    - 42,5 ton aardolieproducten, waarvan 47 m³ stookolie (respectievelijk 27 m³ en 20 m³ in tank B1400 en S52)
    - 1.007,91 ton cat. H1
    - 344,32 ton cat. H2, waarvan 2x 32 m³ zwaveldioxide (steeds slechts 2 van de 4 tanks gevuld (B720, B721, B722, B723) (ook ingedeeld onder rubriek 17.1.2.2.3)

- 131,32 ton cat. H3
- 4,31 ton cat. P5a
- 31,162 ton cat. P5c
- 117,66 ton cat. P8
- 22.974,91 ton cat. E1, waarvan:
  - → 40 m³, verdunde nikkeloplossing in tank B1000 (CSM)
  - → 50 m³ loogresidu PLR in tank B1000 (EOM)
  - → 1.250 ton nikkelgrondstoffen
  - → 1.150 ton Ni sulfaat kristallen (eindproduct) in gebouw 940;
  - → 366,90 ton nikkelsulfaatoplossing (tussen- en eindproducten)
- 7.961,105 ton cat. E2
  - → 20 m³ geconcentreerde nikkeloplossing in tank B1050
  - → 3x 30 m³ kobaltchloride 160 g/l in tank B28/30/31
  - → 270 m³ hydro bleed electrolyse (respectievelijk 70 m³ in tanknr. B960 en 2x 100 m³ in tanknr. B910 en 970)
  - → in gebouw 780 en bijhorend opslagmagazijn voor maximaal 455 ton LNS (=Liquid Nickel Sulfate)
  - → 157,375 ton nikkelsulfaatoplossing (E2) (tussen- en eindproducten)
- 12,28 ton cat. O2

- 42,5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen (17.3.2.1.1.2);
- 4,15 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- 54,982 ton ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.a);
- 119,5 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- 8.589,79 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
- 1.737,2 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
- 16.819,38 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
- 34.655,545 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
- 30.683,405 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
- 3.500 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

waarvan in vaste houders en in bulk

Stof	Hoeveelheid		tanknr.	locatie		17.1.2.2	17.2	17.3.2	17.3.4	17.3.6	17.3.7	17.3.8
	kg	m³		volg-nr.	gebouw							
bleed copper		100	B970	40	620		x		x	x		x
PLR		50	B1000	46	643		x		x	x		
kobaltchloride		30	B28	48	752		x				x	x
kobaltchloride		30	B30	48	752		x		x	x		x
kobaltchloride		30	B31	48	752		x		x	x		x
bleed copper		100	B910	49	620		x		x	x		x
bleed MC Beerse + Hoboken		70	B960	50	620		x		x	x		x
stookolie		20	S52	65	551		x		x	x		x
stookolie		27	B1400	67	645		x		x	x		x
nikkeloplossing		40	B1000	81	752		x		x	x		x
nikkeloplossing		20	B1050	82	752		x		x	x		x
nikkelsulfaatoplossing		40	B9901	85	752		x		x	x		x
nikkelsulfaatoplossing		40	B9902	86	752		x		x	x		x
natriumcarbonaat	130	100	S42	2	816					x		
natriumhypochloriet	33,6	28	B4000	3	863		x		x	x		x
calciumoxide	52	40	S31	6	685					x		
calciumoxide	84,5	65	S23	8	816				x	x		
natiumhydroxide	38,25	25	B7000	10	534				x	x		
natiumhydroxide	122,4	80	B810	11	639				x	x		
zoutzuur 34%	96	80	B870	18	639				x	x		
waterstofperoxide	10,8	28	B313	23	621				x	x		
waterstofperoxide	14,3	13	B735	24	624				x	x		
waterstofperoxide	38,5	35	B8620	25	862				x	x		
zwavelzuur 90%	45	25	B800	27	534				x	x		

Stof	Hoeveelheid		tanknr.	locatie		2.		2	4	6	7	8
zwavelzuur 90%	54	30	B9516	28	618				x	x		
zwavelzuur 90%	144	80	B840	29	639				x	x		
zwart zwavelzuur	332	200	B544/1	34	629				x	x		
zwart zwavelzuur	332	200	B544/2	35	629				x	x		
restzuur	66	60	B3600	47	643				x	x		
wit zwavelzuur	56	40	B706	77	624				x	x		
wit zwavelzuur	70	50	B708	78	624				x	x		
calciumoxide	32,5	25	B1100	87	643				x	x		
natriumhydroxide	46	30		88	776				x			
germanium houdende scruboplossing	55	50	B5900	89	776				x	x		
zwaveldioxide		40	A	H9	628	x	x					
zwaveldioxide		40	B	H9	628	x	x					
zwaveldioxide		40	C	H9	628	x	x					
zwaveldioxide		40	D	H9	628	x	x					
stikstof		36,5		H3	833	x						
stikstof		36,5		H4	883	x						
kooldioxide		20,5		H5	883	x						
stikstof		26,85		H6	649	x						
stikstof		36,5		H7	781	x						
argon		2,990		H8	594	x						
stikstof		37		H11	854	x						
kooldioxide		33,08		H13	945	x						
xyleen		20			720			x		x	x	
xyleen		10			780			x		x	x	
nikkelsulfaatoplossing		28,5	B1800		780					x	x	x
nikkelsulfaatoplossing		28,5	B1900		780					x	x	x
salpeterzuur		30	B4200		780				x			
zwavelzuur		18	B2500		780				x			
nikkelnitraat		60			780			x	x	x	x	x
nikkelnitraat		128			780			x	x	x	x	x
natriumcarbonaat		14	B4100		780					x		x
zwavelzuur		40	B9100		856				x			
HCl		10	B9200		856				x			
stikstof		49,46			720	x						
argon		1			707	x						

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/08-518	M	16/04/2009	16/04/2029	Vergunning voor verder exploiteren na verandering	D
MLVER/09-121	M	11/02/2010	16/04/2029	Aktename van verandering	D
MLVER/10-34	M	01/07/2010	16/04/2029	Aktename van verandering	D
MLWV-2011-27	M	10/11/2011		Gedeeltelijke inwilliging van verzoek tot wijziging voorwaarden	D
MLWV-2012-13	M	04/10/2012		Gedeeltelijke inwilliging van verzoek tot wijziging voorwaarden	D
MLVER-2014-52	M	03/07/2014	16/04/2029	Aktename van verandering	D
MLWV-2015-34	M	03/09/2015		ambtshalve wijziging van voorwaarden	D
MLOV-2015-102	M	14/10/2015		Ontvangstmelding van melding van gedeeltelijke overname voorheen vergund enkel op naam van nv Umicore door bv Umicore Nederland	D
MLVER-2015-149	M	22/12/2015	16/04/2029	Aktename van verandering en opsplitsing zodat 2 aparte vergunningen bekomen worden, 1 op naam van nv Umicore en 1 op naam van bv Umicore Nederland	D
MLVER-2016-15	M	11/08/2016	16/04/2029	Aktename van verandering	D
MLAV1-2016-297	M	02/03/2017	16/04/2029	Vergunning voor verandering	D
OMVP-2017-95	M - S	08/03/2018	16/04/2029	Vergunning voor verandering	D

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2018-98	S	05/07/2018	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMVP-2018-97	M	27/09/2018	16/04/2029	Vergunning voor verandering	D
OMGP-2018-264	S	06/12/2018	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMGP-2018-312	S	07/01/2019	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMGP-2018-415	S	14/02/2019	2 jaar	Vergunning	D
OMGP-2018-414	S	21/02/2019	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMVP-2018-175	S	28/02/2019	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMVP-2018-187	S	04/04/2019	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMVP-2019-32	S	25/04/2019	25/04/2022	Vergunning	D
OMWV-2019-8	M	25/07/2019		Bijstelling van voorwaarden	D
OMVP-2019-127	S	19/09/2019	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMVP-2019-104	S	26/09/2019	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMVP-2020-3	S	27/02/2020	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMGP-2020-126	M - S	30/07/2020	16/04/2029	Vergunning voor verandering	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2020-155	M	08/10/2020	16/04/2029	Vergunning voor verandering	D
OMVP-2021-55	M - S	03/06/2021	16/04/2029	Vergunning voor verandering	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMWV-2021-0006	M	15/07/2021		Geen ambtshalve bijstelling van voorwaarden	D
OMVP-2021-0156	S	30/09/2021	Onbepaalde duur	Vergunning	D
OMVP-2022-0027	S	21/04/2022	Onbepaalde duur	Vergunning	D

CBS: schepencollege
D: deputatie
Min: bevoegde Vlaamse minister
RvS: Raad van State
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen

M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
S: stedenbouwkundige handelingen
V: vegetatie
K: kleinhandelsactiviteiten

BS: Belgisch Staatsblad

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 9 september 2022
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 6 oktober 2022 (versie in het Omgevingsloket: V2)

7. Adviezen

Schepencollege van Olen
- advies gevraagd op 6 oktober 2022;
- advies ontvangen op 5 november 2022;
- inhoud: gunstig, mits bijzondere voorwaarden, gelet op volgende elementen:

1. Toetsing aan het gewestplan
   a. Het project situeert zich in het bij koninklijk besluit van 28 juli 1978 goedgekeurd origineel gewestplan Herentals-Mol met bestemming bufferzone en industriegebied.
   b. Meer specifiek zijn zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1978 en de decreten van 23 juni 1993 en

13 juli 1994 en de omzendbrief van 8 juli 1997, zoals gewijzigd, voor het gebied van de aanvraag volgende voorschriften van toepassing:

De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.

- Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
- Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
- De mogelijkheid voor huisvesting op een industrie of een ambachtelijk terrein kan maar overwogen worden voor zover deze huisvesting noodzakelijk is voor de veiligheid en de goede werking. De ruimte voor huisvesting moet een geïntegreerd geheel uitmaken met het industriële of ambachtelijk bedrijf.

c. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

2. Ligging in het bpa, rup of de verkaveling
   a. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid om de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg van de plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
3. Toetsing aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
   a. De deputatie keurde op 29 november 2012 de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor huiskavels, verkavelingen en parkeren goed. Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2013.
   b. De deputatie keurde op 6 november 2014 de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit goed. Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2015.
      - De vergunningsaanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
4. Andere criteria afkomstig van de VCRO
   a. Voldoende uitgeruste weg
      - Artikel 4.3.5 VCRO stelt dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, handel, horeca, kantoorfunctie, diensten, industrie, ambacht, gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen slechts kan worden verleend op een stuk grond gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.
      - De voorwaarde is niet van toepassing:
        → in verkavelingen waar geen of beperkte lasten op het vlak van de weguitrusting zijn opgelegd.
        → voor land- of tuinbouwbedrijven en voor bedrijfswoningen van een land- of tuinbouwbedrijf.
        → op het verbouwen, herbouwen of uitbreiden van bestaande constructies.
      - Een voldoende uitgeruste weg is ten minste met duurzame materialen verhard en voorzien van een elektriciteitsnet. De Vlaamse regering kan bepalen in welke gevallen, en onder welke voorwaarden, gelet op de plaatselijke toestand, van deze minimale uitrusting kan worden afgeweken.
      - Een voldoende uitgeruste weg voldoet verder aan de uitrustingsvoorwaarden die worden gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de plaatselijke toestand, daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente.
      - In het geval de opdrachtgever instaat voor zowel het bouwen van de gebouwen als de verwezenlijking van de voor het project noodzakelijke wegeniswerken, of in het geval de

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of een overheid de wegenis aanbesteedt, kan de omgevingsvergunning voor de gebouwen worden afgeleverd zodra de omgevingsvergunning voor de wegeniswerken is verleend.
- De rijweg waarlangs het goed gelegen is, bestaat uit cementbetonverharding en is voorzien van minstens een elektriciteitsnet. Bijgevolg is het goed gelegen langs een voldoende uitgeruste weg.

b. Integraal waterbeleid
- Artikel 4.3.1.§1 4° stelt dat een vergunning wordt geweigerd in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid geen vergunning kan worden afgeleverd.
- De vergunningverlenende overheid dient na te gaan of de uitvoering van de gevraagde handelingen een nadelig effect kunnen veroorzaken in de betekenis van het Decreet Integraal Waterbeleid. Is dat het geval, dan dient deze overheid de watertoets uit te voeren en na te gaan of de aanvraag door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen de watertoets kan doorstaan.
- De watertoets gaat na of het project geen schadelijk effect op de waterhuishouding zal veroorzaken. De vergunningverlenende overheid zal in bepaalde gevallen advies moeten vragen aan adviesinstanties met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater. Een ongunstig advies kan beschouwd worden als een bindend advies.
- Als de overheid vaststelt dat er een schadelijk effect is en dit schadelijk effect niet kan worden voorkomen, noch beperkt. Als daarbij herstel of compensatie onmogelijk blijkt, dan moet de overheid de vergunning weigeren.
- Het regenwater is mogelijks vervuild en wordt afgevoerd naar het eigen zuiveringsstation van de site waar het na zuivering geloosd wordt in oppervlaktewater (conform de voorwaarden opgenomen in de milieuvergunning d.d. 16 april 2009).

c. Voorwaarden en lasten
- Volgens artikel 71 en 75 Omgevingsvergunningsdecreet kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning voorwaarden en/of lasten verbinden.
- De aanvraag kan door het opleggen van voorwaarden en/of beperkte aanpassing van de plannen een overeenstemming met het recht en de goede ruimtelijke ordening waarborgen. Deze kunnen enkel betrekking hebben op kennelijk bijkomstige zaken.

5. Toetsing aan het DABM
   a. Afval
      - Een bezoek ter plaatse heeft uitgewezen dat het gebouw ontmanteld werd. Hiervoor werden de machines voor de kobalt productie verwijderd en werd er grond afgegraven.
      - Het dossier bevat geen sloopopvolgingsplan en het is dus ook niet duidelijk hoe het mogelijks gevaarlijk afval of de verontreinigde bodem werden afgevoerd.
      - Het lijkt aangewezen dat de aanvrager deze informatie bezorgd aan de POVC.
   b. Project-MER
      - De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I , II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan een milieueffectrapportage.
      - De mogelijke effecten op de omgeving die voorliggende aanvraag met zich meebrengt werd uitvoerig beschreven in bijlage C1 van het milieugedeelte.
6. Openbaar onderzoek
   a. Er werd geen openbaar onderzoek gehouden.
7. Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening
   a. Als de aanvraag de legaliteitstoets doorstaat, gaat de vergunningverlenende overheid na of het aangevraagde verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Dit betreft de opportuniteitstoets.
      Als de geldende stedenbouwkundige voorschriften alle decretale criteria en aandachtspunten behandelen en regelen zodat deze geen eigen beoordelingsruimte laat, dan kan de vaststelling dat de aanvraag in overeenstemming is met de goedgekeurde voorschriften volstaan om de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening te verantwoorden.
      In alle andere gevallen moet de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening gebeuren, in concreto en uitgaande van de in de omgeving bestaande toestand.

Het aangevraagde dient conform artikel 4.3.1 VCRO, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld te worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 VCRO.
Artikel 1.1.4 VCRO stelt dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten in rekening brengen:

- beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten in artikel 4.3.1 §2 1° VCRO opgesomd
- de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover:
  → de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
  → de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.

b. Functionele inpasbaarheid
   - De aanvraag betreft het regulariseren van de verbouwing van de bestaande industriehal naar labo en kantoren.
   - De site waarop voorliggende aanvraag van toepassing is, betreft de site van Umicore Olen. Deze site betreft een terrein van 855.067 m² dat grenst aan het kanaal Bocholt-Herentals en aansluit op het woongebied.
   - Het gebouw 881 waarop voorliggende aanvraag van toepassing is, situeert zich eerder aan de oostzijde van de site en is gelegen aan straatzijde (Kerkstraat).
   - Deze activiteiten passen volledig binnen de bedrijfsactiviteiten van Umicore. De aanvraag is aanvaardbaar wat de functie betreft.

c. Mobiliteitsimpact
   - Niet relevant voor deze aanvraag.

d. Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid
   - De aanvraag betreft het regulariseren van de verbouwing van de bestaande industriehal naar labo en kantoren.
   - De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
     → het verbouwen van de bestaande industriehal naar labo en kantoren. Dit is van toepassing op een deel van gebouw 881 van de industriële site van Umicore. In gebouw 881 bevinden zich nog oude ovens die reeds sinds lange tijd in onbruik zijn en die met voorliggende aanvraag verwijderd zullen worden.
     → Aan het bestaande gebouw werden zowel intern als aan de gevels constructieve wijzigingen doorgevoerd.
     → het plaatsen van publiciteit aan de gevel. Aan de zuidgevel werd een publiciteitsinrichting gelijk met het gevelvlak voorzien.
     → het verwijderen van verharding. Tussen de oostgevel van gebouw 881 en de westgevel van gebouw 883, werd een gedeelte asfaltverharding verwijderd.
     → Het aanleggen van verharding. Op de locatie waar het gedeelte asfaltverharding verwijderd (VH03) werd, werd in plaats daarvan betonverharding aangelegd. Deze betonverharding neemt iets meer grondoppervlakte in dan de eerdere asfaltverharding, namelijk 39,79 m².
   - Het voorwerp van de aanvraag betreft de regularisatie van de verbouwing van een deel van de industriehal naar labo en kantoren. De aangevraagde werkzaamheden zijn van toepassing op het voorste deel van gebouw 881 van de site Umicore Olen.

- De vergunde toestand van dit gebouw betreft een industriehal waar zich oude ovens bevinden die niet langer in gebruik zijn en daardoor ook verwijderd worden met voorliggende regularisatieaanvraag.
- De regularisatie betreft verbouwingswerken aan het bestaande gebouw 881 zonder dat een volume- uitbreiding van toepassing is.
- Aan de oorspronkelijke fundering van het gebouw worden enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo worden er twee ondiepe ruimtes voorzien: een lekbak van 24,70 m² en een kabelput van 47,78 m². Het volume van beide ruimtes bedraagt respectievelijk 14,82 m³ en 28,67 m³.
- Het bestaande rioleringstracé blijft ongewijzigd. In functie van de nieuwe in te richten sanitaire ruimtes die bestaan uit toiletten, handenwassers en doucheruimte worden bijkomende afvoeren voorzien. Een vierde tak DWA-afvoer wordt voorzien bij de technische ruimte met compressoren. In totaal worden vier DWA- takken voorzien waarbij het afgevoerde water telkens samenkomt in een inspectieput alvorens het in het rioolstelsel terechtkomt.
- Op het gelijkvloers worden labo's ingericht (in het bijzonder dry rooms) en kantoren.
- Aan de zuidzijde van het gebouw worden de kantoren en sociale ruimtes ingericht. Behalve de kantoren bevinden zich aan deze zijde tevens de opslagruimte voor reagentia, een testlokaal voor batterijen, het algemeen laagspanningslokaal en de technische ruimte voor compressoren.
- Achter de kantoorruimtes worden de laboruimtes (dry rooms) ingericht. Deze inrichting is bestemd voor de research & development waarbij onderzoek gevoerd wordt naar batterijmaterialen. Doordat deze materialen zeer vochtgevoelig zijn is het belangrijk dat er droog geconditioneerde laboruimtes voorzien zijn (dry rooms).
- Met de verbouwing is tevens een verdiepingsruimte voorzien waar zich kantoren bevinden. Het verdiepingsniveau heeft een diepte van 8,30 m (inclusief buitenmuur) en een breedte van 37,61 m (inclusief buitenmuur). Het labogedeelte is afgewerkt met een plafond waarbij de vrije hoogte van het labo 4,40 m bedraagt. De resterende ruimte boven dit plafond betreft nog een technische ruimte. Ten opzichte van de vergunde toestand neemt de bruikbare vloeroppervlakte toe met voorliggende aanvraag.
- De aanvraag is aanvaardbaar wat het schaalaspect en ruimtegebruik betreft.

e. Visueel-vormelijke elementen
- Omwille van de interne verbouwingen heeft dit ook een weerslag op het uitzicht van het gebouw.
- De vergunde verticale raampartijen verdwijnen en worden vervangen door twee horizontale stroken raampartij in functie van de nieuwe kantoordelen. De huidige toegangsdeur en poort verdwijnen en worden vervangen door twee dubbele toegangsdeuren, één enkele toegangsdeur en een poort.
- Aan de linkergevel zullen enkel raamvlakken verdwijnen. Aan de rechtergevel van de laboruimte wijzigt het gevelmateriaal.
- Het hellend dak dat zich boven de nieuwe laboruimte bevindt, wordt afgebroken. Voor de linkerhelft van het gebouw worden de gevelmaterialen aangepast.
- Momenteel bestaat het gebouw uit rode geïsoleerde sandwichpanelen in combinatie met lichtgrijze betonpanelen. Het buitenschrijnwerk bestaat uit roze-paarse aluminium en stalen sectionaalpoorten in een roodroze kleur.
- De nieuwe gevelmaterialen bestaan uit donkergrijze/antraciet geïsoleerde sandwichpanelen in combinatie met een lichtgrijze aluminium dakrandprofiel. De bestaande betonplint blijft behouden. Het buitenschrijnwerk bestaat uit donkergrijze/antraciet aluminium. In de linkergevel wordt de poort uitgevoerd in donkergrijs/antraciet staal.
- Aan de zuidgevel werd tot slot een publiciteitsinrichting aangebracht, gelijk met het gevelvlak. Het betreffen losse, wit gepoederlakte letters.
- De aanvraag is aanvaardbaar wat de visueel-vormelijke elementen betreft.

f. Cultuurhistorische aspecten
- Niet relevant voor deze aanvraag.

g. Bodemreliëf

- Tussen de oostgevel van gebouw 881 en de westgevel van gebouw 883 werd een gedeelte asfaltverharding verwijderd.
- Op de locatie waar het gedeelte asfaltverharding verwijderd (VH03) werd, werd in plaats daarvan betonverharding aangelegd. Deze betonverharding neemt iets meer grondoppervlakte in dan de eerdere asfaltverharding, namelijk 39,79 m² en zit in deze aanvraag als te regulariseren.
- Hemelwater dat valt op de industriële terreinen van Umicore Olen kan potentieel verontreinigd geraken en wordt steeds afgevoerd naar de bedrijfsafvalwaterzuiving, waar het na zuivering geloosd wordt in oppervlaktewater.

h. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
- De afbraak dient te gebeuren tot in de grond en de plaats moet hersteld worden in de vorige toestand.
- Aan de afbraak is geen milieuvergunningsplicht verbonden, wel dient rekening gehouden te worden met de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet. Vooraleer te starten met de afbraakwerken dienen de constructies volledig ontruimd te worden. De afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken dienen selectief ingezameld te worden.
- Alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in open lucht dient te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II, hoofdstuk 6.12 Beheersing van stofemissies tijdens bouw- , sloop- en infrastructuurwerken", indien deze uitgevoerd worden door een aannemer.
- Het verwijderen van asbest dient te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II Beheersing van asbest, hoofdstuk 6.4.
- Rekening houdend met bovenstaande voorwaarde zal deze aanvraag geen impact hebben op gezondheid of veiligheid. De aanvraag zal ook geen abnormale hinder veroorzaken.

8. Conclusie
   a. De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een voorwaardelijk gunstig advies. Dit advies geldt onder de volgende voorwaarden:
      - Bij afbraakwerken dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden en dit in het kader van mogelijk verontreinigde grond en de aanwezigheid van asbest:
        → De afbraak dient te gebeuren tot in de grond en de plaats moet hersteld worden in de vorige toestand. Er dient rekening gehouden te worden met de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet. Vooraleer te starten met de afbraakwerken dienen de constructies volledig ontruimd te worden. De afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken dienen selectief ingezameld te worden.
        → Alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in open lucht dienen te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II, hoofdstuk 6.12 Beheersing van stofemissies tijdens bouw- , sloop- en infrastructuurwerken", indien deze uitgevoerd worden door een aannemer.
        → Het verwijderen van asbest dient te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II Beheersing van asbest, hoofdstuk 6.4.
   b. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 27 oktober 2022 van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en sluit zich aan bij het voorwaardelijk gunstig advies.
9. Besluit
   a. Artikel 1
      - Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies aan de deputatie over de omgevingsvergunningsaanvraag van Umicore nv, met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 , 2660 Antwerpen, voor het regulariseren van de uitbreiding van de CRD-activiteiten op het perceel Kasteelstraat 24 en Watertorenstraat 33, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 64 K, (afd. 1) sectie C 48
      - R16, (afd. 1) sectie C 61 E6, (afd. 1) sectie C 66 V9, (afd. 1) sectie C 152 A en (afd. 1) sectie C 152 B.
      - Dit advies geldt onder de volgende voorwaarden:
        → Bij afbraakwerken dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden en dit in het kader van mogelijks verontreinigde grond en de aanwezigheid van asbest:

- De afbraak dient te gebeuren tot in de grond en de plaats moet hersteld worden in de vorige toestand. Er dient rekening gehouden te worden met de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet. Vooraleer te starten met de afbraakwerken dienen de constructies volledig ontruimd te worden. De afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken dienen selectief ingezameld te worden.
- Alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in open lucht dienen te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II, hoofdstuk 6.12 Beheersing van stofemissies tijdens bouw- , sloop- en infrastructuurwerken", indien deze uitgevoerd worden door een aannemer.
- Het verwijderen van asbest dient te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II Beheersing van asbest, hoofdstuk 6.4.

→ De exploitant bezorgt aan de POVC een sloopopvolgingsplan waaruit duidelijk op te maken is hoe het mogelijks gevaarlijk afval of de verontreinigde bodem werden afgevoerd.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 6 oktober 2022;
- reactie ontvangen op 17 oktober 2022;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
- advies gevraagd op 6 oktober 2022;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig

Agentschap Onroerend Erfgoed
- advies gevraagd op 6 oktober 2022;
- advies ontvangen op 6 oktober 2022;
- inhoud: geen, gelet op volgende elementen:

1. Er is geen beschermd erfgoed op de percelen.
2. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat, ongeacht de archeologieregelgeving van kracht is. Zorg dat u het juiste traject volgt bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Meer informatie en een beslissingsboom kunt u terugvinden op https://www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bij-vergunningsaanvragen-vergunningverleners

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 6 oktober 2022;
- reactie ontvangen op 22 november 2022;
- inhoud: geen bezwaar op watervlak.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)
- advies gevraagd op 6 oktober 2022;
- advies ontvangen op 8 november 2022;
- inhoud: gunstig met bemerkingen.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. <u>Omschrijving</u>
- De omschrijving kan worden behouden.

2. <u>Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure</u>
- De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte

verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. <u>Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid</u>
- De inrichting is gelegen in bufferzone en industriegebieden volgens gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
- De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.
- In het gunstige advies van het CBS wordt onder meer het volgende opgemerkt:
  - Een bezoek ter plaatse heeft uitgewezen dat het gebouw ontmanteld werd. Hiervoor werden de machines voor de cobalt productie verwijderd en werd er grond afgegraven.
  - Het dossier bevat geen sloopopvolgingsplan en het is dus ook niet duidelijk hoe het mogelijks gevaarlijk afval of de verontreinigde bodem werden afgevoerd.
  - Het lijkt aangewezen dat de aanvrager deze informatie bezorgd aan de POVC.
    - De POA merkt op dat de exploitant zich hoe dan ook dient te houden aan de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet. De aanvraag betreft een regularisatie van reeds uitgevoerde werken aan de verbouwde hal. Aangezien de werken al zijn uitgevoerd lijkt het niet meer opportuun om een sloopopvolgingsplan op te vragen.
- Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
- De brandweer bracht een gunstig advies uit met bemerkingen. Omdat de aanvrager aan de bemerkingen tegemoet dient te komen, wordt voorgesteld om het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.
- Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft aan geen advies te verlenen.
- De POA volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

4. <u>Toetsing aan titel V van het DABM</u>
- Het advies van het CBS is gunstig.
- De AGOP-M geeft aan geen advies te verlenen.
- De POA volgt het gunstig advies van het CBS en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. <u>Natuur</u>
- Het advies van het ANB werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
- De inrichting ligt op een afstand van ca:
  - 672 meter van het habitatrichtlijngebied Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden;
  - 2.018 meter van het vogelrichtlijngebied De Zegge;
  - 843 meter van het VEN/IVON-gebied De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms;
  - 1.418 meter van het VEN/IVON-gebied Het Geels Gebroekt.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. <u>Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB</u>
- Niet van toepassing

7. <u>Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel</u>
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. <u>Watertoets</u>

- Er werd in het kader van de watertoets advies gevraagd aan de DIW. De dakoppervlakte van de verbouwde hal neemt niet toe en de verharding heeft een beperkte oppervlakte (ca 40 m²). Er diende in feite geen adviesvraag gesteld te worden. De DIW liet weten geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag.
- Gelet op het feit dat het perceel niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. <u>Termijn</u>

- De naar milieu ingedeelde activiteiten kunnen worden vergund tot 16 april 2029.
- De stedenbouwkundige handelingen kunnen worden vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

10. <u>Voorstel voorwaarden</u>

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24

§3. Bijzondere:

- Het advies van het CBS is gunstig onder de volgende voorwaarden:
  1. Bij afbraakwerken dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden en dit in het kader van mogelijks verontreinigde grond en de aanwezigheid van asbest:
     a. De afbraak dient te gebeuren tot in de grond en de plaats moet hersteld worden in de vorige toestand. Er dient rekening gehouden te worden met de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet. Vooraleer te starten met de afbraakwerken dienen de constructies volledig ontruimd te worden. De afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken dienen selectief ingezameld te worden.
     b. Alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in open lucht dienen te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II, hoofdstuk 6.12 Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken", indien deze uitgevoerd worden door een aannemer.
     c. Het verwijderen van asbest dient te gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II Beheersing van asbest, hoofdstuk 6.4.
        ➔ De POA is van oordeel dat deze voorwaarden niet opgelegd moeten worden, aangezien zij reeds ondervangen worden door geldende regelgeving.
  2. De exploitant bezorgt aan de POVC een sloopopvolgingsplan waaruit duidelijk op te maken is hoe het mogelijk gevaarlijk afval of de verontreinigde bodem werden afgevoerd.
     ➔ De POA is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden aangezien de exploitant zich hoe dan ook dient te houden aan de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet.
     De aanvraag betreft een regularisatie van reeds uitgevoerde werken aan de verbouwde hal.

De POA is van oordeel dat aangezien de werken al zijn uitgevoerd het niet meer opportuun is om een sloopopvolgingsplan op te vragen.

Zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II dient de exploitant geen eigen geijkte weegbrug op de inrichting te voorzien, maar mag gebruik gemaakt worden van de geijkte weeginstallatie van Aurubis Belgium. De gewichten van de ladingen dienen geregistreerd te worden en ten alle tijden ter beschikking gehouden te worden voor de toezichthoudende overheid.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de aanvoer van afvalstoffen plaatsvinden tussen 6 u en 22 u.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II mag het groenscherm beperkt worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen.
4. In overeenstemming met artikel 5.3.2.4§1 van Vlarem II bedraagt de grenswaarde voor het effluent 35 °C.
5. De gegevens zoals bedoeld in art. 5.17.1.1§2 van Vlarem II mogen in overeenstemming met art. 5.17.1.1§4 van Vlarem II bijgehouden in het lokaal van de permanentiedienst aan ingangsgebouw B.
6. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de Vlarem II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
7. Naast de algemene en sectorale lozingsnormen dient de lozing te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsnormen:
   - BZV: 25 mg/l
   - CZV: 125 mg/l
   - ZS: 60 mg/l
   - Totaal N: 15 mg/l
   - Totaal P: 2 mg/l
   - Nitriet: 500 µg/l
   - Fluoriden: 3 mg/l
   - Bromiden 1 mg/l
   - Totaal Cr: 0,1 mg/l
   - Totaal Co: 0,1 mg/l
   - Totaal Fe: 2 mg/l
   - Totaal Mn: 0,4 mg/l
   - Totaal Ni: 0,2 mg/l
   - Totaal Sn: 0,05 mg/l
   - Totaal Zn: 0,5 mg/l
   - Totaal Cu: 0,15 mg/l
   - Totaal Al 0,2 mg/l
   - Totaal As: 0,06 mg/l
   - Totaal Sb: 0,1 mg/l
   - Totaal B: 1 mg/l
   - Totaal Pb: 0,05 mg/l
   - Totaal Tl: 0,005 mg/l
   - Totaal Ti 0,02 mg/l
   - Totaal Mo 0,35 mg/l
   - Totaal V 0,005 mg/l
   - Totaal Te 0,1 mg/l
   - Totaal Be: 0,0002 mg/l
   - Totaal Ag: 0,05 mg/l
   - Totaal Cd: 0,004 mg/l
   - Totaal Hg: 0,002 mg/l
   - Totaal Se: 0,03 mg/l
   - Met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen: 5 mg/l
   - Sulfaten: 3.000 mg/l
   - Chloriden: 2.500 mg/l

- AOX: 0,25 mg/l

8. De besparingsprojecten uit het energieplan dienen uitgevoerd te worden volgens de opgegeven timing.
9. Voor de parameter stof geldt voor de geleide emissies van alle installaties voor het winnen en smelten van non-ferrometalen een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³.
10. Om geurhinder bij het oplossen van metalen tijdens de hydrometallurgische processen te beperken dient de aankoop van poeders of metalen die gevormd werden via pyrometallurgische processen als grondstof beperkt te worden.
11. De emissies van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's) bij de sproeiroostovens dienen te voldoen aan de bepalingen van art. 5.29.0.6§1.3 van Vlarem II.
12. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen NV Umicore en Aurubis Belgium dient ten allen tijde te worden nageleefd.
13. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het Vlarem dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
14. De exploitant dient de technische maatregelen zoals opgenomen in sectie 5.4.3.1 van het OVR op basis waarvan de faalkansreductie voor de SO2-opslagtanks is toegepast onverminderd toe te passen.
15. Binnen 2 jaar na de vergunningverlening via besluit MLAV-2016-0296 d.d. 02/03/2017 dient de exploitant aan de hand van metingen de niet-geleide xyleen emissies ter hoogte van de procesinstallatie van het Piano-project in kaart te brengen en eventuele maatregelen voor te stellen met timing van uitvoering. Dit rapport dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, die deze gegevens ter evaluatie overmaakt aan de VMM en ter informatie aan de Afdeling GOP – Milieu.
16. Voor de parameters vermeld in artikel 3.10.9.2.9, tweede lid geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
17. In afwijking van artikel 4.4.2.2.§1., vierde lid van VLAREM II, mogen de bestaande schouwen in dienst blijven zonder dat er aanpassingen dienen uitgevoerd te worden aan de meetopeningen MP010, MP011, MP013, MP015, MP017, MP037, MP047, MP093, MP094, MP120, MP 131. Voor MP017, MP037, MP047 dient een rastermeting op de punten waar voldaan is aan de voorwaarden voor een homogeen stromingsprofiel uitgevoerd te worden. MP013 dient voorzien te zijn van een bijkomende meetopening zodat het debiet bepaald kan worden.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:
De POA stelt voor de volgende voorwaarden op te leggen:

1. Het advies van de naam brandweerzone Kempen van 6 november 2022 met referte BWDP/HA/8361/367/01/HADGE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
2. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

Conclusie: Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.
Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

<u>ARTIKEL 1</u> – **Voorwerp**

Aan nv Umicore, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel (KBO 401.574.852), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een metallurgisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170727-0015), gelegen Watertorenstraat 33 te 2250 Olen, de kadastrale percelen 1-B-64K, 1-C-48R16, 1-C-61E6 en 1-C-66V9, te veranderen door uitbreiding. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-C-48R16:
  - de verbouwing van een industriehal naar labo en kantoren (regularisatie);
  - de plaatsing van publiciteit tegen de voorgevel (regularisatie);
  - de sloop en aanleg van bedrijfsverharding (regularisatie);
- het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-64K, 1-C-48R16, 1-C-61E6 en 1-C-66V9, omvattend:
  - 3 chillers van 2x 0,21 ton en 1x 2,16 ton CO_2-eq. tot een totaal van 2.184,14 ton CO_2-eq. (16.3.1);
  - 3 chillers van 2x 186,7 kW en 1x 2,72 kW + rechtzetting van de huidige vergunde drijfkracht met +0,4 kW (correctie besluit OMVP-2021-0055) tot een totale drijfkracht van 5.512,05 kW (16.3.2.b);
  - de opslag van 200 liter gassen (argon, zuurstof en argonium) in n verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 22.115,44 liter (17.1.2.1.3);
  - 1 CRD-labo bestaande uit twee dry rooms tot een totaal van 16 labo's (24.3).

  Rubricering: 16.3.1 - 16.3.2.b - 17.1.2.1.3 - 24.3;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie van met een mechanische behandeling van:
  - niet-gevaarlijke slibs (2.2.5.a.3);
  - gevaarlijke slibs (2.2.5.b.2);
  - andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
  - andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2);

  met een totale opslagcapaciteit van 4.000 ton
- installaties voor de terugwinning/recycling van andere anorganische stoffen met een capaciteit van max. 150 ton per dag (2.4.1.f);
- de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling (2.4.3.a.2);
- het lozen van 3.000 m³/uur koelwater (50.000 m³/dag en 1.500.000 m³/jaar) (3.5.3);
- rioolwaterzuiveringsstation Oost (RWZO) met inbegrip van het lozen van max. 650 m³/uur, 15.600 m³/dag en 3.500.000 m³/jaar afvalwater in de Bankloop (3.6.3.3);
- een silo voor de opslag van 60 ton cokes (6.2.2.a);
- 1 verdeelslang (6.5.1);
- 2 gasturbines van elk 6.750 kVA (WKK), een tegenstroomturbine van 3.000 kVA (WKK) en 4 noodgroepen van resp. 1x 130 kVA (50% = 65 kVA), 1x 125 kVA (50% = 62,5 kVA) en 2x 32 kVA (50% = 2x 16 kVA) (totaal 16.659,50 kVA) (12.1.1.3 – zie ook rubriek 31.1.3 en 43.4);
- 45 transformatoren van 22x 100 kVA, 1x 160 kVA, 7x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 400 kVA, 1x 500 kVA, 1x 590 kVA, 5x 630 kVA en 5x 1.000 kVA (12.2.1);
- 32 transformatoren van 3x 1.200 kVA, 1x 1.247 kVA, 9x 1.600 kVA, 13x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA, 1x 2.900 kVA, 1x 3.000 kVA, 2x 25.000 kVA, 1x 30.000 kVA en 1x 50.000 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 1.061.596 VAh bedraagt (12.3.1);
- batterijladers van 1.200 kW (12.3.2);
- stalplaats voor 15 voertuigen (15.1.1);

- koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 2.184,14 ton CO_2-equivalent (16.3.1);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.512,05 kW (16.3.2.b);
- 24 gasautoklaven met een totaal inhoudsvermogen van 186.508 liter (16.6.2);
- opslag van 400 m³ (=150 ton) hout in een lokaal (19.6.1.a);
- installatie voor het smelten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van 20 ton per dag (EOM) (20.2.4.b.2);
- productie van 4.300 ton/jaar nikkelsulfaatkristallen, 900 ton/jaar vloeibare nikkelzouten en 8.400 ton/jaar kobalt (20.2.5)
- productieovens (nl. de NSB oven van EOM (8,33 MW) en de ovens van de kobaltproductie (16,89 MW)) van in totaal 25,22 MW (20.2.10)
- diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een totaal vermogen van 30 kW (23.2.1.a);
- opslag van 50 ton kunststoffen of voorwerpen uit kunststoffen (23.3.1.a);
- 16 laboratoria (24.3);
- gieterij met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van max. 1 m³ (29.4.1.a);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaalpoeders (29.4.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- diverse toestellen voor het fysisch en mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.435,45 kW (29.5.2.2.a);
- diverse behandelingsbaden en spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 440 liter (29.5.5.1.a);
- 2 gasturbines horende bij WKK van elk 17,17 MW, 2 dieselpompen van elk 83 kW (50% = 2x 41,5 kW), 4 noodaggregaten van resp. 1x 104 kW (50% = 52 kW), 1x 100 kW (50% = 50 kW) en 2x 27,7 kW (50% = 2x 13,85 kW) (totaal 34.552,70 kW) (31.1.3 - ook ingedeeld onder rubriek 43.4);
- 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van elk 28.235 liter en 2 back-up boilers met een waterinhoud van respectievelijk 27.010 liter en 39.485 liter horende bij de WKK (totale waterinhoud van 122.965 liter) (39.1.3);
- 5 stoomvaten met inhouden van 1x 2.600 liter, 1x 1.880 liter, 1x 1.320 liter, 1x 750 liter en 1x 370 liter (39.2.1);
- 3 stoomvaten met een inhoud van resp. 2x 9.000 liter en 1x 7.180 liter (39.2.2);
- 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van respectievelijk 2x 1.700 liter en 1x 1.500 liter (39.4.1);
- Verbrandingsinrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 99,03 MW vallende onder de bepalingen voor BKG-inrichtingen (43.4 – deels 43.1.3 en 43.3.2), bestaande uit:
  - WKK met 2 gasturbines van elk 17,17 MW (ook ingedeeld onder rubriek 31.1.3);
  - 2 dieselpompen (bluswater van elk 83 kW) (ook ingedeeld onder rubriek 31.1.3);
  - 4 noodgroepen: 100 kW, 2x 27,7 kW en 104 kW (ook ingedeeld onder rubriek 31.1.3);

  (onderstaande toestellen zijn eveneens ingedeeld onder rubriek 43.1.3 en 43.3.2 voor een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64.261 kW:)
  - 2 stoomgeneratoren van 10,1 MW elk
  - een back-up boiler hogedrukstoom van 16 MW
  - een back-up boiler lagedrukstoom van 24 MW
  - een aardgasgestookte verwarmingsketel van 395 kW
  - twee aardgasgestookte verbrandingseenheden van elk 630 kW
  - vier kleine stookinstallaties van resp. 41 kW, 2x 225 kW en 510 kW
  - een aardgasbrander voor NSB-smeltoven van 1 MW
  - een procesbrander van 405 kW
- een wasserij met een totaal vermogen van 85 kW (46.1.a);
- een grondwaterwinning bestaande uit 19 winningsputten op een diepte van ongeveer 50 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 13.500 m³/dag en 3.000.000 m³/jaar (53.8.3 – 53.11.1);
- de toelating tot de emissie van CO_2;

- opslag van volgende gevaarlijke stoffen:
  - 22.115,44 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
  - 440.380 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
  - opslag/aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen waardoor hoge drempel overschreden wordt (17.2.2) t/m het besluit OMVP-2018-0097
    (actualisatiedossier voor de gevaarlijke stoffen wordt medio 2021 ingediend)
    - 366,52 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan (waarvan 200 ton in magazijn 832)
    - 760,29 ton diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan
    - 3,01 ton chloor waarvan 3x 800 liter in containers (ook ingedeeld in rubriek 17.1.2.1.3)
    - 0,0006 ton waterstof
    - 0,95 ton ontvlambare vloeibare gassen van categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas, meer bepaald propaan en aardgas, waarvan 300 l propaan in flessen (ook ingedeeld in 17.1.2.1.3)
    - 0,08 ton acetyleen, waarvan 550 liter in gasflessen (ook ingedeeld in 17.1.2.1.3)
    - 3 ton methanol
    - 0,24 ton (1.000 liter) zuurstof in gasflessen (ook ingedeeld in 17.1.2.1.3)
    - 42,5 ton aardolieproducten, waarvan 47 m³ stookolie (respectievelijk 27 m³ en 20 m³ in tank B1400 en S52)
    - 1.007,91 ton cat. H1
    - 344,32 ton cat. H2, waarvan 2x 32 m³ zwaveldioxide (steeds slechts 2 van de 4 tanks gevuld (B720, B721, B722, B723) (ook ingedeeld onder rubriek 17.1.2.2.3)
    - 131,32 ton cat. H3
    - 4,31 ton cat. P5a
    - 31,162 ton cat. P5c
    - 117,66 ton cat. P8
    - 22.974,91 ton cat. E1, waarvan:
      → 40 m³, verdunde nikkeloplossing in tank B1000 (CSM)
      → 50 m³ loogresidu PLR in tank B1000 (EOM)
      → 1.250 ton nikkelgrondstoffen
      → 1.150 ton Ni sulfaat kristallen (eindproduct) in gebouw 940;
      → 366,90 ton nikkelsulfaatoplossing (tussen- en eindproducten)
    - 7.961,105 ton cat. E2
      → 20 m³ geconcentreerde nikkeloplossing in tank B1050
      → 3x 30 m³ kobaltchloride 160 g/l in tank B28/30/31
      → 270 m³ hydro bleed electrolyse (respectievelijk 70 m³ in tanknr. B960 en 2x 100 m³ in tanknr. B910 en 970)
      → in gebouw 780 en bijhorend opslagmagazijn voor maximaal 455 ton LNS (=Liquid Nickel Sulfate)
      → 157,375 ton nikkelsulfaatoplossing (E2) (tussen- en eindproducten)
    - 12,28 ton cat. O2
  - 42,5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen (17.3.2.1.1.2);
  - 4,15 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
  - 54,982 ton ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.a);
  - 119,5 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
  - 8.589,79 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
  - 1.737,2 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
  - 16.819,38 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
  - 34.655,545 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
  - 30.683,405 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
  - 3.500 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

waarvan in vaste houders en in bulk:

Stof	Hoeveelheid		tanknr.	locatie		17.1.2.2	17.2	17.3.2	17.3.4	17.3.6	17.3.7	17.3.8
	kg	m³		volg-nr.	gebouw							

Stof	Hoeveelheid		tanknr.	locatie								
bleed copper		100	B970	40	620		x		x	x		x
PLR		50	B1000	46	643		x		x	x		
kobaltchloride		30	B28	48	752		x				x	x
kobaltchloride		30	B30	48	752		x		x	x		x
kobaltchloride		30	B31	48	752		x		x	x		x
bleed copper		100	B910	49	620		x		x	x		x
bleed MC Beerse + Hoboken		70	B960	50	620		x		x	x		x
stookolie		20	S52	65	551		x		x	x		x
stookolie		27	B1400	67	645		x		x	x		x
nikkeloplossing		40	B1000	81	752		x		x	x		x
nikkeloplossing		20	B1050	82	752		x		x	x		x
nikkelsulfaatoplossing		40	B9901	85	752		x		x	x		x
nikkelsulfaatoplossing		40	B9902	86	752		x		x	x		x
natriumcarbonaat	130	100	S42	2	816					x		
natriumhypochloriet	33,6	28	B4000	3	863		x		x	x		x
calciumoxide	52	40	S31	6	685					x		
calciumoxide	84,5	65	S23	8	816				x	x		
natiumhydroxide	38,25	25	B7000	10	534				x	x		
natiumhydroxide	122,4	80	B810	11	639				x	x		
zoutzuur 34%	96	80	B870	18	639				x	x		
waterstofperoxide	10,8	28	B313	23	621				x	x		
waterstofperoxide	14,3	13	B735	24	624				x	x		
waterstofperoxide	38,5	35	B8620	25	862				x	x		
zwavelzuur 90%	45	25	B800	27	534				x	x		
zwavelzuur 90%	54	30	B9516	28	618				x	x		
zwavelzuur 90%	144	80	B840	29	639				x	x		
zwart zwavelzuur	332	200	B544/1	34	629				x	x		
zwart zwavelzuur	332	200	B544/2	35	629				x	x		
restzuur	66	60	B3600	47	643				x	x		
wit zwavelzuur	56	40	B706	77	624				x	x		
wit zwavelzuur	70	50	B708	78	624				x	x		
calciumoxide	32,5	25	B1100	87	643				x	x		
natriumhydroxide	46	30		88	776				x			
germanium houdende scruboplossing	55	50	B5900	89	776				x	x		
zwaveldioxide		40	A	H9	628	x	x					
zwaveldioxide		40	B	H9	628	x	x					
zwaveldioxide		40	C	H9	628	x	x					
zwaveldioxide		40	D	H9	628	x	x					
stikstof		36,5		H3	833	x						
stikstof		36,5		H4	883	x						
kooldioxide		20,5		H5	883	x						
stikstof		26,85		H6	649	x						
stikstof		36,5		H7	781	x						
argon		2,990		H8	594	x						
stikstof		37		H11	854	x						
kooldioxide		33,08		H13	945	x						
xyleen		20			720			x		x	x	
xyleen		10			780			x		x	x	
nikkelsulfaatoplossing		28,5	B1800		780					x	x	x
nikkelsulfaatoplossing		28,5	B1900		780					x	x	x
salpeterzuur		30	B4200		780				x			
zwavelzuur		18	B2500		780				x			
nikkelnitraat		60			780			x	x	x	x	x
nikkelnitraat		128			780			x	x	x	x	x
natriumcarbonaat		14	B4100		780					x		x
zwavelzuur		40	B9100		856				x			
HCl		10	B9200		856				x			
stikstof		49,46			720	x						

Stof	Hoeveelheid		tanknr.	locatie							
argon		1			707	x						

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – **Termijn**

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 16 april 2029.
De stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

ARTIKEL 4 – **Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

<u>ARTIKEL 5</u> – **Verplichtingen inzake brandveiligheid**

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

<u>ARTIKEL 6</u> – **Voorwaarden**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24

§3. Bijzondere: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II dient de exploitant geen eigen geijkte weegbrug op de inrichting te voorzien, maar mag gebruik gemaakt worden van de geijkte weeginstallatie van Aurubis Belgium. De gewichten van de ladingen dienen geregistreerd te worden en ten alle tijden ter beschikking gehouden te worden voor de toezichthoudende overheid.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de aanvoer van afvalstoffen plaatsvinden tussen 6 u en 22 u.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II mag het groenscherm beperkt worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen.
4. In overeenstemming met artikel 5.3.2.4§1 van Vlarem II bedraagt de grenswaarde voor het effluent 35 °C.
5. De gegevens zoals bedoeld in art. 5.17.1.1§2 van Vlarem II mogen in overeenstemming met art. 5.17.1.1§4 van Vlarem II bijgehouden in het lokaal van de permanentiedienst aan ingangsgebouw B.
6. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de Vlarem II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
7. Naast de algemene en sectorale lozingsnormen dient de lozing te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsnormen:
   - BZV: 25 mg/l
   - CZV: 125 mg/l
   - ZS: 60 mg/l
   - Totaal N: 15 mg/l
   - Totaal P: 2 mg/l
   - Nitriet: 500 µg/l
   - Fluoriden: 3 mg/l
   - Bromiden 1 mg/l

- Totaal Cr: 0,1 mg/l
- Totaal Co: 0,1 mg/l
- Totaal Fe: 2 mg/l
- Totaal Mn: 0,4 mg/l
- Totaal Ni: 0,2 mg/l
- Totaal Sn: 0,05 mg/l
- Totaal Zn: 0,5 mg/l
- Totaal Cu: 0,15 mg/l
- Totaal Al 0,2 mg/l
- Totaal As: 0,06 mg/l
- Totaal Sb: 0,1 mg/l
- Totaal B: 1 mg/l
- Totaal Pb: 0,05 mg/l
- Totaal Tl: 0,005 mg/l
- Totaal Ti 0,02 mg/l
- Totaal Mo 0,35 mg/l
- Totaal V 0,005 mg/l
- Totaal Te 0,1 mg/l
- Totaal Be: 0,0002 mg/l
- Totaal Ag: 0,05 mg/l
- Totaal Cd: 0,004 mg/l
- Totaal Hg: 0,002 mg/l
- Totaal Se: 0,03 mg/l
- Met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen: 5 mg/l
- Sulfaten: 3.000 mg/l
- Chloriden: 2.500 mg/l
- AOX: 0,25 mg/l

8. De besparingsprojecten uit het energieplan dienen uitgevoerd te worden volgens de opgegeven timing.
9. Voor de parameter stof geldt voor de geleide emissies van alle installaties voor het winnen en smelten van non-ferrometalen een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³.
10. Om geurhinder bij het oplossen van metalen tijdens de hydrometallurgische processen te beperken dient de aankoop van poeders of metalen die gevormd werden via pyrometallurgische processen als grondstof beperkt te worden.
11. De emissies van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's) bij de sproeiroostovens dienen te voldoen aan de bepalingen van art. 5.29.0.6§1.3 van Vlarem II.
12. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen NV Umicore en Aurubis Belgium dient te allen tijde te worden nageleefd.
13. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het Vlarem dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
14. De exploitant dient de technische maatregelen zoals opgenomen in sectie 5.4.3.1 van het OVR op basis waarvan de faalkansreductie voor de SO2-opslagtanks is toegepast onverminderd toe te passen.
15. Binnen 2 jaar na de vergunningverlening via besluit MLAV-2016-0296 d.d. 02/03/2017 dient de exploitant aan de hand van metingen de niet-geleide xyleen emissies ter hoogte van de procesinstallatie van het Piano-project in kaart te brengen en eventuele maatregelen voor te stellen met timing van uitvoering. Dit rapport dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, die deze gegevens ter evaluatie overmaakt aan de VMM en ter informatie aan de Afdeling GOP –Milieu.
16. Voor de parameters vermeld in artikel 3.10.9.2.9, tweede lid geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem. Indien de massastroom, vermeld in

bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.

17. In afwijking van artikel 4.4.2.2.§1., vierde lid van VLAREM II, mogen de bestaande schouwen in dienst blijven zonder dat er aanpassingen dienen uitgevoerd te worden aan de meetopeningen MP010, MP011, MP013, MP015, MP017, MP037, MP047, MP093, MP094, MP120, MP 131. Voor MP017, MP037, MP047 dient een rastermeting op de punten waar voldaan is aan de voorwaarden voor een homogeen stromingsprofiel uitgevoerd te worden. MP013 dient voorzien te zijn van een bijkomende meetopening zodat het debiet bepaald kan worden.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

1. Het advies van de naam brandweerzone Kempen van 6 november 2022 met referte BWDP/HA/8361/367/01/HADGE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – **Beroepsmogelijkheid**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.