DIRECTIE RUIMTE | DIENST VERGUNNINGEN

Vragen naar: Sophie Meirens

Tel.: 016 26 72 88

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

B40
28 september 2017

Milieudatabank: 9743/2000

Inrichting: Vlarem - klasse 1

Dossierkenmerk: D/PMVC/17B21/25278

VLAAMS-
BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Coil NV, Roosveld 5 te 3400 Landen voor het veranderen van de inrichting voor oppervlaktebehandeling van aluminium gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **20.02.2017** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Coil NV, Roosveld 5 te 3400 Landen**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van de inrichting voor oppervlaktebehandeling van aluminium gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie A, nrs. 451d en 492b met als voorwerp:

- Vervangen van de waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.2 - kl 2);
- Schrappen van de inrichting voor het verven van aluminium (rubriek 4.3.c.2.i - kl 2);
- Schrappen van de inrichting voor het thermisch drogen van geverfd aluminium (rubriek 4.4 - kl 2);
- Schrappen van de inrichting voor het thermisch behandelen van metalen (rubriek 29.5.3.2.a - kl 1);
- Vermindering van het totaal schijnbaar vermogen van de transformatoren met 2.020 kVA (rubriek 12.2.1 - kl 3);
- Vermindering van het totaal schijnbaar vermogen van de transformatoren met 200 kVA (rubriek 12.2.2 - kl 2);
- Verhoging van het vermogen van de compressoren met 165 kW (rubriek 16.3.2.1.a - kl 3);
- Vermindering van de opslag brandgevaarlijke vloeistoffen met 10.000 kg (rubriek 17.3.2.1.2.2 - kl 2);
- Vermindering van de opslag aan bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met 23.110 kg (rubriek 17.3.4.3 - kl 1);

- Vermindering van de opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met 13.110 kg (rubriek 17.3.6.3 - kl 2);
- Uitbreiding van het vermogen van de mechanische behandeling van metalen met 9,5 kW (rubriek 29.5.2.2.a - kl 2);
- Schrappen van de inrichting voor thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van 2 x 500 kW (rubriek 29.5.3.2.a – kl2);
- Uitbreiding van het volume van de baden van de oppervlaktebehandeling van metalen met 177,2 m³ (rubriek 29.5.5.4 - kl 1);
- Uitbreiding met een stookinstallatie op aardgas met een thermisch vermogen van 1686 kW (rubriek 43.1.3 - kl 1).

☐ Van toepassing zijnde Vlarem-indelingsrubrieken met opgave van het voorwerp van de aanvraag:

Rubriek	Omschrijving rubriek	Kl
4.3.c.2.1	Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen: andere dan onder sub a) en sub b) bedoelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 25 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied **Schrappen van de inrichting voor het verven van aluminium**	2
4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m³ **Schrappen van de inrichting voor het thermisch drogen van geverfd aluminium**	2
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA. **Vermindering van het totaal schijnbaar vermogen van de transformatoren met 2.020 kVA**	3
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA. **Vermindering van het totaal schijnbaar vermogen van de transformatoren met 200 kVA**	2
16.3.2.1.a	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c) ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. **Verhoging van het vermogen van de compressoren met 165 kW**	3
17.3.2.1.2.2	Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48. Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: Overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 10 ton tot en met 200 ton **Vermindering van de opslag brandgevaarlijke vloeistoffen met 10.000 kg**	2
17.3.4.3	Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48. Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton	1

Rubriek	Omschrijving rubriek	Kl
	industriegebied **Vermindering van de opslag aan bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met 23.110 kg**	
17.3.6.3	Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48. Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton **Vermindering van de opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met 13.110 kg**	1
29.5.2.2.a	Smederijen, andere dan die bedoeld in rubriek 29.5.1 en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied **Uitbreiding van het vermogen van de mechanische behandeling van metalen met 9,5 kW**	2
29.5.3.2.a	Inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van: meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. **Schrappen van de inrichting voor het thermisch behandelen van metalen 2 x 500 kW**	2
29.5.5.4	Oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting, van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën, als niet gebruik gemaakt wordt van behandelingsbaden en spelbaden, uit de volgende volumes bestaat: meer dan 30.000 l inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) **Uitbreiding van het volume van de baden van de oppervlakte-behandeling van metalen met 177,2 m³**	1
43.1.3	Het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: meer dan 5.000 kW **Uitbreiding met een stookinstallatie op aardgas met een thermisch vermogen van 1686 kW**	1

☐ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

Overheid/referentie datum besluit vervaldatum	Omschrijving
Deputatie D/PMVC/02B26/35636 1/08/2002 01/08/2022	Basisvergunning
Minister van Leefmilieu AMV/00009743/1003 10/03/2003 Tot 31/07/2005: Van 01/08/2005 tot 01/08/2022 Tot 1/08/2008	Beroepsbeslissing basisvergunning Lozing bedrijfsafvalwater in openbare riolering Lozing bedrijfsafvalwater oppervlaktewater Grondwater

Overheid/referentie datum besluit vervaldatum	Omschrijving
Minister van Leefmilieu AMV/000009743/1004 23/07/2003	Wijziging voorwaarden m.b.t. incidentenbekken
Deputatie D/PMVC/07B22/08587 03/05/2007 01/08/2022	Wijziging lozingssituatie (terug op riolering)
Deputatie D/PMVC/08G03/11418 23/10/2008 01/08/2022	Lozing van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering.
Deputatie D/A45/09E19/13286 27/08/2009 01/08/2022	het uitstellen van de einddatum voor de opgelegde studie m.b.t. afvalwater van 3 mei 2009 naar 30 september 2009
Deputatie D/A45/10B25/14405 17/06/2010 01/08/2022	Vervangen van de bestaande lozingsnormen voor arseen, cadmium, kwik, chroom, chroom(VI), lood en cyanide door volgende bijzondere voorwaarden: maximale emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater: As 30 µg/l; Cd 1 µg/l; Hg 0,5 µg/l; Cr 50 µg/l; Cr (VI) 50 µg/l; Pb 50 µg/l; CN 50 µg/l (ingediend door VMM)
Deputatie D/MLD/10I21/15379 20.01.2011 01.08.2022	• veranderen van de opslag van gevaarlijke producten zodat de totale opgeslagen hoeveelheid vermindert van 930.000 kg naar 723.000 kg (rubriek 17.3.3.3); o Het vervangen van de opslag van zoutzuur (corrosief) in verplaatsbare recipiënten (van 1000 l) door de opslag in een bovengrondse dubbelwandige kunststoftank van 10 000 liter (11400 kg HCl 30%) met lekdetectie o Er wordt tevens melding gedaan van het feit dat volgende tanks niet meer ingedeeld zijn: □ 3 bovengrondse tanks (T19. T20, T21): niet geplaatst geweest; □ 2 bovengrondse tanks (T6 en T7): 2 x 50000 kg gedemineraliseerd water; □ de bovengrondse tank T4 (50000 kg Italiaans bronsoplossing): definitief buiten dienst □ Tank T15: is geen opslagtank maar een procestank (pekel). • plaatsen van een dieselnoodgroep met een vermogen van 65 kW met bijhorende elektrische generator van 53 kW (volgens de toelichting bij de indelingsrubriek dient, indien het aantal draaiuren < 360 uren/jaar, slechts 50% van het vermogen in rekening gebracht te worden, dus 32,5 kW) (rubriek 31.1.1.a)
Deputatie D/PMVC/12I03/19069 13.12.2012 01.08.2022	• Vermindering van de inhoud van de ovens voor de thermische behandeling van voorwerpen door de buitendienststelling van de droger vlakmachine met een inhoud van 3,24 m^3. Het totaal volume bedraagt dan 8,18 m^3 (rubriek 4.4); • Uitbreiding met een WKK, omvattende een elektrische generator van 1.000 kW (rubriek 12.1.2°) en een gasmotor met een vermogen van 3.000 kW (rubriek 31.1.3°); • Uitbreiding met een transformator met een individueel vermogen van 1.250 kVA (horende bij de WKK) (rubriek 12.2.2°); • Uitbreiding met 12 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 26,58 kW (rubriek 16.3.1.1°); • Uitbreiding met 2 stookinstallaties op aardgas met een thermisch vermogen van 200 kW en 122 kW (totaal aanwezig vermogen voor de verbrandingsinrichtingen wordt dan 5.317 kW) (rubriek 43.1.3°). • Wijziging van de opslag van gevaarlijke producten door: o het schrappen van de opslag van 49.000 kg bronsoplossing (het betreft een niet-vergunningsplichtige procestank en geen opslagtank) o het schrappen van de opslag van 10.000 kg kalkmelk (het betreft een niet-vergunningsplichtige procestank en geen opslagtank) o het schrappen van de opslag van 10.000 l in een ondergrondse

Overheid/referentie datum besluit vervaldatum	Omschrijving
	stookolietank (buitengebruik gesteld) o uitbreiding met een bovengrondse dubbelwandige opslagtank voor 10.000 liter azijnzuur. o uitbreiding met de opslag van 1.500 liter technische olie en 1.500 liter gedegenereerde olie, horende bij de WKK-motor. *met bijzondere vergunningsvoorwaarde: De voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in openbare riolering wordt aangevuld met de volgende bijkomende emissiegrenswaarde: - totaal tin (Sn): 0,2 mg/l
Deputatie D/A45/14C24/21510 10.07.2014 01.08.2022	Wijzigen lozingsnormen: Al 50 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet Sn 0,4 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet Cu 0,5 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet Ni 0,5 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet AOX 0,4 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet
Deputatie D/MLD/14G01/21870 9.10.2014 1.08.2022	- Netto uitbreiding van het vermogen van de koelinstallaties met 18,5 kW tot 71,7 kW - de behandeling van gassen met een vermogen van 44.2 kW - veranderen van de opslag van gevaarlijke producten zodat de totale opgeslagen hoeveelheid vermindert van 674 000 kg naar 535 500 kg - Het wijzigen van de locatie van de vergunde WKK installatie

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op **6.04.2017** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.
Op 8.06.2017 werd de behandelingstermijn voor dit dossier met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 8.06.2017 bracht het college van burgemeester en schepenen van Landen gunstig advies uit.

Op 22.05.2017 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 9.06.2017 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit mits voldaan wordt aan volgende bijzondere vergunningsvoorwaarden (samengevat):

1. *De huidige lozingsnormen blijven van toepassing.*
2. *De exploitant maakt na een jaar effectieve werking een evaluatierapport op over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie waarin minstens volgende zaken worden besproken :*
   - *een lijst van eventuele calamiteiten die zich voorgedaan hebben op de waterzuivering;*
   - *maandelijkse analyseresultaten van het effluent (12x) waarbij alle vergunde parameters gemeten worden en een toetsing van de gemeten waarden aan de vergunde normen;*
   - *de geloosde dagdebieten voor een periode van 12 maand;*
   - *de hoeveelheid effluent van de waterzuiveringsinstallatie dat gemiddeld gezien hergebruikt wordt;*

- *Een onderzoek naar verdergaande reductie van het lozingsdebiet, met als richtwaarde 20 m³/u.*

Dit rapport wordt ter evaluatie bezorgd aan de VMM, de AMV en de vergunningverlenende overheid.

Op 31.07.2017 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 2.08.2017 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen RV-APL, VMM, AMV en 2 externe deskundigen.

Verslag van het onderzoek

a) Planologisch

De inrichting is volgens het gewestplan Tienen-Landen (KB 24/03/1978) gelegen in industriegebied. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

b) Watertoets

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. De gevraagde veranderingen hebben geen enkele verandering tot gevolg van verharde oppervlakken die een mogelijke impact kunnen hebben op de afvoer van het regenwater. De uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

c) Milieuaspecten

Algemeen

Coil nv is een bedrijf voor oppervlaktebehandeling van metalen, met name het anodiseren van aluminium platen op rol. Tot op vandaag gebeurt dit via een proces van continue aluminiumanodisatie.
De aanvraag betreft enkele veranderingen in de vierde productielijn en ook de vernieuwing van de waterzuivering.
Men verwerkt jaarlijks een gemiddelde van 30.000 ton aluminium, met een maximum van 50.000 ton.

Beschrijving productieproces

Bobijnen gewalst aluminium worden eerst alkalisch gereinigd en ontvet, waarna een alkalische etsing gebeurt, gevolgd door een neutralisatie. Hierna volgt de anodisering, het kleuren en het verdichten van de aluminiumband. Na dit procedé kunnen verschillende mechanische bewerkingen worden toegepast in functie van de wensen van de eindklant. Mogelijke bewerkingen zijn het snijden of knippen op maat en het aanbrengen van een folie of olielaag.

GPBV-status

Omwille van de verschillende oppervlaktebehandelingsbaden en een totaal volume van 1.191.000 liter, valt de inrichting onder de RIE – richtlijn. De BBT voor de metaalbewerkende nijverheid zijn van toepassing.
De nieuwe anodisatielijn wordt vervangen door een batch-lijn i.p.v. een continue lijn. Door de ingebruikname van de nieuwe lijn zal er ondanks een toename in het volume aan baden, een globale vermindering van 13,5% zijn in de opslag van gevaarlijke stoffen (zwavelzuur, salpeterzuur en natriumhydroxide). De opslag van 5.000 liter azijnzuur en 11.400 liter zoutzuur wordt geschrapt.
De bestaande lijnen werden in het verleden al geoptimaliseerd voor het watergebruik (door toepassing van BBT-technieken zoals exitsproeiers, hergebruik van spoelwater…). De vernieuwing van de bestaande lijn brengt nog verdere verbeteringen teweeg op vlak van veiligheid, energie en waterverbruik.

Afval
Het productieproces van Coil nv geeft o.a. aanleiding tot volgende afvalstromen:
- Aluminiumtrihydroxide afkomstig van de beitsbaden
- Filterkoek (gips) van de waterzuivering
- Hydroxideslib
- Aluminiumschroot
- Ni-filterkoeken
- Verpakkingsafval

De geproduceerde afvalstoffen worden volledig afgevoerd naar vergunde verwerkers.

Lucht en geur
De dampen van de huidige en nieuwe oppervlaktebehandelingsinstallatie zullen worden afgezogen en via een gaswasser gezuiverd. De dampen van de aardgasgestookte WKK – installatie zijn geurloos en hebben een zeer lage concentratie fijn stof en NOX. Aangezien het supprimeren van de verfinrichting en droogoven zal de impact op de lucht verder verminderen. Voor het deelaspect lucht is de hinder dus zeer gering.

Geluid en trillingen
De activiteiten in de inrichting gebeuren binnen. De nieuwe batchlijn zal geen bijkomende hinder veroorzaken naar de omgeving.

Energie
Het bedrijf is toegetreden tot het energiebenchmarktconvenant en beschikt over een, door het verificatiebureau, goedgekeurd energieplan.
In dit energieplan worden diverse energiebesparende maatregelen opgesomd zoals o.a. de isolatie van kranen en flensen, de sturing van de pompen, het uitschakelen van de stand-by van het beitsbad, een volledige afsluitknop voor gas, aparte meters per productielijn en op de anodisatiebaden. Een deel van deze maatregelen werden al uitgevoerd zoals de installatie van een nieuwe thermische olieketel met warmterecuperatie, isolatie van sommige kranen, aparte meters per lijn en de opstart van een automatisch meet- en sturingssysteem. In 2016 is een nieuw energieplan goedgekeurd.
Als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe batchlijn zal het globale energieverbruik dalen met circa 6%. Het gebruik van de WKK zorgt eveneens voor een lager energieverbruik in vergelijking met klassieke verbranding.
De huidige aanvraag heeft geen significant effect op het energieverbruik.

Bodem en grondwater
De drie te behouden continue productielijnen bestaan uit meerdere behandelingsbaden. De behandelingsbaden bevinden zich niet in vloeistofdichte inkuipingen, maar het bedrijf heeft wel de nodige alternatieve voorzieningen getroffen om verontreiniging naar bodem en grondwater uit te sluiten. Dit systeem bestaat uit opvanggoten en -vloeren onder de baden waarin de vrijkomende vloeistoffen kunnen worden afgevoerd naar een incidentenbekken.
De nieuwe vierde batchlijn zal ingekuipt worden uitgevoerd.
De opslagtanks zijn ofwel dubbelwandig, ofwel enkelwandig met inkuiping uitgevoerd.
Eind 2015 werd een oriënterend bodemonderzoek verricht waaruit bleek dat er voor de onderzochte parameters (op 3 na) geen aanwijzingen zijn dat er ernstige bodemverontreinigingen zijn die een beschrijvend bodemonderzoek vereisen. Twee parameters MTBE en "organische co-contaminanten" zijn deels in de ondergrond van het terrein aanwezig en afkomstig van een nieuwe verontreininging vanuit het naburige perceel van het bedrijf Lapicor. De parameter 1,2-DCA vormt een historische verontreiniging eveneens afkomstig van Lapicor. Hiervoor is een bodemsanering vereist.

Preventie tegen ongevallen/brandpreventie
Er is een register van ongevallen of 'bijna' ongevallen aanwezig. De nodige veiligheidslabels en markeringen zijn aanwezig. Er is een brandweerverslag opgesteld.
In het kader van het saneringsplan voor de afvoergoten is wel een volledig inspectieprogramma uitgewerkt waarbij dagelijks en maandelijks de toestand van de baden, het vloeistofniveau en de elektrische installatie (o.a. pompen) worden nagekeken.
De personeelsleden hebben verschillende opleidingsprogramma's gevolgd. Hierbij werd vooral nadruk gelegd op het bedienen van de productielijnen, de kritieke punten in het

productieproces, de procesbaden en op het invullen van de overdrachtsformulier (checklist) bij overdracht van de ploegen.
Inzake preventie levert Coil NV de nodig inspanningen om op zoek te gaan naar minder milieubelastende alternatieven. Hierbij worden vaak de BBT-technieken toegepast. De invoering van een automatisch controlesysteem stelt het bedrijf in staat om continue metingen uit te voeren en om automatisch bijsturingen te doen, bovendien wordt op deze manier de bewaking van het productieproces verzekerd.
De riolering kan op twee manieren worden afgesloten bij calamiteiten, met name door het plaatsen van een schot en een persluchtballon.

Lozingssituatie
De site is gelegen in centraal gebied en het Roosveld is voorzien van een gemengde riolering. Deze riolering is aangesloten op de RWZI van Landen-Rumsdorp, welke een ontwerpcapaciteit heeft van 13.000 IE (op basis van 54g BZWIE.dag).
Er bevindt zich geen oppervlaktewater in de onmiddellijke omgeving van de exploitatie.

Hemelwater
Er verandert niets aan de grootte van de verharde dak- en grondoppervlakten.
Het hemelwater van een deel van het dakoppervlak (ongeveer 8.000 m²) wordt opgevangen in de naastliggende grote vijver. In deze vijver komt ook het opgepompte grondwater terecht. Na behandeling wordt het water uit de vijver gebruikt voor productiespoelingen. Er wordt ongeveer 6.000 m³/jaar hemelwater opgevangen.
Het hemelwater dat op het andere deel van het dakoppervlak valt (ongeveer 4.500 m²), komt rechtstreeks in de eigen waterzuiveringsinstallatie terecht. Een deel van het water uit de nieuwe waterzuivering zal hergebruikt worden zodat hier uiteindelijk ook nog extra hemelwater hergebruikt wordt.

Huishoudelijk afvalwater
Met de huidige aanvraag verandert er niets aan de geloosde hoeveelheden huishoudelijk afvalwater. De exploitant blijft dus vergund voor het lozen van 1 m³/u, 3.504 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

Bedrijfsafvalwater
Het bedrijfsafvalwater bestaat uit:
- afvalwater van de 3 continue anodisatie lijnen en de nieuwe batch anodisatie lijn
- filtraatwater van de bestaande filterpers
- water van de water(her)behandelingsinstallaties (omgekeerde osmose)

De exploitant wenst het vergunde lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater (effluent van de eigen waterzuiveringsinstallatie) te behouden, zijnde maximum 48 m³/u en 1.152 m³/dag. Voor het jaardebiet wordt 300.000 m³/jaar gevraagd. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstperspectieven van het bedrijf en de lozingsdebieten van de laatste jaren (2017: 211.133 m³, 2015: 205.159 m³, 2016: 245.840 m³).

Er zal een hele nieuwe waterzuivering gebouwd worden die volledig zal ingekuipt worden. Er is gekozen voor een verbeterde klassieke fysicochemische waterzuivering, die alle zware metalen kan neerslaan in een brede pH-range.
De nieuwe waterzuiveringsinstallatie zal bestaan uit volgende stappen :
- neutralisatie: het afvalwater wordt geneutraliseerd via dosering van NaOH en HNO3 en een continue pH-meting.
- reactor: het geneutraliseerde afvalwater loopt gravitair over in de reactortank waar een aantal reactieproducten worden toegevoegd om flocculatie te bevorderen en alle metalen te doen neerslaan.
- decantor/bezinking: vanuit de reactor wordt het water in de decantor gebracht waar de gevormde neerslag kan bezinken en afgevoerd wordt naar een filterpers.
- filterpers: het neergeslagen sub uit de decantor/bezinker komt in de buffertank van de filterpers terecht waar het filtraat en de filterkoek worden gescheiden. Het filtraat gaat terug naar de WZI en de filterkoek wordt afgevoerd door een erkend verwerker.

- het gezuiverde water wordt via de overloop van de decantor en een meetgoot geloosd in de openbare riolering of hergebruikt afhankelijk van de kwaliteit. De bepaling van de kwaliteit hangt af van een finale chloride-meting: indien deze goed is, zal het water naar een opvangtank gestuurd worden en hergebruikt worden in de productie.

Het bestaande incidentbekken blijft deel uitmaken van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie en wordt in de volgende situaties in werking gesteld :
- indien het afvalwater van de anodisatie lijnen zeer slecht is van pH (<2 of >12)
- indien de overloopsensor van de neutralisatie, de reactor of de bezinkertank in werking treedt (wordt het incidentbekken als tijdelijke buffer gebruikt)
- indien de pH aan de uitlaat van de bezinkertank slecht is (<6 of >9,5)

De verbeteringen van de nieuwe installatie ten opzichte van de oude zijn de volgende:
- neutralisatie en dosering van flocculant gebeurt niet langere in dezelfde kuip
- de dosering van flocculant gebeurt nu afhankelijk van het ingangsdebiet (de nieuwe installatie heeft een debietmeter).
- neutralisatie wordt niet meer met HCL of H2SO4 gedaan maar met HNO3
- een extra reageerproduct wordt gebruikt (Capterall 70) om de metalen neer te slaan. Dit zal ook nikkel neerslaan wat niet mogelijk is met de oude installatie.
- het neerslaan van metalen met Capterall 70 gebeurd in een bredere pH-vork (PH 4-11).
- de installatie is voorzien om water te scheiden voor hergebruik op basis van PH en Cl-metingen.
- slib kan automatisch naar de filterpers gestuurd worden zonder tussenstappen.

Ingebruikname van de nieuwe waterzuivering zal gepaard gaan met:
- een vermindering van het energiegebruik met ongeveer 6%,
- een vermindering van de gebruikte hoeveelheid chemische hulpstoffen, zoals zwavelzuur, salpeterzuur, natriumhydroxide (ongeveer 13%)
- verminderde concentraties en vuilvrachten in het geloosde bedrijfsafvalwater (ca. 13%) waardoor
  mogelijk meer water kan hergebruikt worden.
- lager lozingsdebiet voor het bedrijfsafvalwater op jaarbasis (ca. 13%)

Volgens de analyseresultaten van VMM werden er in de periode 2014-2016 meer dan 100 (108) overschrijdingen van het vergunde dagdebiet gemeten en een aantal overschrijdingen van de vergunde normen voor Cr-tot, Cu-tot, N-tot, Ni-tot, SO4= en Sn-tot (weergegeven in onderstaande tabel) :

parameter	Aantal overschrijdingen	Vergunde concentratie	Gemeten concentratie	datum
Cr-tot	10	0,05 mg/l	0,25 mg/l	08/06/2015
Cu	1	0,5 mg/l (24u-gemidd)	4,5 mg/l	27/10/2015
N	4	15 mg/l	160 mg/l	27/11/2014
Ni	7	0,5 mg/l (24u-gemidd)	3,9 mg/l	07/10/2015
SO4=	1	2.000 mg/l	4.800 mg/l	27/10/2015
Sn	3	0,4 mg/l (24u-gemidd)	6,57 mg/l	08/06/2015

Deze vaststelling vraagt om extra aandacht van de exploitant. Een registratie van calamiteiten is hierdoor zeker aangewezen.

In 2009 werd een waterstudie uitgevoerd (in uitvoering van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 2007), waarin onder andere de ambitie wordt geuit om het lozingsdebiet te verminderen tot 20 m³/u. Op dit moment is deze doelstelling nog niet gehaald omdat :

- de cascade-spoeling die in de waterstudie werd beloofd terug werd afgevoerd wegens een negatieve invloed op de kwaliteit van de producten;
- het productgamma van kleuren sinds 2009 drastisch is gestegen en nog verder zal stijgen. Hiervoor wordt echter meer water gebruikt dan voor de standaard producten zonder kleur.

De nieuwe waterzuiveringsinstallatie is voorzien om een deel van het gezuiverde afvalwater te kunnen hergebruiken zodat de exploitant alsnog hoopt bovenstaande doelstelling te realiseren in de toekomst. Hoeveel water zal kunnen hergebruikt worden, hangt af van de kwaliteit van het gezuiverde water en dat is op dit moment nog niet te voorspellen.

Alhoewel de nieuwe waterzuiveringsinstallatie een besparing van energie en chemische producten en een vermindering van het lozingsdebiet en de geloosde concentraties zal meebrengen, is een expliciete opvolging noodzakelijk.

Volgende bijzondere voorwaarde wordt daarom opgelegd:
De opmaak van een evaluatierapport over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie na een jaar effectieve werking. Dit rapport bevat minstens de volgende elementen :

- een lijst van eventuele calamiteiten die zich voorgedaan hebben op de waterzuivering;
- maandelijkse analyseresultaten van het effluent (12x) waarbij alle vergunde parameters gemeten worden en een toetsing van de gemeten waarden aan de vergunde normen;
- de geloosde dagdebieten voor een periode van 12 maand;
- de hoeveelheid effluent van de waterzuiveringsinstallatie dat gemiddeld gezien hergebruikt wordt;
- een onderzoek naar verdergaande reductie van het lozingsdebiet, met als richtwaarde 20 m³/u.

d) <u>MER-screening</u>

Coil NV valt onder de MER–plicht door een onderdeel van de inrichting, namelijk het behandelingsbad van 220 m³voor oppervlaktebehandeling van metalen. Rubriek 4)e) (Productie en verwerking van metalen) van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage is van toepassing. In 2002 werd het MER 'Coil nv, uitbreiding met een vijfde anodisatielijn' goedgekeurd. De aanvraag is m.e.r.-plichtig omdat ze betrekking heeft op een aanvraag tot verandering (rubriek 13, bijlage III project-m.e.r.-besluit). De huidige wijziging voldoet echter niet op zich aan de drempelwaarden van de MER-plicht en geeft ook geen aanleiding tot een eerste overschrijding van de drempelwaarde van bijlage II.

Bij de aanvraag werd een m.e.r.-screeningsdocument gevoegd. De globale opslag, het energieverbruik, de lozingsdebieten en vuilvrachten zullen verminderen, wat een gunstige impact heeft op het milieu. De aanvraag werd afdoende getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II bij het DABM. Hierbij werd vastgesteld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn. Er zijn voldoende gegevens beschikbaar om de vergunningsaanvraag te beoordelen zodat een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten, conform artikel 35,1°bis, van het VLAREM I. Bijgevolg moet voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot **1.08.2022**, datum waarop de basisvergunning vervalt.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Coil NV, Roosveld 5 te 3400 Landen** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het veranderen van de inrichting voor oppervlaktebehandeling van aluminium gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie A, nrs. 451d en 492b met als voorwerp:

   - Vervangen van de waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.2 - kl 2);
   - Schrappen van de inrichting voor het verven van aluminium (rubriek 4.3.c.2.1 - kl 2);
   - Schrappen van de inrichting voor het thermisch drogen van geverfd aluminium (rubriek 4.4 - kl 2);
   - Schrappen van de inrichting voor het thermisch behandelen van metalen (rubriek 29.5.3.2.a - kl 1);
   - Vermindering van het totaal schijnbaar vermogen van de transformatoren met 2.020 kVA (rubriek 12.2.1 - kl 3);
   - Vermindering van het totaal schijnbaar vermogen van de transformatoren met 200 kVA (rubriek 12.2.2 - kl 2);
   - Verhoging van het vermogen van de compressoren met 165 kW (rubriek 16.3.2.1.a - kl 3);
   - Vermindering van de opslag brandgevaarlijke vloeistoffen met 10.000 kg (rubriek 17.3.2.1.2.2 - kl 2);
   - Vermindering van de opslag aan bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met 23.110 kg (rubriek 17.3.4.3 - kl 1);
   - Vermindering van de opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met 13.110 kg (rubriek 17.3.6.3 - kl 2);
   - Uitbreiding van het vermogen van de mechanische behandeling van metalen met 9,5 kW (rubriek 29.5.2.2.a - kl 2);
   - Schrappen van de inrichting voor thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van 2 x 500 kW (rubriek 29.5.3.2.a – kl2);
   - Uitbreiding van het volume van de baden van de oppervlaktebehandeling van metalen met 177,2 m³ (rubriek 29.5.5.4 - kl 1);
   - Uitbreiding met een stookinstallatie op aardgas met een thermisch vermogen van 1686 kW (rubriek 43.1.3 - kl 1).

   Rubrieken: 12.2.1, 12.2.2, 16.3.2.1.a, 17.3.2.1.2.2, 17.3.4.3, 17.3.6.3, 29.5.2.2.a, 29.5.5.4 en 43.1.3

   Zodat de inrichting voortaan omvat
   - het lozen van 1 m³/u en 3504 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (rubriek 3.2.2.a) – klasse 3)
   - het lozen van 48 m³/u en 1152 m³/dag bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (rubriek 3.6.3.2° - klasse 2)
   - de opslag van 63.000 liter brandbare vloeistoffen waarvan 5000 liter onderhoudsproducten in vaten of bussen, 50.000 liter in een bovengrondse dubbelwandige tank, 5000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank 1500 liter olie en 1500 liter gedegenereerde olie voor de gasmotor, telkens in een bovengrondse dubbelwandige tank (rubriek 6.4.2 – klasse 2)
   - een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelpistool horende bij de opslag van 500 liter diesel (rubriek 6.5.1° - klasse 3)
   - een elektrische generator van 1.000 kW horende bij de WKK installatie (rubriek 12.1.2° – klasse 2);
   - 4 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 1 x 180 kVA, 1 x 630 kVA en 2 x 1000 kVA (rubriek 12.2.1° - klasse 3)
   - 14 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 1250 kVA, 3 x 1600 kVA en 7 x 2000 kVA (rubriek 12.2.2° - klasse 2)

- Verschillende luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 71,7 kW (rubriek 16.3.1.1° - klasse 3)
- Verschillende proceskoelinstallaties met totaal vermogen van 199 kW (rubriek 16.3.2.1.a – klasse 3)
- De opslag van 2500 liter gassen (500 liter zuurstof, 500 liter stikstof, 500 liter acetyleen, 500 liter argon en 500 liter propaan) in gasflessen van 500 liter (rubriek 17.1.2.1.2° - klasse 2)
- De opslag van 46.750 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, waarvan 50.000 liter stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank, 5000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank 1500 liter olie en 1500 liter gedegenereerde olie voor de gasmotor, telkens in een bovengrondse dubbelwandige tank (rubriek 17.3.2.1.1.2° - klasse 2)
- De opslag van 35.000 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in vaten en bussen (rubriek 17.3.2.1.2.2° - klasse 2)
- De opslag van 6.000 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in vaten en bussen (rubriek 17.3.2.2.2.a) - klasse 2)
- De opslag van 194.800 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in een bovengrondse dubbelwandige tank van 50.000 liter, één van 30.000 liter en één van 1500 liter, een enkelwandige bovengrondse tank van 25.000 liter en 2 van 5000 liter en in diverse vaten en bussen (rubriek 17.3.4.3° - klasse 1)
- De opslag van 1400 kg giftige producten in vaten en bussen (rubriek 17.3.5.1.a° - klasse 3)
- De opslag van 37.600 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in vaten en bussen (rubriek 17.3.6.3 – klasse 2)
- De opslag van 6400 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in vaten en bussen (rubriek 17.3.8.2° - klasse 2)
- De opslag van 2000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (rubriek 17.4 – klasse 3)
- De opslag van 100 ton hout in een lokaal (rubriek 19.6.1.a) – klasse 3)
- De opslag van 80 ton kunststof in een lokaal (rubriek 23.3.1.a) – klasse 3)
- Een kwaliteitslabo (rubriek 24.2 – klasse 3)
- Diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 670 kW (rubriek 29.5.2.2.a) – klasse 2)
- 38 oppervlaktebehandelingsbaden voor metalen (inclusief spoelbaden) voor 3 productielijnen met een totale inhoud van 1.191.000 l (rubriek 29.5.5.4° - klasse 1)
- een ontvettingsbad met een inhoud van 200 l voor het ontvetten van kleine voorwerpen (rubriek 29.5.7.1.a)1° - klasse 3)
- een dieselnoodgroep met een vermogen van 65 kW (met bijhorende niet ingedeelde elektrische generator van 53 kW met aantal draaiuren < 360 uren/jaar) en een WKK installatie van 3000 kW(rubriek 31.1.3 – klasse 1)
- 7 stookinstallaties voor het verwarmen van diverse baden en gebouwen met een totaal warmte-vermogen van 7003 kW (rubriek 43.1.3 – klasse 1)
- het exploiteren van 2 bestaande grondwaterputten met een totale winning van max. 300.000 m³/jaar (put Landeniaan: max. 200.000 m³/jaar en put Krijt: max. 100.000 m³/jaar) (rubriek 53.8.3° - klasse 1)

2. §1. De in punt 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in punt 3.
§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in punt 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

3. De in punt 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn
1. die aanvangt op **28.09.2017** behoudens wanneer:
a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. die eindigt op **1.08.2022** behoudens wanneer:
de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

4. De in punt 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Algemene voorschriften	Hoofdstuk 4.1.
Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	Hoofdstuk 4.2.
Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	Hoofdstuk 4.3.
Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van luchtverontreiniging	Hoofdstuk 4.4.
Bedrijfsafvalwaters	Afdeling 5.3.2.
Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12.
Behandelen van gassen - Gemeenschappelijke bepalingen	Afdeling 5.16.1.
Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - Algemene bepalingen	Subafdeling 5.17.4.1.
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	Subafdeling 5.17.4.2.
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	Subafdeling 5.17.4.3.
Metalen	Hoofdstuk 5.29.
Stookinstallaties	Hoofdstuk 5.43.

§2: bijzondere vergunningsvoorwaarden:

4.§2.1
Het bedrijf dient te voldoen aan de sectorale lozingsnormen (sector 55) en aan volgende bijzondere lozingsnormen:

- CN-tot : 50 µg/l
- N-tot : 15 mg/l
- P-tot : 2 mg/l
- Al-tot : 50 mg/l (24uursgemiddelde)
- As-tot : 30 µg/l
- B-tot : 1 mg/l
- Cd-tot : 1 µg/l
- Cr-tot : 50 µg/l
- Cr6+ : 50 µg/l
- Cu-tot : 0,5 mg/l (24uursgemiddelde)
- Hg-tot : 0,5 µg/l
- Ni-tot : 0,5 mg/l (24uursgemiddelde)
- Pb-tot : 50 µg/l
- Sn-tot : 0,4 mg/l (24uursgemiddelde)
- AOX : 0,4 mg/l (24uursgemiddelde)

4.§2.2
De exploitant maakt na een jaar effectieve werking een evaluatierapport op over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie waarin minstens volgende zaken worden besproken :

- een lijst van eventuele calamiteiten die zich voorgedaan hebben op de waterzuivering;
- maandelijkse analyseresultaten van het effluent (12x) waarbij alle vergunde parameters gemeten worden en een toetsing van de gemeten waarden aan de vergunde normen;
- de geloosde dagdebieten voor een periode van 12 maand;
- de hoeveelheid effluent van de waterzuiveringsinstallatie dat gemiddeld gezien hergebruikt wordt;
- Een onderzoek naar verdergaande reductie van het lozingsdebiet, met als richtwaarde 20 m³/u.

Dit rapport wordt ter evaluatie overgemaakt aan VMM, AMV en ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid.

5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

6. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.
§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

7. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.
Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een

administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.
Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 28 september 2017

Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Ann Schevenels, Marc Florquin, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Marc Collier, provinciegriffier.

In opdracht:

Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever

Marc Collier
provinciegriffier

Lodewijk De Witte
provinciegouverneur