Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMGP-2020-0151 - Referentie OMV-loket 2020083329

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 22 oktober 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
26/10/2020

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter
26/10/2020

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** bvba Porcus, gevestigd Kruisbos 17 te 2920 Kalmthout
- **Adres:** Witgoorse Baan 66 te 2990 Wuustwezel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180514-0099
- **Referentie OMV-loket:** 2020083329
- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2020-0151/VCSA/inge/BRME

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-A-335C, 1-A-335D, 1-A-335E, 1-A-396D, 1-A-985A en 1-A-985B
- **Planologische bestemming:**
    - Gewestplan: agrarische gebieden volgens gewestplan 16: Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977;
    - Gewestplan: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden volgens gewestplan 16: Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-A-335C en 1-A-985B:
- de plaatsing van een silo ruwe mest (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een silo dunne fractie (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een nitrificatie en denitrificatietank (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een silo nabezinking (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een effluentopslag (regularisatie inplanting en materiaalgebruik);

De aanvraag betreft het veranderen van een varkensbedrijf door uitbreiding en wijziging, als volgt:
- uitbreiding met plaatsen voor 3.520 biggen (9.5.c.2.5);
- wijziging door:
  - het vervangen van de ondergrondse, enkelwandige mazouttank van 4,165 ton (= 5.000 liter) door een bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte tank van 4,165 ton (= 5.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
  - regularisatie van de gewijzigde inplanting van de biologie en de nabezinkingstank (28.3.b);
- wijziging door vermindering van de mengmestopslag met 1.000 m³ en uitbreiding van de effluentopslag met 1.000 m³ (28.2.c.2);

Rubricering volgens aanvrager: 9.5.c.2.5 - 17.3.2.1.1.1.b - 28.2.c.2 - 28.3.b;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- stallen met plaatsen voor 7.241 varkens, waarvan 589 zeugen, 20 beren, 192 gedekte jonge zeugen, 92 niet-gedekte jonge zeugen en 6.348 vleesvarkens (9.5.c.2.2 – 9.5.d.2 – 9.5.d.3), en 3.520 biggen (9.5.c.2.5);
- een transformator van 245 kVA (12.2.1);
- 4 beluchters van 30 kW voor de mestverwerkingsinstallatie (16.3.2.a);
- de opslag van 6,664 ton mazout (= 8.000 liter) in een bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte tank van 4,165 ton (= 5.000 liter) en een bovengrondse dubbelwandige tank van 2,499 ton (= 3.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 1 ton voedingszuur (17.3.4.1.b);
- de opslag van 200 kg antischuimmiddel (17.3.6.1.b);
- de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 20.719 m³ mest, waarvan 13.630 m³ mengmest, 250 m³ dikke fractie, 400 m³ dunne fractie, 1.200 m³ in de nabezinkingstank en 5.239 m³ effluent (28.2.c.2);
- een mestverwerker met een capaciteit van 15.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten elk op een diepte van 135 m, en met een totaal opgepompt debiet van 19.867 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
  - put 1: 27 m³/dag en 9.853 m³/jaar;
  - put 2: 27 m³/dag en 10.014 m³/jaar.

Rubricering: 9.5.c.2.2 – 9.5.d.2 – 9.5.d.3 - 9.5.c.2.5 - 12.2.1 - 16.3.2.a – 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 - 28.3.b - 53.8.2.

Afwijking wordt gevraagd van artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II in de zin dat de ventilatielucht van de mestbewerking- en verwerkingsingsinstallatie dient te worden afgezogen en behandeld door middel van een biobed.

Afwijking wordt gevraagd van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II in die zin dat naast de geijkte weegbrug ook gebruik kan gemaakt worden van debietsmeters om de aan- en afvoer te meten en te registreren. Voor de massaopvolging kan het gebruik en de plaatsing van deze debietsmeters, vastgelegd worden in een goedgekeurd massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij;

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. OMGP-2018-0215 d.d. 22 november 2018 houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij en het verder exploiteren van een varkensbedrijf na verandering door uitbreiding, wijziging en omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening, dit voor onbepaalde duur;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:
- Gelet dat op 20 mei 1972 een stedenbouwkundige vergunning (19720026) voor het bouwen van een mestvarkensstal werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 26 juni 1979 een stedenbouwkundige vergunning (19780149) voor het het bouwen van een kweekvarkensstal. werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 7 oktober 1991 een stedenbouwkundige vergunning (19910144) voor het bouwen van een kweekvarkens- en een biggenstal + 2 silo's werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 6 juli 1992 een stedenbouwkundige vergunning (19910284) voor het regularisatie van zeugenstal + 3 silo's en bouwen van een kweekvarkensstal + biggenstal + 3 silo's werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 8 oktober 2007 een stedenbouwkundige vergunning (20070140) voor het uitbreiden van een varkensbedrijf met een kweekvarkensstal, een biggenafdeling en kraamhokken werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 23 november 2009 een stedenbouwkundige vergunning (20090158) voor het bouwen van een vleesvarkensstal en het aanleggen van een verharding werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 13 januari 2014 een stedenbouwkundige vergunning (2013/B/042) voor het kappen van bomen (10 populieren + 2 wilgen) werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 22 november 2018 een omgevingsvergunning (2018-SV-MV1-009) voor het bouwen van 2 vleesvarkensstallen, uitbreiden van een bestaande vleesvarkensstal, uitbreiden en verbouwen van een bestaande mestvarkensstal, bouwen van een loods, bouwen van 2 silo’s voor mestverwerking, bouwen van 2 silo’s voor opslag van ruwe mest, bouwen van een silo voor effluentopslag, bouwen van een silo voor regenwateropvang en bluswater, bouwen van een biobed, aanleggen van erfverharding en een brandweg in grind, aanleggen van een weegbrug, rooien van 53 bomen en de afwijking wordt gevraagd van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 10 april 2020 en vervolledigd op 30 juni 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 3 juli 2020

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Wuustwezel: Er werd een bezwaar ingediend m.b.t. volgende elementen:
    - De kadastrale omschrijving in de aanvraag omvat 7 secties en in de brief worden er 6 secties vermeld.
    - Doordat de tanken en silo's worden verplaatst komt er achteraan een groter terrein vrij, bezorgdheid wordt geuit dat dit een mogelijkheid schept om later nogmaals aan uitbreiding te doen (stallen, activiteiten, windmolens?)
    - De groenvoorziening volgens het bouwaanvraagdossier is al zo beperkt en nu stellen we vast op het regularisatieplan dat de groenvoorzieningen nog veel beperkter zijn. Een grotere groenzone is wenselijk

9. Adviezen

Schepencollege van Wuustwezel :
- advies gevraagd op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 20 augustus 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Toetsing aan regelgeving:
    a. Deze omgevingsaanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
    b. De aanvraag heeft betrekking op een percelen gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand.
    c. Gelet op het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein).
    d. De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (K.B. 30 september 1977).
    e. Gelet dat de aanvraag niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
    f. Gelet dat de aanvraag niet gelegen is binnen de omschrijving van een behoorlijke vergunde en niet vervallen verkaveling.
    g. Overwegende dat de agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin en enkel mogen bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen en de woning van de bedrijfsleider, voor zover deze een geïntegreerd deel maken van een leefbaar bedrijf.
    h. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.
2. Interne adviezen:
    a. Er werden geen interne adviezen gevraagd.
3. Externe adviezen:
    a. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen & Verkeer afgeleverd op 22 juli 2020 met als ref. AV/123/2020/00513.
    b. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Igean afgeleverd op 30 juli 2020 met als ref. WUU2886.
    c. Gelet op het gunstig advies van Pidpa afgeleverd op 4 augustus 2020.
4. Openbaar onderzoek:
    a. Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek van 8 juli 2020 tot en met 6 augustus 2020 één bezwaarschrift werd ontvangen.

b. Het bezwaarschrift bevatte o.a. de volgende elementen:
   - De kadastrale omschrijving in de aanvraag omvat 7 secties en in de brief worden er 6 secties vermeld.
   - Doordat de tanken en silo's worden verplaatst komt er achteraan een groter terrein vrij, bezorgdheid wordt geuit dat dit een mogelijkheid schept om later nogmaals aan uitbreiding te doen (stallen, activiteiten, windmolens?)
   - De groenvoorziening volgens het bouwaanvraagdossier is al zo beperkt en nu stellen we vast op het regularisatieplan dat de groenvoorzieningen nog veel beperkter zijn. Een grotere groenzone is wenselijk

c. Het college neemt volgend standpunt in t.o.v. de elementen van bezwaar:
   - In het kader van het openbaar onderzoek werden alle gebruikers van de gebouwen en de eigenaars binnen een straal van 100m rond de perceelsgrenzen van de ingedeelde inrichting aangeschreven. Het dossier lag ter inzage gedurende het openbaar onderzoek. Op het inplantingsplan is duidelijk te zien op welke percelen de aanvraag van toepassing is. Het ontbreken van één perceelsnummer op de aankondigingsbrief geeft geen aanleiding tot de schending van de rechten van derden. Het element van bezwaar wordt verworpen.
   - Ten op zichtte van het tweede element van bezwaar oordeelt het college dat de ontwikkeling van de terreinen achter de stallen geen onderdeel is van de huidige aanvraag. Of en welke ontwikkelingen op deze terreinen aanvaardbaar zijn zal beoordeeld worden in een eventueel later in te dienen dossier en is dus nu niet aan de orde. Het element van bezwaar wordt verworpen.
   - Wat betreft de groenvoorziening verwijst het college naar de bijzondere milieuvoorwaarde rond groenaanplant die in de omgevingsvergunning van 2018 werd opgelegd. Deze dient strikt te worden nageleefd: Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden. De groenaanplant die nu op het inplantingsplan zichtbaar is stemt niet overeen met het erfbeplantingsplan van 2018.

5. Beoordeling stedenbouwkundige aspecten:
   a. Functionele inpasbaarheid
      - De aanvraag heeft betrekking op een volwaardig varkensbedrijf in een actief uitgebaat landbouwgebied. Om die reden is het gevraagde voldoende functioneel inpasbaar.
   b. Mobiliteit
      - Het bedrijf is gelegen aan een gemeenteweg. Deze weg bevindt zich in goede staat en is voldoende gedimensioneerd voor het lokale landbouwverkeer.
      - Volgens de gegevens in de aanvraag daalt het jaarlijks aantal transporten.
      - De aard van de bedrijfsvoering genereert geen overmatig verkeer waarop de lokale infrastructuur niet is voorzien. Het gevraagde is in termen van mobiliteit aanvaardbaar.
   c. Schaal
      - Het gevraagde betreft, in combinatie met de reeds aanwezige bedrijfsinfrastructuur, de het plaatsen van een silo ruwe mest (regularisatie inplanting), de plaatsing van een silo dunne fractie (regularisatie inplanting), de plaatsing van een nitrificatie en denitrificatietank (regularisatie inplanting), de plaatsing van een silo nabezinking (regularisatie inplanting), de plaatsing van een effluentopslag (regularisatie inplanting en materiaalgebruik).
      - Deze hebben ruimtelijk een beperkte impact. De stalling, en vooral de grootte ervan, is onlosmakelijk verbonden met een moderne en hedendaagse bedrijfsvoering. Vanuit ruimtelijk oogpunt kan het gevraagde principieel

worden aanvaard in een actief uitgebaat agrarisch gebied en bij bestaande bedrijfszetels.
- Door de schaal van de beoogde constructies is het evenwel eens te meer een noodzaak, in functie van de kwaliteit van het landschap - dat overigens ook van belang is voor het imago van de landbouw - de grootschalige en moderne, vaak industrieel ogende bedrijfsgebouwen voldoende in te kleden in het landschap. Daartoe werd in het verleden de aanplant van geschikte groenschermen opgelegd. Heden ten dage zijn de ideeën over de kwaliteit van de landschappelijke inkleding door middel van groenschermen sterk gewijzigd.
- Thans wordt het meer aangewezen geacht te werken met globale erfbeplantingsplannen. Met deze plannen kan beter ingespeeld worden op de effectief visueel gevoelige locaties en kan gelijktijdig ook rekening gehouden worden met de lange termijn ruimtebehoeften van het bedrijf.
- Voor het betrokken bedrijf werd in april 2018 een landschapsintegratieplan opgemaakt. Dit plan dient nog steeds te worden toegepast en strikt te worden gerealiseerd. De bijzondere milieuvoorwaarden hierover opgenomen in de vergunning van 2018 verleend door de deputatie dienen dus opnieuw in de bijzondere milieuvoorwaarden te worden opgenomen. De groenaanplant die nu op het inplantingsplan zichtbaar is stemt niet overeen met het erfbeplantingsplan van 2018 en is niet voldoende.
- De vergunningverlenende overheid dient te toetsen of de aanvraag voldoet aan onderstaande leidraad om tot een kwaliteitsvol en landschappelijk verantwoord erfbeplantingsplante komen:
  https:// www.rldevoorkempen.be/stap-voor-stap-naar-een-landschappelijke-inpassing-van-jouw-land- tuinbouwbedrijf-landelijke-woning

d. Ruimtegebruik en bouwdichtheid
   Het gevraagde betreft de vergroting van een bestaande bedrijfsinfrastructuur . De nieuwe constructies worden tot relatief diep in het landschap voorzien. Er word t evenwel aangesloten op bestaande gebouwen waardoor het gevraagde wel aanvaardbaar is doch mits voldoende landschappelijke inkleding zoals een geschikte erfbeplanting.
e. Visueel vormelijke elementen
   De beoogde werken worden uitgevoerd volgens gangbaar ontwerp en materiaalgebruik. In de omgeving komen vergelijkbare bedrijfsinfrastructuren voor wat bijdraagt aan een zekere uniformiteit.
f. Cultuurhistorische aspecten
   Niet van toepassing.
g. Bodemreliëf
   Uit de plannen kan worden afgeleid dat er zich nagenoeg geen hoogteverschillen voordoen op het terrein. Hierdoor moet aangenomen worden dat het bodemreliëf niet wordt gewijzigd.
h. Hinderaspecten en veiligheid
   - Uit de MER-screening blijkt dat de aanvragers concluderen dat het gevraagde geen aanzienlijke milieueffecten zal genereren.
   - Deze stelling kan worden bijgetreden
   - Gezien de ligging in actief uitgebaat agrarisch gebied en voor zover het bedrijf kan beschikken over de vereiste exploitatievergunningen wordt in redelijkheid aangenomen dat het bedrijf geen abnormale hinder zal veroorzaken.
i. Conclusie
   - Het gevraagde is vanuit stedenbouwkundig oogpunt principieel vergunbaar. Door de omvang van het bedrijf, en de omvang van de uitbreiding is een gepaste landschappelijke inkleding vereist .
   - De aanvraag kan, mits het opleggen van voorwaarden, in overeenstemming worden gebracht met de principes van de goede ruimtelijke ordening.

6. Beoordeling milieuaspecten:
   a. Geactualiseerde vergunningstoestand
      - Overeenkomstig artikel 47 van het omgevingsvergunningsdecreet bevat de vergunningsbeslissing de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten als de omgevingsvergunning betrekking heeft op de verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
      - De geactualiseerde vergunningssituatie van het project omvat de volgende onderdelen:
        → alle vergunde of gemelde indelingsrubrieken van ingedeelde inrichtingen of activiteiten die deel uitmaken van het project
        → in voorkomend geval, de capaciteit die of het vermogen dat maximaal toegestaan is voor de indelingsrubriek waaronder de ingedeelde inrichting of activiteit valt
        → een opsomming van de bijzondere milieuvoorwaarden die al van toepassing zijn of dan worden opgelegd, met uitzondering van de bijzondere milieuvoorwaarden die als gevolg van hun tijdelijke karakter, van een veranderde exploitatie of van een wettelijke of reglementaire bepaling geen uitwerking meer hebben.
      - De bijzondere voorwaarden uit het besluit van 22 november 2018 dienen opnieuw opgenomen te worden.
   b. Verbods- en afstandsregel
      - Overeenkomstig art. 5.9.4.4. Vlarem II gelden in agrarisch gebied voor elke stal en/of opslag van vaste dierlijke mest of mengmest volgende verbods- en afstandsregels:
        de in acht te nemen minimale afstand, gemeten vanaf elke stal en/of opslag van vaste dierlijke mest of mengmest van de inrichting, ten opzichte van elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan een woongebied met een landelijk karakter en ten opzichte van elk in het bosdecreet van 13 juni 1990 aangegeven bosreservaat, wordt in functie van het aantal varkens dat in de inrichting kan worden gehouden, uitgedrukt in varkenseenheden, en van het overeenkomstig artikel 5.9.4.2. Vlarem II voor de inrichting berekend aantal waarderingspunten, vastgesteld in de volgende tabel:

Waarderingspunten, toegekend aan de inrichting	Minimale afstand in meter bij volgend aantal varkenseenheden					
	100 - 500	501-1050	1051-1575	1576 -2100	2101-2625	**Meer dan 2625**
< 50	250	300	350	verbod	Verbod	Verbod
50 -100	200	225	250	300	350	400
101-150	100	150	200	250	300	**350**
151- 200	50	100	150	200	250	300
> 200	50	50	100	150	200	300

Voor de toepassing van voormelde bepalingen wordt:
→ één zeug inclusief biggen gelijkgesteld aan 2,5 varkenseenheden
→ een ander varken > 10 weken gelijkgesteld aan 1 varkenseenheid
Aangezien het aantal varkenseenheden van de beoogde inrichting 7.241 bedraagt en het aantal waarderingspunten 142,9 dient de varkenshouderij op minstens 350 meter afstand gelegen te zijn van voormelde gebieden.
Zoals blijkt uit het gewestplan en het liggingsplan in bijlage bij de

milieuvergunningsaanvraag wordt ruimschoots voldaan aan voormelde afstandsregels.

c. Mestopslagcapaciteit voor dierlijke mest
   - Overeenkomstig artikel 5.9.2.2.§5 en artikel 5.9.2.3.§1 Vlarem II dient voor de opslag van mengmest en vaste mest een opslagcapaciteit aanwezig te zijn voor 6 maanden. Deze capaciteit bedraagt een hoeveelheid overeenstemmend met 9 maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan. In afwijking hiervan bedraagt voor stalmest de periode tenminste 3 maanden. Het volume hiervan dient berekend te worden op basis van de richtlijnen voor opslagcapaciteit van dierlijke mest vermeld in bijlage 5.28 Hoofdstuk 7 Vlarem II. Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht.
   - Overeenkomstig bijlage 5.28 Hoofdstuk 7 Vlarem II dient voor de gevraagde inrichting een minimale opslagcapaciteit aanwezig te zijn van 9.380 m³ mengmest (9 maanden).
   - Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 13.630 m³ mengmest is ruimschoots voldaan aan artikel 5.9.2.3.§1 Vlarem II.

d. Effecten op de omgeving
   De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.
   - Mobiliteit
     → In de huidige situatie zijn er volgens de gegevens in de aanvraag wekelijks zo'n 15,4 transporten (met vrachtwagen) van en naar de inrichting. Een deel van deze transporten gebeurt met eigen transport van de landbouwer (tractor) of met kleine vrachtwagens. De inrichting is niet gelegen langs de aan- en afvoerroute, zodat hier ook een lokale weg gebruikt wordt alvorens de gewestwegen te bereiken. Na toepassing van de verdamper op het biobed daalt het aantal transporten naar 12,1 transport per week. De transporten van effluent gebeuren in hoofdzaak in de omgeving. Het effluent wordt afgezet op eigen grond en met MAD (mestafzet-documenten).
   - Bodem
     → De nieuwe stallen en tanken voor de mestverwerkingsinstallatie zullen uitgerust worden met een volle betonnen vloer zodat uitspoeling van mestdeeltjes naar de bodem en het grondwater verhinderd wordt.
     → De opslag van ontsmettingsmiddelen gebeurt boven een lekbak. De voedingszuren worden opgeslagen in een dubbelwandige bovengrondse tank en het antischuimmiddel in een enkelwandige ingekuipte tank. De nodige absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste vloeistoffen te neutraliseren. De exploitant dient om de 10 jaar een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren omwille van de mestverwerkingsinstallatie. Het eerste oriënterende bodemonderzoek dient te gebeuren in 2030.
     → De transformator wordt geplaatst op een vloeistofdichte vloer waardoor uitloging naar de bodem niet mogelijk is.
   - Water
     → De inrichting is gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied.
     → Huishoudelijk afvalwater zal moeten worden geloosd in oppervlaktewater via een IBA.
     → Er is geen bedrijfsafvalwater op de inrichting. Al het kuiswater van de stallen wordt opgevangen in de mestkelder en wordt met toepassing van het mestdecreet op cultuurgronden opgebracht.
     → De dakoppervlakte (8.346 m²) watert af naar een citerne van 1.211 m³ die dienst doet als hemelwaterput, buffervoorziening en bluswatervoorziening.

Van het totale volume doet 640 m³ dienst als hemelwaterput voor hergebruik, 260 m³ als buffervoorziening en 311 m³ als bluswatervoorziening.
→ Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor beregening biobed en het reinigen van de stallen.

- Geluid
  Om geluidshinder van de exploitatie zoveel mogelijk te voorkomen worden er maatregelen genomen:
  → De stallen worden op mechanische wijze verlucht. De gebruikte ventilatoren zijn frequentiegestuurde axiaalventilatoren die een licht zoemend geluid produceren dat niet als storend wordt ervaren in agrarisch gebied.
  → De ventilatoren worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden om de goede werking te garanderen, zodat de geluidshinder tot een minimum beperkt wordt. De stallen zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren en de voederinstallatie tot een minimum herleid wordt.
  → De stallen blijven afgesloten. Enkel ramen en deuren die een functie hebben bij stalverluchting blijven open.
- Lucht
  → Wat betreft het aantal dieren, de stalsystemen en de omvang van de mestverwerking, blijft de huidige situatie gelijk aan de nieuwe situatie zowel voor geur, stof en ammoniak. De verwachtte effecten beschreven in het goedgekeurde milieueffectrapport (mer) van 2018 voor de nieuwe toestand zijn dus dezelfde als deze in de aanvraag van 2020.
  → De emissies in de nieuwe situatie bedragen 9.759 kg NH_3/jaar, 945 kg/jaar PM_{10}, 66 kg/jaar $PM_{2,5}$ en 82.364 ou_E/s (waarvan 81.218 ou_E /s van de varkens en 1.146 ou_E /s van de mestverwerkingsinstallatie.
- Geur
  → Door de aanvraag wijzigen de geuremissies niet. De cumulatieve geurberekening in het goedgekeurde milieueffectrapport (MER) van 2018 blijft van toepassing op deze aanvraag:
  → De beoogde situatie zoals voorgesteld in de vergunningsaanvraag van 2018 zou, volgens de gegevens in het MER, een daling realiseren van de geuremissie met 22%. Deze geurreductie was voornamelijk toe te schrijven aan het biobed. (bron: besluit provincie 2018)
  → Verder werd in het MER van 2018 een cumulatieve berekening gemaakt. De geuremissie veroorzaakt - samen met de emissies van andere bedrijven behorende tot dezelfde bronnencluster - een aanzienlijk negatief effect voor 153 woningen. Hiervan zijn er 19 woningen gelegen in agrarisch gebied en 15 woningen die horen bij een bedrijf uit de cluster. En er zijn 134 woningen die gelegen zijn in het woongebied en woonuitbreidingsgebied ten W van de inrichting.
  → Voor de cumulatieve geurberekening zijn er 6 woningen die een negatief effect (5-10 0Ue/m³ P98) ondervinden, alle woningen zijn gelegen in agrarisch gebied. En er zijn nog 72 woningen in agrarisch gebied die een beperkt negatief effect ondervinden ten gevolge van de cluster (3-5 0Ue/m³P98).
- Stof
  → Ook de PM_{10}-emissie berekend in het goedgekeurde milieueffectrapport (MER) van 2018 blijft van toepassing op deze aanvraag:
  → De PM_{10}-emissie bedraagt 945 kg en is afkomstig van stalemissies. Er zijn 3 die voor PM_{10} een beperkt negatief effect ondervindt van het project. Van de 3 woningen is er 1 woning die behoort tot een ander landbouwbedrijf.

→ De $PM_{2,5}$-emissie bedraagt 66 kg en is ook afkomstig van stalemissies. Voor de $PM_{2,5}$- concentraties wordt geen bijdrage verwacht ter hoogte van de woningen in de omgeving van de inrichting.
→ De exploitant neemt volgende maatregelen op de inrichting:
- Een biobed (S3) van 1500 m2 wordt geplaatst waarop stal 5, 6 , 7 en 8 wordt aangesloten. En de loods waar de scheiding van mest gebeurt en de twee afgedekte bekkens worden ook aangesloten op het biobed.
- Stal 4 biggenstal wordt gebouwd volgens het AEA-systeem V-1.5.
- In stal 3 zullen 800 biggen AEA zitten volgens het systeem V-1.5.

- Biodiversiteit
→ Het resultaat van de voortoets geeft aan dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied ten gevolge van direct ruimtebeslag, eutrofiëring via lucht, verzuring via lucht en wijzigingen grondwaterstand.
→ De inrichting is gelegen op 750 meter van Vogelrichtlijngebied 'De Maatjes, Wuustwezelheide en groot schietveld' (BE2101437) op 750 meter ten noorden.
→ Binnen de straal van 1 km komen er twee habitatwaardige vegetatie voor:
- habitatype 9190 (Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur) ten noorden van het bedrijf
- 91EO (Ruigte elzenbos) 675 m ten noordwesten.

Beide vegetaties zijn niet gelegen in SBZ-vogelrichtlijngebied. De dichtstbijzijnde habitats in vogelrichtlijngebied zijn het habitat 9190 en rbbmr.
→ In de praktische wegwijzer eutrofiëring en verzuring is een beoordelingskader opgenomen om de impact van de N-depositie als gevolg van de NH_3-uitstoot in te schatten.
→ De bijdrage blijft steeds onder de drempel van 5 % en er kan dus uitgegaan worden van een verwaarloosbare bijdrage en een beperkt negatief effect.

- Motivatie afwijking sectorale milieuvoorwaarden
→ Art. 5.28.3.4.1
- In overeenstemming met artikel 5.28.3.4.1. dient de ventilatielucht van de mestbewerking- en verwerkingsingsinstallatie te worden afgezogen en behandeld door middel van een chemische luchtwasser en nageschakeld biobed.
- Hij motiveert zijn afwijking als volgt:
  (i) "Alle installatieonderdelen waar geur- en ammoniakconcentraties kunnen ontstaan worden afgedekt en/of staan onder afzuiging. De lucht van de loods en de lucht van de afgesloten bekkens wordt behandeld in een biofilter. Het concept van de Trevi mestverwerking is dermate uitgewerkt zodat potentiële luchtemissies tot een minimum zullen worden herleid.
  (ii) De centrifuge wordt binnen in de loods geplaatst. De toevoer van de mest vanuit de stallen gebeurt naar een gesloten opslag. De mest wordt gelost via snelkoppelingen. Het losstation zal voorzien worden van een morsput. Via een vaste leiding wordt de mest opgepompt, zonder overflow, naar de centrifuge. De centrifuge is een gesloten machine waarna de dunne fractie wordt verpompt naar de afgesloten opslag dunne fractie.
  (iii) Omdat de aanwezige ammoniakconcentratie in de afgezogen lucht niet hoog is, biedt de plaatsing van een wasser geen meerwaarde. Het biobed kan op zichzelf voldoende instaan voor de behandeling van de afgezogen lucht van de loods en de twee afgesloten bekkens.
  (iv) Het in aanbouw zijnde biobedluchtwassysteem is ruim overgedimensioneerd t.o.v. de wettelijke norm. Een bestaand

gelijkaardig systeem op zijn andere bedrijfssite toont bij eenzelfde verhouding dieren t.o.v. m^2 biobed een geurverwijderingsrendement van 86%. Hierdoor kan verwacht worden dat een beperkte toevoeging van de te wassen lucht van de vaste mestopslag in de loods waar de scheiding gebeurd en de twee afgesloten bekkens, geen significante invloed zal hebben op de ammoniakverwijderingsrendementen.

(v) Hierbij dient ook in beschouwing genomen te worden dat er via VLIF een subsidie verkregen werd om een rendementsmeting te laten uitvoeren op het nog te plaatsen biobed. Hierdoor kan na beëindigen van de werken en opstart van zowel de vleesvarkensstallen als de mestverwerking, ondubbelzinnig het ammoniakverwijderingsrendement aangetoond worden van beide gekoppelde systemen.

- Op basis van de van de bovenstaande motivering gaan wij akkoord met zuiveren van ventilatielucht d.m.v. een biobed.

→ Artikel 5.28.3.2.1 §2

- De exploitant wenst in afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 om geen geijkte weegbrug te installeren en te gebruiken.
- Hij motiveert zijn aanvraag als volgt:
  (i) "Op het bedrijf is wel een geijkte weegbrug aanwezig. De gevraagde afwijking is dat zowel de weegbrug als de debietsmeter kan gebruikt worden voor de registratie van de aangevoerde en afgevoerde hoeveelheden. Bijkomend wordt ook gevraagd dat het gebruik van deze debietsmeters ook vastgelegd kan worden in een massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij om zo de massaopvolging te doen."
- Op basis van de bovenstaande motivering gaan wij akkoord met het gebruik van een debietmeter als weegbrug.

7. Toetsing aan de hemelwaterverordening en watertoets:
   a. Gelet op het reglement houdende "Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen" dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2015.
   b. Gelet op de basisvoorwaarden voor het IBA-beheer.
   c. Gelet op de door de Vlaamse Overheid goedgekeurde stroomgebiedbeheerplannen dd. 18 december 2015 waarvan het zoneringsplan Wuustwezel deel uitmaakt.
   d. Gelet dat door de gemeente Wuustwezel een zoneringsplan werd opgemaakt. Deze plannen tonen welke gebouwen of gebieden verantwoord aansluitbaar zijn op een riolering, welke in de toekomst aangesloten kunnen worden na een uitbreiding van de rioleringsinfrastructuur, hetzij via een leiding, hetzij via een Kleinschalige Waterzuiveringsinstallatie en welke niet kunnen aangesloten worden op een openbaar rioleringsnet, dit zijn de zogenaamde "rode clusters".
   e. Gelet dat deze aanvraag gelegen is in zulke rode cluster.
   f. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
   g. Overwegende dat overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid - Belgisch staatsblad 14 november 2003 - de aanvraag onderworpen dient te worden aan de watertoets door de vergunningverlenende overheid.
   h. Overwegende dat het voorliggende project niet in of nabij een effectief overstromingsgevoelig gebied of mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt.
   i. Overwegende dat het voorliggende project wel in of aan de rand van een effectief overstromingsgevoelig gebied of mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 31 augustus 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING
   a. Milieueffectrapportage
      - De dienst Mer beoordeelde een project-MER inhoudelijk en keurde het project-MER goed in het goedkeuringsverslag met kenmerk PR3056-GK (2018).
      - Gezien het feit dat er aan de dierenaantallen niets wijzigt, zijn de effecten beschreven in de project-MER nog steeds van toepassing.
   b. GPBV-installatie
      - Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.
2. BEOORDELING
   a. Activiteiten en proces
      - In dit aanvraagdossier wordt er een wijziging aangevraagd van een aantal rubrieken, zonder uitbreiding van de rubriek van de dieren.
      - Met de huidige aanvraag wenst de exploitant het volgende te wijzigen:
        → de ondergrondse enkelwandige tank van 5.000 liter wordt gereinigd en opgevuld en is vervangen door een bovengrondse tank van 5.000 liter (enkelwandig, ingekuipt=bunded tank).
        → De biggen werden ondertussen vergunningsplichting, waardoor ze moeten opgenomen worden in de omgevingsvergunning. Het gaan om 3.520 biggen gehuisvest in stal 3 en stal 4. In stal 3 zitten 960 biggen volgens het traditioneel systeem en 800 biggen ammoniakemissiearm volgens het systeem V-1.5. En in stal 4 worden er 1760 biggen gehuisvest in een ammoniakemissiearme stal volgens het systeem V-1.5.
        → Rubriek 28.2.c.2 : De totale opslag wijzigt niet, de verandering bestaat erin dat een afgesloten deel van een ondergrondse mestkelder van 1000 m³ zal gebruikt worden voor effluent in plaats van voor de opslag van mengmest. Dit gaat om een deel van de mestkelder in stal, die bestaat uit een dubbele kelder, met bovenaan gewone mest onder de varkens, dan een betonplaat, en onderaan een afgesloten betonnen bak van 1000 m³. Dit gaat om de externe mestopslag die reeds voor de bouw van stal 6 aanwezig was en die nu zal gebruikt worden voor effluent.
        De vergunde opslag effluent van effluent (4.239 m³) werd niet op de plaats gebouwd zoals op het plan van de vergunde situatie werd weergegeven. Hij werd geplaatst op 23,5 m van de nabezinker. Ook de andere betonnen bassins zijn een klein beetje verschoven t.a.v. de vergunde situatie. Hierdoor wordt de volledige mestverwerkingsinstallatie compacter opgesteld. Voor de regularisatie van de inplanting van de tanks wordt een stedenbouwkundig luik toegevoegd aan de aanvraag.
   b. Bodem
      - Momenteel zijn er 2 opslagtanks voor mazout op het bedrijf. Het betreft 1 bovengrondse dubbelwandige tank en 1 ondergrondse tank. Beide tanken beschikken over een conformiteitsattest en werden gekeurd. De bovengrondse tank bevindt zich op verhard oppervlak en voldoet aan de nodige veiligheidsvoorschriften. De ondergrondse tank is uitgevoerd in metaal en wordt 2-jaarlijks gecontroleerd. In de geplande situatie wijzigt de opslag. De ondergrondse tank wordt gereinigd en opgevuld en vervangen door een nieuwe tank van 5.000 liter. Het is een enkelwandig, ingekuipte tank van het type Bunded tank.

c. Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II (of titel III) van het Vlarem
   - De aanvraag bevat ook een vraag tot afwijking van artikel 5.28.3.4.1van titel II van het Vlarem dat stelt dat de ventilatielucht van de mestbewerking- en verwerkingsingsinstallatie dient te worden afgezogen en behandeld door middel van een chemische luchtwasser en nageschakeld biobed.
     De aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering: dat de lucht van de afgesloten loods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil over het biobed zou gaan en niet over een chemische luchtwasser met nageschakeld een biobed. Met als motivatie:
     In de vorige omgevingsvergunningsaanvraag werd vermeld dat de lucht van de afgesloten loods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil over het biobed zou gaan en niet over een chemische luchtwasser met nageschakeld een biobed. Er is toen niet expliciet de afwijking hiervoor aangevraagd. Op vraag van de afdeling handhaving (Raadgeving in verband met milieuwetgeving (artikel 16.3.2.2. van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid) en afkeuring van het werkplan van 28 oktober 2019 dient dit echter wel nog te gebeuren.
     Het in aanbouw zijnde biobed-luchtwassysteem is ruim overgedimensioneerd t.o.v. de wettelijke norm. Een bestaand gelijkaardig systeem op een andere bedrijfssite toont bij eenzelfde verhouding dieren / m² biobed een verwijderingsrendement van 86%. Hierdoor kan verwacht worden dat een beperkte toevoeging van de te wassen lucht van de vaste mestopslag in de loods waar de scheiding gebeurd en de 2 afgesloten tanks, geen significante invloed zal hebben op de ammoniakverwijderings- rendementen.
     Hierbij dient ook in beschouwing genomen te worden dat er via VLIF een subsidie verkregen werd om een rendementsmeting te laten uitvoeren op het nog te plaatsen biobed. Hierdoor kan na beëindigen van de werken en opstart van zowel de vleesvarkensstallen als de mestverwerking, ondubbelzinnig het ammoniakverwijderingsrendement aangetoond worden van beide gekoppelde systemen.
     Er wordt een verdampingsinstallatie ingebouwd als een voorbevochtiger in de biobed-luchtwassysteem. Hierdoor vervult de verdampingsinstallatie ook de functie van stofvanger en voorbevochtiger.
     Er kan ingegaan worden op deze afwijkingsvraag.
   - De aanvraag bevat ook een vraag tot afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van titel II van het Vlarem (geijkte weegbrug).
     Alle vrachten (zowel aan- als afvoer) zullen worden gemeten en geregistreerd via een debietsmeter. Op het bedrijf is wel een geijkte weegbrug aanwezig. De gevraagde afwijking is dat zowel de weegbrug als de debietsmeter kan gebruikt worden voor de registratie van de aangevoerde en afgevoerde hoeveelheden. Bijkomend wordt ook gevraag dat het gebruik van deze debietsmeters ook vastgelegd kan worden in een massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij om zo de massaopvolging te doen.
     Hierop kan ingegaan worden.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO):
- advies gevraagd op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 25 augustus 2020;
- inhoud: geen advies, gelet op volgende elementen:

1. Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen advies uit.
2. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het college van burgemeester en schepenen.

OMGP-2020-0151
bvba Porcus

AWV district Brecht:
- advies gevraagd op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 22 juli 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden.
2. BIJZONDERE VOORWAARDEN
   a. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N1110001 van 15.3 +5 tot 15.4 +25):
      - de rooilijn ligt op 9 meter volgens vigerende wegnormen.
      - de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.
      - de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 17 meter volgens.
   b. Publiciteit:
      - Geen
3. Besluit
   Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer GUNSTIG betreffende voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden.

Departement Landbouw en Visserij (Dep. L&V):
- advies gevraagd op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 21 augustus 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. De aanvraag is deels gelegen in landschappelijk waardevol gebied en deels in agrarisch gebied (herbevestigd) met verspreide bebouwing.
   De aanvrager, Jan Aernouts, baat ter plekke het varkensbedrijf 'Porcus bvba' uit.
2. D.d. 22 november 2018 werd door de deputatie vergunning verleend voor:
   a. de nieuwbouw van 2 vleesvarkensstallen;
   b. de uitbreiding van een bestaande vleesvarkensstal;
   c. de uitbreiding en het verbouwen van een bestaande mestvarkensstal;
   d. de nieuwbouw van een loods;
   e. de nieuwbouw van 2 silo's mestverwerking;
   f. de nieuwbouw van 2 silo's opslag ruwe mest;
   g. de nieuwbouw van een silo effluentopslag
   h. de nieuwbouw van een silo regenwateropvang en bluswater;
   i. de nieuwbouw van een biobed;
   j. de aanleg van erfverharding en een brandweg in grind;
   k. de aanleg van een weegbrug;
   l. het rooien van 53 bomen.
3. De werken aan de stallen zijn nog in uitvoering, de silo's voor mestverwerking en de effluentopslag werden gewijzigd geplaatst t.o.v. de vergunde situatie.
   De afmetingen zijn ongewijzigd gebleven, het materiaalgebruik van de effluentopslag is gewijzigd van prefab betonpanelen naar zwarte kunststofpanelen.
4. Gelet op de nieuwe inplantingsplaats en het gegeven dat hierdoor de lengte van de leidingen kon ingekort worden en de constructies een compacter geheel vormen, verstrekt het Departement Landbouw en Visserij een gunstig advies voor deze regularisaties.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):
- advies gevraagd op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 24 augustus 2020;
- inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Ruimtelijke bestemming
   agrarische gebieden en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

2. Beschermingsstatus
   Gelegen op circa 750m van Vogelrichtlijngebieden : De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld - BE2101437
3. Bespreking aanvraag
   a. Het dossier handelt over de uitbreiding van een varkensbedrijf gelegen te Wuustwezel. Het bedrijf is momenteel vergund voor het houden van 7.241 varkens.
   b. De dieren wordt gehouden in een stallencomplex met groenscherm en hoogstammige bomen. De aanwezige stallen betreffen zowel traditionele stallen (stallen 1-2- deels 3-9) en ammoniakemissiearme stallen (staltypes AEA V-1.5 en S3 – stallen deels 3-5-6-7-8).
   c. Voor uitbreiding voor het houden van 3.520 dieren worden geen nieuwe stallen onderzocht. De uitbreiding betreft een vergunning voor technische aanpassing omwille van gewijzigde regelgeving hieromtrent en voorziet geen bijkomende stalinfrastructuur.
   d. Binnen het projectgebied komt geen natuurwaarden van regionaal belang voor. De impact van het project op de natuurwaarde binnen de regio is hierbij te verwaarlozen.
4. Bespreking Soortentoets
   a. Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).
   b. Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.
5. Bespreking passende beoordeling
   a. De aanvrager heeft een passende beoordeling bij de aanvraag toegevoegd
   b. Aanvraag bevat een voortoets en impactscore voor onderzoek van de effecten op habitatrichtlijngebied en IMPACT-modelering in onderzoek van de atmosferische depositie op het vogelrichtlijngebied, waarin onderzocht is welke de te verwachten impact is van de verzurende en vermestende bedrijfsemissies op de leefgebieden van de in het nabijgelegen vogelrichtlijngebied beschermde vogelsoorten (relevante habitats en regionaal belangrijke biotopen).
   c. Uit de IMPACT-modellering blijkt dat de verzurende en vermestende emissies in de nieuwe bedrijfssituatie een bijdrage kent van minder dan 3% aan de kritische last van de relevante habitats en regionaal belangrijke biotopen binnen het vogelrichtlijngebied.
   d. Aan de hand van de gegevens in het dossier kan worden besloten dat de impact van de grondwaterwinning op de speciale beschermingszone verwaarloosbaar zal zijn. Er worden geen verdrogende effecten verwacht.
   e. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling.
   f. De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd.
6. Conclusie
   Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 13 augustus 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

De wijzigingen hebben geen veranderde inpakt op het watersysteem ten opzichte van de vergunde inplanting. Er moeten geen extra voorwaarden opgenomen worden voor het watersysteem.

Overige adviezen:
- advies gevraagd aan Brandweerzone Rand op 3 juli 2020;
- advies ontvangen op 23 juli 2020;
- inhoud: geen advies, gelet op volgende elementen:

1. Brandpreventie heeft als doel:
   a. het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van een brand te voorkomen;
   b. de veiligheid van personen te verzekeren;
   c. de interventie van de brandweerlieden te vergemakkelijken.
2. Dit project beïnvloedt deze elementen niet en bijgevolg zullen wij ook geen advies verlenen.

10.Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 29 september 2020

a. <u>Voorstel van omschrijving en rubrieken</u>

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-A-335C en 1-A-985B:
- de plaatsing van een silo ruwe mest (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een silo dunne fractie (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een nitrificatie en denitrificatietank (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een silo nabezinking (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een effluentopslag (regularisatie inplanting en materiaalgebruik).

De aanvraag betreft het veranderen van een varkensbedrijf door uitbreiding en wijziging, als volgt:
- uitbreiding met plaatsen voor 3.520 biggen (9.5.c.2.5);
- wijziging door:
  - het vervangen van de ondergrondse, enkelwandige mazouttank van 4,165 ton (= 5.000 liter) door een bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte tank van 4,165 ton (= 5.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
  - regularisatie van de gewijzigde inplanting van de biologie en de nabezinkingstank (28.3.b);
- wijziging door vermindering van de mengmestopslag met 1.000 m³ en uitbreiding van de effluentopslag met 1.000 m³ (28.2.c.2).

Rubricering: 9.5.c.2.5 - 17.3.2.1.1.1.b - 28.2.c.2 - 28.3.b.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- stallen met plaatsen voor 7.241 varkens, waarvan 589 zeugen, 20 beren, 192 gedekte jonge zeugen, 92 niet-gedekte jonge zeugen en 6.348 vleesvarkens (9.5.c.2.2 – 9.5.d.2 – 9.5.d.3), en 3.520 biggen (9.5.c.2.5);
- een transformator van 245 kVA (12.2.1);
- 4 beluchters van 30 kW voor de mestverwerkingsinstallatie (16.3.2.a);

- de opslag van 6,664 ton mazout (= 8.000 liter) in een bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte tank van 4,165 ton (= 5.000 liter) en een bovengrondse dubbelwandige tank van 2,499 ton (= 3.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 1 ton voedingszuur (17.3.4.1.b);
- de opslag van 200 kg antischuimmiddel (17.3.6.1.b);
- de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 20.719 m³ mest, waarvan 13.630 m³ mengmest, 250 m³ dikke fractie, 400 m³ dunne fractie, 1.200 m³ in de nabezinkingstank en 5.239 m³ effluent (28.2.c.2);
- een mestverwerker met een capaciteit van 15.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten elk op een diepte van 135 m, en met een totaal opgepompt debiet van 19.867 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
  - put 1: 27 m³/dag en 9.853 m³/jaar;
  - put 2: 27 m³/dag en 10.014 m³/jaar.

Rubricering: 9.5.c.2.2 – 9.5.d.2 – 9.5.d.3 - 9.5.c.2.5 - 12.2.1 - 16.3.2.a – 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 - 28.3.b - 53.8.2.

Afwijking wordt gevraagd van artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II in de zin dat de ventilatielucht van de mestbewerking- en verwerkingsingsinstallatie dient te worden afgezogen en behandeld door middel van een biobed.

Afwijking wordt gevraagd van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II in die zin dat naast de geijkte weegbrug ook gebruik kan gemaakt worden van debietsmeters om de aan- en afvoer te meten en te registreren. Voor de massaopvolging kan het gebruik en de plaatsing van deze debietsmeters, vastgelegd worden in een goedgekeurd massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij.

b. <u>Gemotiveerde beoordeling</u>

1. Horen van de partijen
   - De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om voor voorliggende aanvraag de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 29 september 2020 in het provinciehuis te laten doorgaan.
   - Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. De aanvrager bracht geen bijkomende elementen aan.
2. Omschrijving
   - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
   - Er werd een bezwaar ingediend m.b.t. volgende elementen:
     - De kadastrale omschrijving in de aanvraag omvat 7 secties en in de brief worden er 6 secties vermeld.
       - Evaluatie CBS:
         In het kader van het openbaar onderzoek werden alle gebruikers van de gebouwen en de eigenaars binnen een straal van 100m rond de perceelsgrenzen van de ingedeelde inrichting aangeschreven. Het dossier lag ter inzage gedurende het openbaar onderzoek. Op het inplantingsplan is duidelijk te zien op welke percelen de aanvraag van toepassing is. Het ontbreken van één perceelsnummer op de aankondigingsbrief geeft geen

aanleiding tot de schending van de rechten van derden. Het element van bezwaar wordt verworpen.

- Doordat de tanken en silo's worden verplaatst komt er achteraan een groter terrein vrij, bezorgdheid wordt geuit dat dit een mogelijkheid schept om later nogmaals aan uitbreiding te doen (stallen, activiteiten, windmolens?)
  - Evaluatie CBS:
    Ten op zichtte van het tweede element van bezwaar oordeelt het college dat de ontwikkeling van de terreinen achter de stallen geen onderdeel is van de huidige aanvraag. Of en welke ontwikkelingen op deze terreinen aanvaardbaar zijn zal beoordeeld worden in een eventueel later in te dienen dossier en is dus nu niet aan de orde. Het element van bezwaar wordt verworpen.
- De groenvoorziening volgens het bouwaanvraagdossier is al zo beperkt en nu stellen we vast op het regularisatieplan dat de groenvoorzieningen nog veel beperkter zijn. Een grotere groenzone is wenselijk
  - Evaluatie CBS:
    Wat betreft de groenvoorziening verwijst het college naar de bijzondere milieuvoorwaarde rond groenaanplant die in de omgevingsvergunning van 2018 werd opgelegd. Deze dient strikt te worden nageleefd: Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden. De groenaanplant die nu op het inplantingsplan zichtbaar is stemt niet overeen met het erfbeplantingsplan van 2018.

- De POVC sluit zich aan bij de evaluatie van de bezwaren door het CBS. De POVC is van oordeel dat de risico's en de hinder, mits een goede bedrijfsvoering, naleving van de voorgestelde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden en het treffen van de nodige preventieve maatregelen tot een minimum kan worden beperkt, zodat de impact op de omwonenden als minimaal kan worden beschouwd.
- Met bericht van 20 augustus 2020 bezorgde het adviesbureau in naam van de exploitant een aanvulling op de passende beoordeling op vraag van het ANB.
  - De POVC is van mening dat deze aanvullende gegevens geen wijzigingen van het aanvraagdossier bevatten die van die aard zijn dat het openbaar onderzoek geschaad zou zijn. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de beoogde exploitatie, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - De aanvraag is gelegen binnen agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.
   - Voor de toetsing van de overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS.
   - Het advies van het Departement Landbouw en Visserij is gunstig.
   - Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is gunstig gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden.
   - De AGOP-RO laat weten geen advies te verlenen aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften. Dit advies is stilzwijgend gunstig.

- De Brandweerzone Rand verleent geen advies, gelet op volgende elementen:
  - Brandpreventie heeft als doel:
    - het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van een brand te voorkomen;
    - de veiligheid van personen te verzekeren;
    - de interventie van de brandweerlieden te vergemakkelijken.
  - Dit project beïnvloedt deze elementen niet en bijgevolg zullen wij ook geen advies verlenen.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
   - Het advies van het CBS en de AGOP-M is gunstig. Voor de gevraagde afwijkingen wordt tevens een gunstig advies verleend.
   - De POVC sluit zich aan bij de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
   - Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
   - De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd.
8. Toepasselijke BREF's
   - Niet van toepassing voor deze aanvraag.
9. Natuurtoets
   - De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op circa 750 m van Vogelrichtlijngebied 'De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld'. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en het gunstige advies van het ANB wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets
    - Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijken de percelen niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
      Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden van een aanzienlijke oppervlakte. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.
    - Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
11. Termijn
    - De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

De AGOP-M stelt volgende nieuwe bijzondere voorwaarden voor:

1. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in onderhavige aanvraag.
   - De POVC stelt voor om deze afwijking als volgt op te leggen:
     In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in het aanvraagdossier horende bij vergunning OMGP-2020-0151.
2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II dient er geen geijkte weegbrug te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dunne fractie dient te worden gewogen d.m.v. volumebepaling van de transporten via vrachtwagens. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug.
   De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.
   - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.

Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:

1. Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3§2b en artikel 5.28.3.4.1 §1.3 van Vlarem II dienen de nabezinker, het effluentbekken en de biologische reactietank niet te worden afgedekt. De in de nabezinker en het effluentbekken opgeslagen effluenten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
3. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
4. Binnen een termijn van 3 maanden na de realisatie van de veranderingen dient de vergunninghouder een controlemeting door een deskundige geluid te laten uitvoeren om te bevestigen dat aan de normen voldaan is. Deze controlemeting wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, die deze informatie ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het schepencollege en afdeling Handhaving.

5. In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
Stal 1	V-2.2 (Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal)	24 kraamhokken
Stal 2	V-3.5 (Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal)	90 zeugen
Stal 3	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)	800 biggen < 10 weken
Stal 4	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)	1.760 biggen < 10 weken
Stal 5	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt
Stal 6	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
Stal 7	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
Stal 8	S-3 (biobed)	2.28 eesvarkens

   De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
6. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het logboek en het onderhoudscontract met betrekking tot het biobed moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
   - Bovenvermelde voorwaarden werden reeds opgelegd in de lopende vergunning OMGP-2018-0215 en dienen niet opnieuw opgelegd te worden. Deze voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
7. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1. dient de ventilatielucht van de mestbewerking- en verwerkingsinstallatie te worden afgezogen en behandeld door middel van een biobed.
8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II kan naast de geijkte weegbrug ook gebruikt gemaakt worden van debietsmeters om de aan- en afvoer te meten en te registreren. Voor de massaopvolging kan het gebruik en de plaatsing van deze debietsmeters, vastgelegd worden in
   - Deze zin werd niet afgemaakt door het CBS. Op basis van wat daarvoor in het advies vermeld wordt, kan er afgeleid worden dat dit waarschijnlijk het volgende moet zijn:
     "… een massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij om zo de massaopvolging te doen."
     → De POVC stelt voor om deze voorwaarden op te leggen zoals hierboven geformuleerd.

Geactualiseerde milieuvoorwaarden:

1. Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3§2b en artikel 5.28.3.4.1 §1.3 van Vlarem II dienen de nabezinker, het effluentbekken en de biologische reactietank niet te worden afgedekt.

De in de nabezinker en het effluentbekken opgeslagen effluenten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.

3. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen
4. Binnen een termijn van 3 maanden na de realisatie van de veranderingen dient de vergunninghouder een controlemeting door een deskundige geluid te laten uitvoeren om te bevestigen dat aan de normen voldaan is. Deze controlemeting wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, die deze informatie ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het schepencollege en afdeling Handhaving.
5. In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
Stal 1	V-2.2 (Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal)	24 kraamhokken
Stal 2	V-3.5 (Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal)	90 zeugen
Stal 3	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)	800 biggen < 10 weken
Stal 4	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)	1.760 biggen < 10 weken
Stal 5	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt
Stal 6	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
Stal 7	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
Stal 8	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

   De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
6. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het logboek en het onderhoudscontract met betrekking tot het biobed moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
7. in toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in het aanvraagdossier horende bij de vergunning OMGP-2020-0151.
8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II dient er geen geijkte weegbrug te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dunne fractie dient te worden gewogen d.m.v. volumebepaling van de transporten via vrachtwagens. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug.
   De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.

9. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1. dient de ventilatielucht van de mestbewerking- en verwerkingsinstallatie te worden afgezogen en behandeld door middel van een biobed.
10. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II kan naast de geijkte weegbrug ook gebruikt gemaakt worden van debietsmeters om de aan- en afvoer te meten en te registreren. Voor de massaopvolging kan het gebruik en de plaatsing van deze debietsmeters, vastgelegd worden in een massaprotocol met de Vlaamse Landmaatschappij om zo de massaopvolging te doen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:

1. De werken dienen strikt te worden uitgevoerd overeenkomstig de goedgekeurde bouwtekeningen behoudens noodzakelijke afwijkingen voortvloeiend uit de overige hierna opgesomde voorwaarden.
    - Deze voorwaarde dient niet te worden opgelegd. De aanvraag werd geëvalueerd aan de hand van de goedgekeurde plannen en die maken bijgevolg intrinsiek deel uit van de vergunning.
2. De op plan voorziene verhardingen dienen maximaal te worden uitgevoerd in waterdoorlatende verhardingen op een waterdoorlaatbare fundering.
    - De POVC stelt dat voldaan wordt aan de watertoets (cf. supra punt 10 watertoets). Deze voorwaarde dient niet te worden opgelegd.
3. De vergunninghouder is er toe gehouden te voldoen aan de geldende normen inzake brandveiligheid.
    - De POVC stelt voor deze voorwaarde niet op te leggen. De brandweer heeft geen advies verleent en hieromtrent dient dan ook geen voorwaarde te worden opgelegd. De POVC verwijst ter zake ook naar de algemene voorwaarden in artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II. In dit artikel wordt gesteld dat de aanvrager de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt.
4. De voorwaarden uit het advies van het AWV dd. 22 juli 2020 met ref. AV/123/2020/00513 dienen strikt te worden nageleefd.
    - De POVC stelt dat deze voorwaarden niet moeten opgelegd worden aangezien het AWV zelf stelt dat de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden.
5. Het integreren van de oude en nieuwe bedrijfsgebouwen en/of -installaties in het landschap en/of omgeving dient te gebeuren door middel van een geschikte erfbeplanting. Deze erfbeplanting moet functioneel afgestemd worden op de inrichting en het gebruik van de bedrijfsgebouwen- en/of installaties.
6. Het in 2018 aan het dossier toegevoegde erfbeplantingsplan, opgesteld door de Hooibeekhoeve, dient strikt te worden gevolgd.
7. De beplanting moet worden aangelegd in het eerstvolgende plantseizoen na beëindiging der bouwwerken en/of opstart van het bedrijf en moet na de aanplanting op een regelmatige en deskundige wijze onderhouden worden.
8. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde beplanting met degelijk plantgoed, maar ook (indien nodig) het gebruik van een steunpaal.
9. Door de aanvrager moet er rekening worden gehouden met de zorgplicht opgelegd door artikel 14 en de bepalingen van artikel 16 inzake het tegengaan van vermijdbare schade van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
10. Het uitvoeren van dit erfbeplantingsplan is een uitdrukkelijke voorwaarde voor vergunning.

11. Zolang het erfbeplantingsplan niet uitgevoerd is kan geen vergunning verleend worden voor aanvullende omgevingsaanvragen met betrekking tot dit bedrijf.
12. Om tot een kwaliteitsvolle en landschappelijk verantwoorde inpassing in het landschap tekomen kan deze brochure als leidraad dienen: https://www.rldevoorkempen.be/stap-voorstap-naar-een-landschappelijke-inpassing-van-jouw-land-tuinbouwbedrijf-landelijke-woning.
    - M.b.t. bovenstaande voorwaarden merkt de POVC op dat er in de lopende vergunning reeds een voorwaarde werd opgenomen met betrekking tot de erfbeplanting. Die voorwaarde dient onverminderd te worden nageleefd.

Lasten:

- Geen.

c. *Conclusie*: gunstig.

11.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De POVC legt de bijzondere milieuvoorwaarden 7 en 8 op zoals voorgesteld door het CBS. Deze voorwaarden worden echter al opgelegd zoals voorgesteld door de AGOP-M en dienen bijgevolg niet nogmaals opgelegd te worden.

Voor het overige wordt de beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving wordt gerespecteerd en de eventuele impact van de gevraagde stedenbouwkundige handelingen op milieu- en natuurvlak, alsook op cultureel, economisch, esthetisch en sociaal vlak, kan tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC, uitgezonderd bovenvermelde aanpassingen.

12.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.
Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bvba Porcus, gevestigd Kruisbos 17 te 2920 Kalmthout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen va een varkensbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180514-0099), gelegen Witgoorse Baan 66 te 2990 Wuustwezel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-335C, 1-A-335D, 1-A-335E, 1-A-396D, 1-A-985A en 1-A-985B, door uitbreiding en wijziging, omvattend:

De volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-A-335C en 1-A-985B:
- de plaatsing van een silo ruwe mest (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een silo dunne fractie (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een nitrificatie en denitrificatietank (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een silo nabezinking (regularisatie inplanting);
- de plaatsing van een effluentopslag (regularisatie inplanting en materiaalgebruik).

Het veranderen van een varkensbedrijf door uitbreiding en wijziging, als volgt:
- uitbreiding met plaatsen voor 3.520 biggen (9.5.c.2.5);
- wijziging door:
  - het vervangen van de ondergrondse, enkelwandige mazouttank van 4,165 ton (= 5.000 liter) door een bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte tank van 4,165 ton (= 5.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
  - regularisatie van de gewijzigde inplanting van de biologie en de nabezinkingstank (28.3.b);
- wijziging door vermindering van de mengmestopslag met 1.000 m³ en uitbreiding van de effluentopslag met 1.000 m³ (28.2.c.2).

Rubricering: 9.5.c.2.5 - 17.3.2.1.1.1.b - 28.2.c.2 - 28.3.b.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- stallen met plaatsen voor 7.241 varkens, waarvan 589 zeugen, 20 beren, 192 gedekte jonge zeugen, 92 niet-gedekte jonge zeugen en 6.348 vleesvarkens (9.5.c.2.2 – 9.5.d.2 – 9.5.d.3), en 3.520 biggen (9.5.c.2.5);
- een transformator van 245 kVA (12.2.1);
- 4 beluchters van 30 kW voor de mestverwerkingsinstallatie (16.3.2.a);
- de opslag van 6,664 ton mazout (= 8.000 liter) in een bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte tank van 4,165 ton (= 5.000 liter) en een bovengrondse dubbelwandige tank van 2,499 ton (= 3.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 1 ton voedingszuur (17.3.4.1.b);
- de opslag van 200 kg antischuimmiddel (17.3.6.1.b);
- de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 20.719 m³ mest, waarvan 13.630 m³ mengmest, 250 m³ dikke fractie, 400 m³ dunne fractie, 1.200 m³ in de nabezinkingstank en 5.239 m³ effluent (28.2.c.2);
- een mestverwerker met een capaciteit van 15.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten elk op een diepte van 135 m, en met een totaal opgepompt debiet van 19.867 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
  - put 1: 27 m³/dag en 9.853 m³/jaar;
  - put 2: 27 m³/dag en 10.014 m³/jaar.

Rubricering: 9.5.c.2.2 – 9.5.d.2 – 9.5.d.3 - 9.5.c.2.5 - 12.2.1 - 16.3.2.a – 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 - 28.3.b - 53.8.2.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:
   - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
   - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
   - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
   - Dieren: hoofdstuk 5.9
   - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
   - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
   - Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
   - Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in het aanvraagdossier horende bij vergunning OMGP-2020-0151.
2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II dient er geen geijkte weegbrug te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dunne fractie dient te worden gewogen d.m.v. volumebepaling van de transporten via vrachtwagens. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug.
   De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.

Geactualiseerde milieuvoorwaarden:

1. Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3§2b en artikel 5.28.3.4.1 §1.3 van Vlarem II dienen de nabezinker, het effluentbekken en de biologische reactietank niet te worden afgedekt.
   De in de nabezinker en het effluentbekken opgeslagen effluenten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
3. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen
4. Binnen een termijn van 3 maanden na de realisatie van de veranderingen dient de vergunninghouder een controlemeting door een deskundige geluid te laten uitvoeren om te bevestigen dat aan de normen voldaan is. Deze controlemeting wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, die deze informatie ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het schepencollege en afdeling Handhaving.
5. In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
Stal 1	V-2.2 (Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal)	24 kraamhokken
Stal 2	V-3.5 (Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal)	90 zeugen
Stal 3	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)	800 biggen < 10 weken
Stal 4	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)	1.760 biggen < 10 weken
Stal 5	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt
Stal 6	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens

Stal 7	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
Stal 8	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

6. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het logboek en het onderhoudscontract met betrekking tot het biobed moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
7. in toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in het aanvraagdossier horende bij de vergunning OMGP-2020-0151.
8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II dient er geen geijkte weegbrug te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dunne fractie dient te worden gewogen d.m.v. volumebepaling van de transporten via vrachtwagens. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug.
   De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.

Stedenbouwkundige voorwaarden: /
Lasten: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: https://nnavigator.emis.vito.be/

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

OMGP-2020-0151
bvba Porcus

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.