De deputatie
van de provincie Limburg

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken (stedenbouwkundige handelingen), NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken (IIOA), voor het project “Waterhergebruikinstallatie”, gelegen ter plaatse Nijverheidsstraat 1414, 3570 Alken.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 1 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2023100995) van DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM nv, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken (SBH + IIOA – inrichtingsnummer: 20180220-0025), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Datwyler OVA 2023 Waterhergebruikinstallatie', te 3570 Alken, Nijverheidsstraat 1414;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project
Gelet op de aanvraag van DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM nv, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Datwyler OVA 2023 Waterhergebruikinstallatie', met als voorwerp:
de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:
- afbraak verharding tbhv FLUSH - Handeling: Slopen of verwijderen - (Planaanduiding: afbraak verharding)
- aanleg verharding voorzijde zuiveringsinstallatie - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: WEGENIS)
- Waterzuiveringsinstallatie - Handeling: Bouwen of herbouwen - (Planaanduiding: FLUSH)

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 2 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

gelegen te 3570 Alken, Nijverheidsstraat 1414, kadastraal gekend: 73302C0120/00A005;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
Verandering van het bedrijf gespecialiseerd in de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie, omvattende de uitbreiding en wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:
Rubriek 4.3.c)3°: Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht groter dan 200 kW
Vergund: Een afdeling (omniflex) voor aanbrengen van een inerte oppervlakte laag op rubberen producten bestaande uit spuitinstallaties, tunnelovens, drogers, persluchtbehandelingsunits en menginstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 500 kW
Verandering: vermindering met 3 spuitinstallaties van elk 14 kW, 1 tunneloven met een vermogen van 10 kW en 3 installaties met vat en roerder van elk 2 kW, totaal -58 kW
Totaal na verandering: Een afdeling (omniflex) voor aanbrengen van een inerte oppervlakte laag op rubberen producten bestaande uit spuitinstallaties, tunnelovens, drogers, persluchtbehandelingsunits en menginstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 442 kW
(**klasse 2**)
Rubriek 4.4.: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m³
Vergund: 7 tunnelovens bestemd voor het opsmelten van een coatinglaag met elk een geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen variërend tussen 30 kW en 50 kW, en elk een niet verwarmingsvermogen van maximaal 15 kW. Het inwendig volume varieert tussen 4 en 8 m³ - totaal: 50 m³
Verandering: vermindering met 1 tunneloven met een inwendig volume van 6 m³ - totaal: -6 m³
Totaal na verandering: 6 tunnelovens bestemd voor het opsmelten van een coatinglaag met elk een geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen variërend tussen 30 kW en 50 kW, en elk een niet verwarmingsvermogen van maximaal 15 kW. Het inwendig volume varieert tussen 4 en 8 m³ - totaal: 44m³ - totaal: 44 m³
(**klasse 2**)
Rubriek 4.6.a): De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur
Vergund: Het verbruik van 361kg/u organische oplosmiddelen - totaal: 361 kg/u
Verandering: het verminderen van het verbruik organische oplosmiddelen met 11 kg/uur - totaal: -11 kg/uur
Totaal na verandering: Het verbruik van 350 kg/u organische oplosmiddelen - totaal: 350 kg/uur
(**klasse 1**)
Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA
Vergund: 7 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: 8.750 kVA
Verandering: vermindering met 1 transformator tot een totaal van 6 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: -1.250 kVA
Totaal na verandering: 6 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: 7.500 kVA
(**klasse 2**)
Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW
Vergund: 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 410 kW en diverse luchtbehandelingsinstallaties, chillers en een warmtepomp met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.500 kW - totaal: 2.910 kW
Verandering: vermindering met een warmtepomp van 300 kW - totaal: -300 kW
Totaal na verandering: 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 410 kW en diverse luchtbehandelingsinstallaties en chillers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.200 kW - totaal: 2.610 kW
(**klasse 2**)
Rubriek 36.3.1°b)1): Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten op basis van elastomeren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van > 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied
Vergund: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 11.910 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2.500 kW), een persafdeling (4.000 kW), een nabewerking (400 kW), de FirstLine hoge kwaliteitsfabriek (3.000 kW), een magazijn (10 kW), omniflex afdeling (500 kW), afdeling alu-caps (1.000 kW), de afdeling Top Coating (300 kW) en laboratoriummachines in labo R&D (200 kW)
- totaal: 11.910 kW
Verandering: vermindering met 3 spuitinstallaties van elk 14 kW, 1 tunneloven met een vermogen van 10 kW en 3 installaties met vat en roerder van elk 2 kW, totaal 58 kW - totaal: -58 kW
Totaal na verandering: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 11.852 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2.500 kW), een persafdeling (4.000 kW), een nabewerking (400 kW), de FirstLine hoge kwaliteitsfabriek (3.000 kW), een magazijn (10 kW), omniflex afdeling (442 kW), afdeling alu-caps (1.000 kW), de afdeling Top Coating (300 kW) en laboratoriummachines in labo R&D (200 kW) - totaal: 11.852 kW
(**klasse 2**)

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 3 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitgezonderd stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW

Vergund: 5 stookinstallaties op aardgas voor ruimteverwarming en verwarming productiewater, met een totaal warmtevermogen van 2.207 kW, bestaande uit: 1 x225 kW, 2 x 700 kW, 2 x 291 kW;
4 katalytische naverbrandings-installaties op aardgas voor de verbranding van ketonen uit het productieproces: (500 kW; 2x750 kW; 550 kW);
1 stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter;
1 stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter;
4 stoomketels met een waterinhoud kleiner dan 25L, en met een totaal warmtevermogen van 670 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 7.368 kW - totaal: 7.368 kW
Verandering: vermindering met 1 katalytische naverbrandingsinstallatie met een vermogen van 750 kW en een interne verplaatsing van 3 katalytische naverbrandingsinstallaties - totaal: -750 kW
Totaal na verandering: 5 stookinstallaties op aardgas voor ruimteverwarming en verwarming productiewater, met een totaal warmtevermogen van 2.207 kW, bestaande uit: 1 x225 kW, 2 x 700 kW, 2 x 291 kW; 3 katalytische naverbrandings-installaties op aardgas voor de verbranding van ketonen uit het productieproces: (500 kW;750 kW; 550 kW); 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter; 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter; 4 stoomketels met een waterinhoud kleiner dan 25L, en met een totaal warmtevermogen van 670 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 6.618 kW

(**klasse 1**)
gelegen te 3570 Alken, Nijverheidsstraat 1414, kadastraal gekend 73302C0120/00A005;

De volgende rubrieken worden geschrapt: 12.2.1° - 12.3.2°.

Historiek
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:
stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:
- 73001_2006_590: bouw fabriek met burelen – vergund CBS d.d. 03/06/1970;
- 73001_2005_1765: uitbreiding fabriek en burelen – vergund CBS d.d. 18/12/1974;
- 73001_2005_1658: uitbreiding fabriek – vergund CBS d.d. 24/03/1976;
- 73001_2005_1509: het bouwen van een menghal – vergund CBS d.d. 01/06/1977;
- 73001_2005_1461: het overdekken tussen 2 gebouwen – vergund CBS d.d. 07/12/1977;
- 73001_2005_1109: het uitbreiden van magazijn – vergund CBS d.d. 06/09/1978;
- 73001_2005_1064: bijbouwen van een magazijn – vergund CBS d.d. 31/01/1979;
- 73001_2005_1002: het bouwen van een pomphuis – vergund CBS d.d. 06/06/1979;
- 73001_2005_753: : het heropbouwen van afgebrand brandstoffenmagazijn – vergund CS d.d. 17/06/1981;
- 73001_2005_467: het bouwen van een kantine en de uitbreiding van het grondstoffenmagazijn – vergund CBS d.d. 12/09/1984;
- 73001_2005_177: het uitbreiden van een bergruimte – vergund CBS d.d. 06/11/1985;
- 73001_2004_2183: het uitbreiden van bestaande burelen – vergund CBS d.d. 16/09/1987;
- 73001_2004_1577: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw – vergund CBS d.d. 22/11/1989;
- 73001_2004_1328: het uitbreiden van het administratief gebouw – vergund CBS d.d. 28/03/1990;
- 73001_2004_1292: het oprichten van silo's - vergund CBS d.d. 02/01/1991;
- 73001_2004_1294: het uitbreiden van fabriek en magazijn, vergund CBS d.d. 02/01/1991;
- 73001_2004_1282: het uitbreiden van het administratief gebouw – vergund CBS d.d. 16/01/1991;
- 73001_2004_627: het plaatsen van een afgasinstallatie, afschermende muur en ondergrondse citerne – vergund CBS d.d. 06/12/1995;
- 73001_2003_353: Uitbreiding productiegebouw – vergund CBS d.d. 08/03/2000;
- 73001_2003_430: Uitbreiding van een productiegebouw – vergund CBS d.d. 19/12/2001;
- 73001_2004_265: Nieuwbouw kantoren – vergund CBS d.d. 27/11/2002;
- 73001_2004_1725: Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht – vergund CBS d.d. 20/08/2003;
- 73001_2004_1741: Nieuwbouw infrastructuren – vergund CBS d.d. 15/10/2003;
- 73001_2004_1775: regularisatie van het plaatsen van een fietsenstalling – vergund CBS .d.d. 03/12/2003;
- 73001_2004_1565: Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht – vergund CBS d.d. 29/09/2004;
- 73001_2005_428: Verbouwing van vier bedrijfsruimten binnen het bestaand volume – vergund CBS d.d. 13/04/2005;
- 73001_2005_724: bouwen van een kalanderhal en een catoxruimte – vergund CBS d.d. 01/06/2005;
- 73001_2005_912: Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren – vergund CBS d.d. 20/07/2005;
- 73001_2005_1737: wijzigen van de inplanting voor het oprichten van een nieuwe aceton losplaats voor vrachtwagens – vergund CBS d.d. 09/11/2005;
- 73001_2006_479: bouwen van een vormstaalruimte en een hoogspanningscabine – vergund CBS d.d. 12/04/2006;
- 73001_2006_480: bouwen van een corridor magazijn – vergund CBS d.d. 12/04/2006;
- 73001_2006_2788: bouwen van een open opslagloods voor paletten – vergund CBS d.d. 05/07/2006;
- 73001_2006_2896: plaatsen hobunits als uitbreiding van de kleedkamers – vergund CBS d.d. 30/08/2006;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 4 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

- 73001_2006_377: optimalisatie moerriool Simsebeek - Vergund d.d. 30/11/2006;
- 73001_2009_12283: uitbreiding van een conveyer transportband -ingetrokken door de aanvrager;
- 73001_2006_377: optimalisatie moerriool Simsebeek – vergund CBS d.d. 30/11/2006;
- 73001_2007_3020: uitbreiding industriegebouw – vergund CBS d.d. 21/02/2007;
- 73001_2007_11656: uitbreiden van een industriegebouw met een logistiek magazijn – vergund deputatie d.d. 17/10/2007;
- 73001_2007_11633: uitbreiding industriegebouw – vergunning CBS d.d. 08/08/2007;
- 73001_2008_11952: aanleggen van een verharding;
- 73001_2008_12122: uitbreiding bestaand industrieterrein met tote washer, vergunning CBS d.d. 26/11/2008;
- 73001_2009_12295: uitbreiden van een bestaand industriegebouw – vergund CBS d.d. 09/09/2009;
- 73001_2010_12416: RF-compartimentering van de bestaande gebouwen (inzake brandveiligheid) – vergunning CBS d.d. 21/04/2010;
- 73001_2010_12641: aanleg van bijkomende verharding in waterdoorlatende materialen – vergunning CBS d.d. 27/10/2010;
- 73001_2012_13043: uitbreiden van een bestaand bedrijf – vergunning CBS d.d. 17/10/2012;
- 73001_2012_13044: uitbreiding van een bestaand bedrijf met labo en kantoren – vergund CBS d.d. 03/10/2012;
- 73001_2014_13317: het verbouwen van een receptieruimte in een bestaand industriegebouw – vergund CBS d.d. 25/06/2014;
- 73001_2015_13617: uitbreiden van een bestaand bedrijf – ingetrokken door aanvrager;
- 73001_2015_13652: de uitbreiding van een APP-hal – vergund CBS d.d. 10/08/2015;
- 73001_2015_13666: uitbreiding van een menghal – vergund CBS d.d. 14/10/2015;
- 73001_2016_13909: het uitbreiden van een transfo en waste corner – vergund CBS d.d. 29/06/2016;

<u>milieuvergunningen en meldingen:</u>
- het besluit nr. 750.01/A/2003.009 d.d. 27/05/2003 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van een fabriek voor het vervaardigen van farmaceutische verpakkingsmaterialen, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een termijn eindigend op 27/05/2023, en houdende het weigeren van de vergunning voor de opslag van 30 ton kartonnen verpakkingsmaterialen;
- het besluit nr. AMV/00019136/1006 d.d. 12/01/2004 van de Vlaamse minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking, houdende uitspraak over een aanvraag ingediend door de N.V. Helvoet Pharma Belgium strekkende tot het bekomen van een afwijking van artikel 5.33.0.3, §3 van Titel II van het VLAREM;
- het besluit nr. 750.71/A/2005.460 d.d. 15/02/2006 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de pharmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, door uitbreiding van de omniflex-installatie, de opslag van karton en luchtbehandelingsunits, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2006.216 d.d. 18/10/2006 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende akteneming van de melding door de N.V. Helvoet Pharma Belgium van het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de pharmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2007.048 d.d. 31/05/2007 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de pharmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, door uitbreiding met een bijkomende afdeling voor het aanbrengen van een inerte oppervlaktelaag op rubberen producten met toebehoren, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2007.178 d.d. 17/10/2007 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de overname van de milieuvergunningen van de NV Helvoet Pharma door de N.V. Helvoet Pharma Belgium en de N.V. Helvoet Pharma en houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting door uitbreiding met een nieuwe fabriek voor het produceren van rubberen farmaceutische verpakkingen, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/08.074 d.d. 12/06/2008 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Helvoet Pharma Belgium en de N.V. Helvoet Pharma van het boren van een grondwaterwinningsput voor een proefpomping, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/09.326 d.d. 14/01/2010 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/2007.178 d.d. 17/10/2007;
- het besluit nr. 750.71/A/10.370 d.d. 16/03/2011 van de deputatie van Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/09.326 d.d. 14/01/2010;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 5 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

- het besluit nr. 750.71/A/2012.160 d.d. 27/09/2012 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/10.370 d.d. 16/03/2011;
- het besluit nr. 750.71/A/2012.306 d.d. 20/03/2013 houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2013.319 d.d. 13/03/2014 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2013.318 d.d. 19/03/2014 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2015.033 d.d. 20/05/2015 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/2012.160 d.d. 27/09/2012;
- het besluit nr. 750.71/A/2015.220 d.d. 08/10/2015 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2016.343 d.d. 19/04/2017 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het aanvullen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit d.d. 27/05/2003;

<u>omgevingsvergunningen:</u>
- het besluit d.d. 13/06/2019 van de deputatie van de provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het bouwen van hob units en een fietsenstalling;
- het besluit nr. 124.09.00/V2018N036127 d.d. 05/07/2018 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het project “Datwyler Pharma Packaging Belgium nv” voor het veranderen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium sluitingen voor de farmaceutische industrie, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 124.09.00/V2020N069620 d.d. 15/10/2020 van de deputatie van de provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het project “Datwyler uitbreiding Alu afdeling (Duplicaat 2020078958)” voor de uitbreiding van de ALU-afdeling van een vergund bedrijf voor productie van afsluitingen voor de farmaceutische industrie (t.e.m. 27/05/2023);
- het besluit nr. 139.01.00/V2021N088534 d.d. 24/03/2022 van de deputatie van de provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het project “Datwyler uitbreiding Coating capaciteit” voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie (t.e.m. 27/05/2023);
- het besluit nr. 2022_DEP_02235 d.d. 23/11/2022 van de deputatie van de provincie Limburg, waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie, voor onbepaalde duur m.u.v. de grondwaterwinning waarvoor de vergunning werd verleend tot 23/11/2032;

<u>Procedureverloop</u>
Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2023-09-29, laatst vervolledigd op 2023-10-27, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2023-10-27, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 6 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2023-10-27, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;
minstens vijf adviezen als vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB moeten worden ingewonnen, de adviezen van de Afdeling GOP- Dienst RO, de Afdeling GOP- Dienst Milieuvergunningen en de ASTRID-veiligheidscommissie, niet inbegrepen;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-10-27, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-10-27, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2023-10-27, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek
Gelet op het feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:
Er werd tijdens het openbaar onderzoek één standpunt van de NMBS ingediend waaruit blijkt dat zij voor het project een gunstig advies verlenen; hieruit blijkt dat dit niet om een bezwaar gaat;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-11-29, van het college van burgemeester en schepenen van Alken;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-12-19, van de Afdeling GOP Milieu, waaruit het volgende blijkt:
Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt;
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;
Er wordt een gunstig advies verleend;

Gelet op het bericht, d.d. 2023-12-19, van het AGOP stedenbouw, waaruit blijkt dat men geen advies verleent, hetgeen beschouwd wordt als een stilzwijgend gunstig advies;

Gelet op het ongunstig advies, d.d. 2023-12-05, van de Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets, waaruit het volgende blijkt:
Het project wordt ongunstig geadviseerd en is in niet overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid. We hebben de volgende opmerkingen:

- Er wordt een bijzonder groot volume voor hemelwaterhergebruik voorzien echter zonder specificatie van het voorziene hergebruik of voorzieningen om het hemelwater te verdelen naar aftappunten voor maximaal, jaarrond hergebruik;
- Het voorziene infiltratievolume voldoet niet aan de GSV norm (25 l/m²);
- De infiltratievoorziening wordt bovengronds aangelegd;
- Verharde grondoppervlakken die niet grenzen aan een groenzone dienen aangesloten te worden op een infiltratievoorziening;
- Het nieuwe gebouw moet aangelegd worden met een minimaal vloerpeil op 38,2 mTAW. Bij voorkeur worden de werken aangegrepen om ook de bestaande gebouwen tot minimaal op deze hoogte overstromingsveilig te maken;

Bijkomende aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid:

Bij het plannen van de werkzaamheden moet ook rekening gehouden worden met de locatie van de infiltratievoorzieningen. Deze dient vrij gehouden te worden van zware belastingen om bodemverdichting te vermijden en om de infiltratiecapaciteit maximaal te vrijwaren tijdens de werken.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 7 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Gelet op het bericht d.d. 2023-12-07 van de heer Paul Biesemans (studiebureau M-Tech Omgeving bv), namens de exploitant, waarbij feedback werd gegeven op het ongunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij – watertoets;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-12-07, van de secretaris van de POVC aan de Vlaamse Milieumaatschappij – watertoets, naar aanleiding van de feedback die werd gegeven op het oorspronkelijk ongunstig advies;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-12-14, van de Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets, waaruit het volgende blijkt:
Het project wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming te brengen met de doelstellingen en beginselen van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid. Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:

- Er wordt één werkend aftappunt voor hemelwaterhergebruik voorzien;
- Verharde grondoppervlakken die niet grenzen aan een groenzone worden aangesloten op een infiltratievoorziening.

Bijkomende aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid:

> Bij het plannen van de werkzaamheden moet ook rekening gehouden worden met de locatie van de infiltratievoorzieningen. Deze dient vrij gehouden te worden van zware belastingen om bodemverdichting te vermijden en om de infiltratiecapaciteit maximaal te vrijwaren tijdens de werken.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-11-23, van de Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Zorg - Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het bericht, d.d. 2023-12-08, van het Agentschap voor Natuur & Bos, waaruit blijkt dat men geen advies verleent, hetgeen beschouwd wordt als een stilzwijgend gunstig advies;

Gelet op het bericht, d.d. 2023-10-27, van het Agentschap Onroerend Erfgoed, waaruit blijkt dat men geen advies verleent, hetgeen beschouwd wordt als een stilzwijgend gunstig advies;
Er wordt gevraagd wel rekening te houden met de archeologieregelgeving indien van toepassing;

Gelet op het bericht, d.d. 2023-12-14, van Infrabel, waaruit blijkt dat Infrabel geen bezwaar heeft tegen de gevraagde omgevingsvergunningsaanvraag;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-11-14, van de Hulpverleningszone Zuidwest Limburg, mits naleving van de voorwaarden en opmerkingen vermeld in hun advies;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2024-01-02, van de deskundige Ruimtelijke Ordening van de POVC;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2024-01-08, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: VMM, afgevaardigde van het CBS van de gemeente Alken;
- het betreft een gemengd dossier waarin zowel SH als IIOA worden aangevraagd;
- De ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) hebben enerzijds betrekking op het bouwen en exploiteren van een waterrecuperatie-eenheid en de kanalisatie voor hemelwater en bedrijfsafvalwater en anderzijds op de actualisatie van de huidige omgevingsvergunning;
  De stedenbouwkundige handelingen (SH) hebben betrekking op de nieuwbouw van een waterzuiveringsinstallatie en de aanleg van wegenis tbv de toegankelijkheid van de waterzuiveringsinstallatie;
- <u>Ligging</u>:
  Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied en gelegen in het GRUP Kolmen;
- <u>Openbaar onderzoek</u>:
  Tijdens het openbaar onderzoek werd er een bezwaarschrift ingediend van de NMBS waaruit blijkt dat zij voor het project een gunstig advies verlenen; hieruit blijkt dat dit niet om een bezwaar gaat;
- <u>Adviezen</u>:
  Het CBS, AGOP-Milieu, de VMM en de deskundige milieu van de POVC hebben een gunstig advies verleend; de VMM-watertoets had oorspronkelijk een ongunstig advies uitgebracht; op basis van dit ongunstig advies heeft het studiebureau bijkomende informatie opgeladen in het omgevingsloket waarna de VMM-watertoets haar advies heeft bijgestuurd tot een voorwaardelijk gunstig advies;
  AGOP-RO, Departement Zorg en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben geen advies verleend; bijgevolg zijn deze adviezen stilzwijgend gunstig;
  Onroerend Erfgoed heeft laten weten dat hun advies niet vereist is maar dat er wel rekening dient gehouden te worden met de archeologieregelgeving;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 8 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Infrabel heeft geen bezwaar tegen het project;
de brandweer en de deskundige RO van de POVC hebben een voorwaardelijk gunstig advies verleend;

- Hoorzitting- de exploitant had een verzoek ingediend om, tezamen met het studiebureau/de architect, te worden gehoord door de POVC; ingevolge artikel 44 van het Omgevingsvergunningsbesluit krijgt de exploitant/studiebureau de gelegenheid om schriftelijk te reageren; Er werd vóór de POVC geen reactie opgeladen in het omgevingsloket;
- Bespreking:
  De bijzondere voorwaarden voorgesteld door de VMM-Watertoets, de brandweer en de deskundige RO van de POVC worden overlopen; er wordt voorgesteld om de voorwaarden van de VMM-Watertoets en de brandweer als na te leven bijzondere voorwaarden op te leggen;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2024-01-08 van de POVC,
voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor een vergunningstermijn van onbepaalde duur, mits naleving van volgende voorwaarden:

1. Er wordt één werkend aftappunt voor hemelwaterhergebruik voorzien.
2. Verharde grondoppervlakken die niet grenzen aan een groenzone worden aangesloten op een infiltratievoorziening.
3. Het advies d.d. 2023-11-14 van de brandweerzone Zuid-West Limburg, met referentie HA-74-056-017, moet strikt nageleefd worden.

en voor de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor een vergunningstermijn van onbepaalde duur (m.u.v. de grondwaterwinning (rubriek 53.8.3°) tot en met 2032-11-23), mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en III;

Beoordeling

Stedenbouwkundige aspecten

Omschrijving van het project
Volgende stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd in het omgevingsloket:

- Bouwen of herbouwen van een FLUSH
- Nieuwbouw of aanleggen van een wegenis
- Slopen of verwijderen van verharding;

Toetsing aan de wettelijke en reglementaire voorschriften
Gewestplan
De aanvraag is gelegen volgens het gewestplan Hasselt-Genk, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 april 1979, in de bestemming industriegebied.
Het gebruik van deze gebieden wordt geregeld in het volgende artikel van het inrichtingsbesluit van 28 december 1972.

> *De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.*

RUP, BPA of verkaveling
De aanvraag is gelegen binnen de contouren van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kolmen dat op datum van 23 augustus 2012 bij besluit van de deputatie goedgekeurd werd. De aanvraag is gelegen binnen de bestemming “zone voor lokaal bedrijventerrein”.
De aanvraag wijkt af van het voorschrift uit het RUP dat er een bouwvrije zone moet voorzien zijn van 6 meter naast de openbare weg.
Door de ligging aan de doodlopende weg, kan er afgeweken worden van dit voorschrift. Dichter bouwen geeft geen verstoord straatbeeld, gezien het goed niet langsheen de weg ligt, maar op het einde ervan.
De aanvraag voldoet bijgevolg aan de voorschriften van het RUP.

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

Verordeningen
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit Vlaamse Regering van 5 juli 2013 en latere wijzigingen) is van toepassing.
Er werd een uitgebreide nota toegevoegd aangaande de waterhuishouding en de verhouding ten aanzien van de hemelwaterverordening. Datwyler voorziet een uitbreiding van 276m² op hun bestaande gebouwen met een oppervlakte van 19.181m².

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 9 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Volgens de verordening dient er enkel een hergebruik en infiltratievoorziening voor de nieuwbouw voorzien te worden. Echter werd er gekozen om de volledige waterhuishouding te onderzoeken en te optimaliseren. Er zal een ondergronds bakkensysteem geplaatst worden met een totaal buffervolume van 635.560L en een totale infiltratieoppervlakte van 976m². Dit systeem voldoet ruimschoots om zowel de bestaande als de nieuwe afwaterende oppervlaktes aan te sluiten.
Gezien Datwyler ervoor kiest om zoveel mogelijk regenwater apart te houden om in de toekomst mogelijks te kunnen herinzetten is gekozen om het infiltratie volume aanzienlijk te verlagen ten voordele van het hergebruikvolume.
De aanvraag voldoet aan de verordening.

Watertoets
Ingevolge het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen, betreffende het integrale waterbeleid, dient het dossier aan de watertoets onderworpen te worden.
Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte maar ligt in een deels pluviaal overstromingsgevoelig gebied. Er werd advies gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij gaven een voorwaardelijk gunstig advies. Indien de voorwaarden gevolgd worden kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat in het kader van de watertoets het schadelijk effect beperkt is.

Mer/Mer-screening
Het project valt onder de projecten die opgenomen zijn in bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. De rubrieken hebben betrekking op de IIOA.

Archeologienota
Er zijn geen specifieke maatregelen met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk.

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening
Beschrijving van de aanvraag
De uitbreiding bestaat uit enerzijds de waterzuiveringsinstallatie alsook het bufferbekken voor het te behandelen materiaal.
Het gebouw is 23,30m breed en 12m20 diep en heeft een kroonlijsthoogte van 10m. De gevels worden opgetrokken in sandwichpanelen.
Er wordt een stuk van 58,09m² bijkomende verharding geplaatst tussen de waterzuivering en de wegenis. Deze verharding is waterdoorlatend.
Het bufferbekken wordt ingeplant tussen inkom personeelsparking en het gebouw dat de waterzuiveringsinstallatie herbergt. Dit bufferbekken wordt, omwille van functionaliteit, volledig bovengronds voorzien en is 18 meter breed, 6m50 diep en 7 meter hoog.

Bijkomend zal er ter hoogte van de groenzone aan de personeelsinkom (parking), de ruimte voorzien worden voor het aanplanten van een boom.

Beschrijving van de omgeving
De aanvraag is gelegen op een bedrijventerrein. De aanvraag is een beperkte uitbreiding aan een bestaand bedrijf en bevindt zich aan het uiteinde van een doodlopende straat.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening
Artikelen 4.3.1 - 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepalen de beoordelingsgronden voor stedenbouwkundige aanvragen.

Het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.

Functionele inpasbaarheid
Het aangevraagde is een uitbreiding van de bestaande industriële gebouwen op het terrein. Bijgevolg is het aangevraagde functioneel inpasbaar.

Mobiliteitsimpact
De aanvraag zal geen bijkomende verkeersbewegingen genereren. Bijgevolg valt er geen impact te verwachten op de mobiliteit.

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid, visueel vormelijke elementen.
De vormgeving en materiaalkeuze sluiten aan op de reeds bestaande gebouwen. De ruimtelijke impact is zeer beperkt aangezien het hier gaat om een beperkte uitbreiding van het bestaande.
De draagkracht van het perceel wordt niet overschreden.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 10 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

De uitbreiding past visueel bij het bestaande en is in harmonie met de omgeving.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De activiteiten die de aanvrager wenst uit te voeren zullen geen significante hinderaspecten met zich mee brengen. De activiteiten die de aanvrager wenst uit te voeren zijn tevens zone-eigen, het betreft een zone voor lokale bedrijvigheid waar deze activiteiten en de gevolgen die ze eventueel met zich meebrengen aanvaardbaar zijn.

De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en verenigbaar met de omgeving.

Milieu-aspecten:

Omschrijving project en voorwerp van de aangevraagde IIOA
Overwegende dat onderhavige aanvraag betrekking heeft op een bedrijf gespecialiseerd in de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie; dat er een regularisatie (meer bepaald een vermindering) wordt aangevraagd, aangezien de vergunde uitbreiding van de Omniflex coatingafdeling niet werd gerealiseerd;

Overwegende dat het een gemengd project betreft, met zowel stedenbouwkundige handelingen als IIOA;
dat de stedenbouwkundige handelingen betrekking hebben op het bouwen van een FLUSH, aanleg van wegenis en het verwijderen van verharding;
dat deze omgevingsvergunningsaanvraag dus vooral focust op het snel kunnen opstarten en realiseren van de bouwkundige werkzaamheden voor de waterrecuperatie-eenheid;
dat de samenstelling van het huidig afvalwater dus gedurende deze bouwfase niet zal wijzigen, wellicht niet tot eind 2024, wanneer het bedrijf in de overgangsfase zal zitten tussen het lozen van het huidig volume en het lozen van de reststroom; dat de overgangsfase eind 2024 zal gebruikt worden om de nodige testen op de goede werking van de installaties te kunnen uitvoeren, evenals de nodige validaties van het gezuiverd inzetbaar proceswater, typisch in de farmaceutische industrie;
dat vandaar pas in een tweede fase de aanpassing van de vergunde hoeveelheden bedrijfsafvalwater en eventuele concentraties van nog aanwezige stoffen kan en zal gevraagd worden (aanpassing rubriek 3 en huidige bijzondere voorwaarden); dat die aanpassing in elk geval tijdig zal gevraagd worden zodat vanaf 1 mei 2025 de overschakeling naar het gebruik van de recuperatie-eenheid effectief zal gerealiseerd en ook zal verankerd zijn in de omgevingsvergunning;
dat dit bijgevolg nog geen deel uitmaakt van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag;

Overwegende dat er tevens enkele administratieve wijzigingen op vlak van de IIOA worden aangevraagd, meer bepaald:
- Rubriek 4.3.c)3° : vermindering (-58 kW) - Een afdeling (omniflex) voor aanbrengen van een inerte oppervlakte laag op rubberen producten bestaande uit spuitinstallaties, tunnelovens, drogers, persluchtbehandelingsunits en menginstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 442 kW – kl. 2;
- Rubriek 4.4 : vermindering (-6 m³) - 6 tunnelovens bestemd voor het opsmelten van een coatinglaag met elk een geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen variërend tussen 30 kW en 50 kW, en elk een niet verwarmingsvermogen van maximaal 15 kW. Het inwendig volume varieert tussen 4 en 8 m³ - totaal: 44m³ - kl. 2;
- Rubriek 4.6.a): vermindering (-11 kg/uur) - Het verbruik van 350 kg/u organische oplosmiddelen – kl. 1;
- Rubriek 12.2.2°: vermindering (-1.250 kVA) - 6 transformatoren van elk 1.250 kVA – kl. 2;
- Rubriek 16.3.2°b) : vermindering (-300 kW) - 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 410 kW en diverse luchtbehandelingsinstallaties en chillers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.200 kW. - totaal: 2610 kW – kl. 2;
- Rubriek 36.3.1°b)1): vermindering (-58 kW) - het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 11.852 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2.500 kW), een persafdeling (4.000 kW), een nabewerking (400 kW), de FirstLine hoge kwaliteitsfabriek (3.000 kW), een magazijn (10 kW), omniflex afdeling (442 kW), afdeling alu-caps (1000 kW), de afdeling Top Coating (300 kW) en laboratoriummachines in labo R&D (200 kW) - totaal: 11.852 kW – kl. 2;
- Rubriek 43.1.3°: vermindering (-750 kW) - 5 stookinstallaties op aardgas voor ruimteverwarming en verwarming productiewater, met een totaal warmtevermogen van 2.207 kW, bestaande uit: 1 x225 kW, 2 x 700 kW, 2 x 291 kW; 3 katalytische naverbrandings-installaties op aardgas voor de verbranding van ketonen uit het productieproces: (500 kW;750 kW; 550 kW); 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter; 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter; 4 stoomketels met een waterinhoud kleiner dan 25L, en met een totaal warmtevermogen van 670 kW. - totaal: 6.618 kW – kl.1;

gelegen ter plaatse Nijverheidsstraat 1414, 3570 Alken, kadastraal gekend Alken, Afd. 2, Sectie C, nr. 120/A5;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 11 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Overwegende dat volgende rubrieken geschrapt worden omdat ze niet langer van toepassing zijn ten gevolge van een wijziging in de indelingslijst van Vlarem II : 12.2.1° - 12.3.2°;
dat de overige rubrieken ongewijzigd blijven;

Overwegende dat er geen bijstelling van de voorwaarden wordt aangevraagd;

Europese verplichtingen
Overwegende dat de aanvraag geen betrekking heeft op een BKG-installatie, REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006) en ook niet onderworpen is aan een veiligheidsrapportage;

Milieueffectrapportage
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als vermeld in rubrieken 9 en 10j) van bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage;
dat de aanvraag betrekking heeft op de verandering van een rubberverwerkend bedrijf, gelegen in een industriegebied op 230 m afstand van woongebied, 349 m van VEN-gebied en 503 m van SBZ-H;
dat het project ruim onder de drempels van bijlage I en II blijft; dat in het dossier de nodige gegevens m.b.t. de project-m.e.r.-screening worden ingevuld;
dat de mogelijke effecten ten gevolge van het aangevraagde project in de vergunningsaanvraag werden beschreven op het vlak van bodem, watersysteem, luchtkwaliteit, geluid of trillingen; dat de aanvraag een m.e.r.-screeningsnota, archeologienota,… bevat;
dat volgens de aanvraag de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem II / Vlarem III worden nageleefd;
dat de aanvrager/exploitant stelt, op basis van deze effecten, dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn;

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II bij het DABM, namelijk aan de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect, zoals wordt beoordeeld; dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de vergunningsaanvraag te beoordelen en er wordt vastgesteld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten, er op basis van de gegevens in de aanvraag geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en dat een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens kan bevatten over aanzienlijke milieueffecten; dat bijgevolg tijdens het onderzoek van de volledigheid van onderhavige vergunningsaanvraag besloten werd dat er voor het aangevraagde project geen milieueffectenrapport moet worden opgemaakt;

Aspect GPBV
Overwegende dat Datwyler Pharma Packaging een verandering (vermindering) heeft gevraagd van de GPBV-rubrieken 4.6.a) en 4.6.b) (gekenmerkt door de letter X in de 4e kolom van de Vlarem-indelingslijst); dat het bedrijf bijgevolg onder toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd) valt;
dat de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt, waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn;
dat voor de inrichting volgende BREF en/of Vlaamse BBT-studies van toepassing zijn:
- BREF 'Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS)' - BBT-conclusies d.d. 2020-12-09;
dat er geen uitgebreide GPBV-evaluatie werd uitgevoerd door AGOP milieu i.k.v. de adviesverlening van onderhavig project, omdat deze GPBV-toetsing werd uitgevoerd bij de hernieuwing van de omgevingsvergunning en omdat er enkel een vermindering aangevraagd werd;

Energie-intensieve inrichting
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met een jaarlijks primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ (i.o. 0,15604523 PJ finaal), zodat het een energie-intensieve inrichting betreft; dat het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie en derhalve vrijgesteld is van de verplichting tot opmaak van een energieplan; dat het totaal primair energieverbruik door het project niet zal toenemen;

Materialen, grondstoffen, processen en energie
Activiteiten en productieproces
Datwyler Pharma Packaging Belgium produceert onderdelen voor farmaceutische, medische en biomedische toepassingen, zoals farmaceutische verpakkingsonderdelen (bv. stoppen voor vloeibare medicijnen), onderdelen voor medische instrumenten (bv. zuigers voor infusiepompen), naaldbeschermers ter bescherming van naalden aan spuiten.

Het algemeen productieproces binnen Datwyler kan opgedeeld worden in drie delen:

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 12 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

- mengen van de grondstoffen en extruderen van het mengsel;
- vulcaniseren van de rubber;
- behandelen van het eindproduct.

In de mengafdeling worden de grondstoffen afgewogen en gemengd. Vervolgens worden halffabricaten met het gewenste gewicht geëxtrudeerd (blokken of snoeren).
De productiestroom wordt aansluitend in twee delen opgesplitst :
- Het grootste deel gaat via de persafdeling naar de afwerkafdeling in de Pharma Plant (of Advanced Plant). Dit is het proces voor de gewone farmaproducten.
- De tweede stroom gaat naar de pers- en afwerkafdeling in FirstLine, waar een veel hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd wordt.

Door middel van compressie- en injectiepersen wordt de rubber gevulkaniseerd tot vellen die de eindproducten bevatten. Via de excenterpersen worden de producten uit het vel gestanst. In de cleanroom krijgen ze een eindbehandeling en worden ze verpakt.
Een deel van de producten ondergaat, alvorens naar de cleanroom te gaan, een extra eindbehandeling in de afdeling Omniflex (zijnde de afdeling waarover deze aanvraag handelt). In de Omniflex-afdeling krijgen de producten een bijzondere oppervlaktebehandeling door het aanbrengen van een inert materiaal. Het rubberen eindproduct wordt als het ware ingekapseld door een coating, waardoor het risico op rubbercontact met het geneesmiddel miniem wordt.

Aan het productieproces an sich zal niks wijzigen door de gevraagde veranderingen.

De huidige vergunningsaanvraag kadert in de realisatie van de eerder gemaakte afspraken en voorwaarden rond de problematiek afvalwater.
In deze hergebruikinstallatie zal middels een biologisch proces het gezuiverd afvalwater maximaal opgewaardeerd worden naar inzetbaar hoog kwalitatief proceswater. Naast deze opwaardering zal de installatie ook nog een reststroom genereren. Samen met andere beperkte restromen zal het bedrijf ook na de realisatie lozen op de DWA naar Aquafin. Uit de huidige studie blijkt dat de hoeveelheid ten opzichte van heden drastisch gereduceerd zal worden, zelfs in die mate dat het bedrijf zal vallen in de categorie van kleinere lozers, met andere woorden een gelimiteerd debiet zal hebben van minder dan 200 m³/dag. De afvalwaterzuiveringsinstallatie en de verandering in de te lozen bedrijfsafvalwaterstroom maakt echter nog geen deel uit van deze omgevingsvergunningsaanvraag. Die aanpassing zal in elk geval tijdig gevraagd worden zodat vanaf 1 mei 2025 de overschakeling naar het gebruik van de recuperatie-eenheid effectief zal gerealiseerd en ook zal verankerd zijn in de omgevingsvergunning van Datwyler.

<u>Genomen maatregelen in het kader van materialenbeheer</u>
De aangevraagde veranderingen geven geen aanleiding tot het ontstaan van bijkomende afvalstromen. Bovendien is de inzet van gerecycleerde materialen hier niet relevant. De voorliggende veranderingen hebben geen significant effect op afvalstoffen en/of materialen.

<u>Waterverbruik</u>
In totaal wordt er 135.072 m^3 water verbruikt per jaar. Het betreft hier deels leidingwater en deels grondwater. Het water wordt gebruikt in huishoudelijke toepassingen (8.104 m^3/j), als proceswater (122.916 m^3/j) en voor stoomproductie (4.052 m^3/j).
Op vlak van waterverliezen wordt er geen water opgenomen in de gemaakte producten. In de reeds vergunde processen is er enkel een beperkt waterverlies via de stoominstallaties en de koeltoren. De geplande veranderingen hebben geen invloed op het waterverbruik.
Middels deze aanvraag wenst de exploitant een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het bouwen van een hergebruikinstallatie. Uit de huidige studie blijkt dat de hoeveelheid ten opzichte van heden drastisch gereduceerd zal worden, zelfs in die mate dat het bedrijf zal vallen in de categorie van kleinere lozers, met andere woorden een gelimiteerd debiet zal hebben van minder dan 200 m³/dag. De afvalwaterzuiveringsinstallatie en de verandering in de te lozen bedrijfsafvalwaterstroom maakt echter nog geen deel uit van deze omgevingsvergunningsaanvraag (zie hierboven).

<u>Energieverbruik</u>
Binnen het bedrijf wordt zowel elektriciteit als aardgas en gasolie verbruikt. Het totaal primair energieverbruik bedraagt 0,15604523 PJfin, hetgeen impliceert dat het om een energie-intensieve inrichting gaat. De gevraagde verandering betekent geen wijziging van het toekomstig primair energieverbruik.
Het laatste energieplan dateert van 28 april 2020. Gezien een energieplan 4 jaar geldig is, dient de hernieuwing ervan bijgevolg pas in orde te zijn tegen 28 april 2024. Dit wil zeggen dat het voor de huidige omgevingsvergunningsaanvraag (OVGA) niet noodzakelijk is een energieplan toe te voegen aan deze aanvraag.

<u>BEOORDELING AANVAARDBAARHEID VAN DE HINDER EN DE RISICO'S VOOR MENS EN MILIEU</u>
<u>Ligging van het project</u>

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 13 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 03/04/1979) gelegen is in een industriegebied-stortgebied en volgens het BPA “Kolmen” (M.B. 26/02/1987) in een industriegebied, op een afstand van :
- ca. 230 meter van een woongebied met landelijk karakter;
- ca. 8.200 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- ca. 690 meter van een woonuitbreidingsgebied;
- ca. 230 meter van de meest nabijgelegen woningen;
- ca. 535 meter van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
- ca. 720 meter van een parkgebied;
- ca. 350 meter van een natuurgebied (volgens gewestplan);
- ca. 3,5 kilometer van een beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied;
- ca. 503 meter van een habitatrichtlijngebied (Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw);
- ca. 7.100 meter van een vogelrichtlijngebied;
- ca. 349 meter van een VEN-gebied (De Herk);

Inplantingsregels
Overwegende dat voor deze inrichting de verbods- en afstandsregels van art. 5.4.1.2 §1 en §2 van Vlarem II relevant zijn; dat dit artikel het volgende stelt :

“§ 1. Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.4.1.1. te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen is:
1° in een waterwingebied of in een beschermingszone type I, II of III;
2° in een gebied ander dan een industriegebied.
§ 2. Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.4.1.1. te exploiteren waarvan de bedrijfsgebouwen en/of opslagruimten gelegen zijn op minder dan 50 m afstand van:
1° een woongebied;
2° een parkgebied;
3° een recreatiegebied.”

dat aan deze verbodsbepalingen voldaan is;

Overwegende dat voor de opslag van gevaarlijke gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in deze inrichting de scheidingsafstanden conform Bijlage 5.17.1 van Vlarem II relevant zijn; dat er in de voorliggende aanvraag geen wijziging van de vergunde opslag van deze producten wordt aangevraagd;

Overwegende dat voor deze inrichting de verbods- en afstandsregels van art. 5.53.1.4. van Vlarem II relevant zijn; dat er geen wijziging van de vergunde grondwaterwinning in het voorliggend project wordt aangevraagd;

Bespreking van de effecten
Overwegende dat voor het beoordelen van de risico’s en de hinder m.b.t. voorliggend project en gelet op de soort activiteit van de gewenste exploitatie voornamelijk de effecten op de bodem, het watersysteem, de luchtkwaliteit, geluid/trillingen en biodiversiteit relevant zijn;

Effecten op de bodem
Overwegende dat een mogelijke verontreiniging van de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de volgende bronnen: oliegekoelde transformatoren, installaties in kader van de waterrecuperatie-eenheid, en mogelijk lekkend bedrijfsafvalwater;

Overwegende dat volgende uitgevoerde activiteiten i.k.v. het bodemdecreet worden beschouwd als een risico-activiteit:
- het aanbrengen van bedekkingsmiddelen (rubriek 4.3.c)3° - categorie A)
- het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen (rubriek 4.4 – categorie A)
- de oppervlaktebehandeling van producten met organische oplosmiddelen (rubriek 4.6.a) en 4.6.b) – categorieën B, S)
- de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten (rubrieken 6.4.2°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.6.2°a) en 17.3.8.2°- categorieën A*, B*, A)
- inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren (rubriek 36.3.1°b)1) – categorie A);
- stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (rubriek 43.1.3° – categorie A);
- gebruik van organische oplosmiddelen (rubriek 59.15.1° - categorie B);

dat bijgevolg de exploitant er op wordt gewezen dat een bodemonderzoek van het terrein verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement en om de 10 jaar; indien gekenmerkt door de letter S is er een oriënterend bodemonderzoek vereist;
dat er recent (d.d. 2021-03-02) een beschrijvend bodemonderzoek is opgesteld; dat er op dit ogenblik onderzoeken (boringen, injecties) lopen in het kader van een bodemsaneringsproject, waarin de termijnen e.d. in overleg met de OVAM zijn vastgesteld; dat de indiening van het bodemsaneringsproject gebeurt in het najaar van 2023;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 14 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

dat, mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden, de risico's op het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging t.g.v. de exploitatie van deze zogenaamde risico-inrichtingen afdoende beheerst kunnen worden;

Overwegende dat volgens de aanvraag volgende maatregelen worden ingezet om de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken:
- De eerder geplande bijkomende transformator van 1.250 kVA wordt niet geplaatst. Alle op het bedrijf aanwezige transformatoren zijn in daartoe bestemde brandvrije cabines geplaatst en worden regelmatig aan een controle en onderhoud onderworpen. Het betreffen allen oliegekoelde transformatoren. De cabines zijn uitgerust met de nodige opvangmogelijkheid om eventuele olielekken op te vangen.
- Ten behoeve van de water-recuperatie-eenheid wordt een gebouw voorzien waarin ook een aantal pompen zullen geplaatst worden. Alle toestellen worden binnen in het gebouw voorzien, hetwelk is uitgerust met vloeistofdichte vloeren.
- Aangezien de lozing van bedrijfsafvalwater in de toekomst zal gebeuren via nog slechts één lozingspunt worden alle leidingen voor het transport van afvalwater (en ook afgekoppeld regenwater) via nieuwe kanalisatie naar de ingang van het bedrijf gebracht waar de recuperatie-eenheid zal worden ingeplant. Uiteraard zorgt het vervangen van diverse oude leidingen ervoor dat lekken van afvalwater in de bodem worden voorkomen.
- Voor alle werkzaamheden die voorzien worden zullen de voorschriften van VLAREM en de toepasselijke codes van goede praktijk, rekening houdend met de beste beschikbare technieken, worden nageleefd.

Overwegende dat uit het onderzoek van dit aspect blijkt dat, mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

<u>Effecten op het watersysteem</u>
Overwegende dat het direct lozen van hemelwater voor een overbelasting kan zorgen van het afvoersysteem en een te grote verdunning op de ontvangende RWZI;
dat er geen verandering wordt aangevraagd op vlak van de lozing van bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater;

<u>Hemelwater</u>
Overwegende dat inzake de watertoets en beoordeling van de genomen maatregelen inzake de hemelwaterverordening wordt verwezen naar het advies van de VMM watertoets en van de provinciaal deskundige RO;

<u>Effecten op de luchtkwaliteit</u>
Overwegende dat via het compartiment lucht stoffen verspreid kunnen worden waardoor er schade en/of hinder veroorzaakt kan worden (geur, verzuring, vermesting, impact op troposferisch/stratosferisch ozon…);
dat de luchtemissies kunnen ingedeeld worden in enerzijds geleide emissies en anderzijds niet-geleide emissies;
dat de geleide luchtemissies van het bedrijf voornamelijk afkomstig zijn van stookinstallaties op aardgas (CO_2 en NO_x) en spuitinstallaties/tunnelovens met nageschakelde catox'en op aardgas (CO_2, NO_x, SO_2, TOC, geur, resthoeveelheden VOS);
dat niet-geleide luchtemissies afkomstig zijn van de luchtbehandelingsinstallaties en warmtepompen (koelmiddel) en van de toekomstige afvalwaterzuiveringsinstallatie (geur);

Overwegende dat uit raadpleging van data van de Vlaamse Milieumaatschappij (http://www.vmm.be) blijkt dat het adres gekenmerkt wordt door de volgende luchtkwaliteit: jaargemiddelde NO_x: 11-15 µg/m³ (2022), jaargemiddelde $PM_{2,5}$ 10,6-12,5 µg/m³ (2022) en jaargemiddelde PM_{10} 16-20µg/m³ (2022);
dat bijgevolg de overeenkomstige grenswaarden uit bijlage 2.5.3 van Vlarem II niet worden overschreden; dat de inrichting niet gelegen is in een hotspotzone (PM10 > 36µg/m³); dat de jaargemiddelde PM10 concentratie eveneens lager dan 31 µg/m³ is waardoor er geen verhoogde aandacht vereist is;

Overwegende dat er een vermindering met een warmtepomp van 300 kW wordt aangevraagd; dat er verder ook een katalytische naverbrandingsinstallatie niet wordt geplaatst; dat er bijgevolg een verbetering op vlak van de geleide en niet-geleide luchtemissies afkomstig van deze installaties te verwachten is;

Overwegende dat er een vermindering wordt aangevraagd voor de rubrieken met betrekking tot de spuitinstallaties en tunnelovens (nl. 4.3.c)3°, 4.4, en 4.6.a); dat de exploitant echter de maximale hoeveelheid oplosmiddelen (per jaar) wenst te behouden, ondanks het niet plaatsen van 3 spuitinstallaties; dat dit wordt behouden om een eventuele productieverhoging snel te kunnen opvangen wanneer er vraag naar is; dat er bijgevolg op vlak van geleide luchtemissies van de spuitinstallaties en tunnelovens geen verandering wordt verwacht;

Overwegende dat de emissies worden beperkt door een regelmatig onderhoud van de installaties, gekoppeld aan periodieke emissiemetingen volgens de voorgeschreven frequentie ter controle van de goede werking en toetsing aan de emissiegrenswaarden;

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 15 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Overwegende dat daarnaast de later te voorziene afvalwaterzuiveringsinstallatie mogelijk geurhinder kan veroorzaken; dat echter de specifieke aard van het bedrijfsafvalwater van Datwyler zorgt voor een laag potentieel voor geuroverlast;
dat deze afvalwaterzuiveringsinstallatie en de te lozen restafvalwaterstroom nog geen deel uitmaakt van deze omgevingsvergunningsaanvraag en bijgevolg verder ook nog niet besproken wordt;

Overwegende dat rekening houdende met de genomen preventieve maatregelen en door het naleven van de van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden verwacht wordt dat de invloed op de luchtkwaliteit (in het bijzonder t.h.v. bewoning) tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt;

Effecten van geluid en trillingen
Overwegende dat de relevante bronnen van geluidsemissies bestaan uit de aanwezige toestellen in de productiehallen en de afzuigventilatoren en airco's op de daken van de productiehallen; dat in het kader van deze aanvraag bijkomende relevante geluidsbronnen worden aangevraagd; dat er zelfs een vermindering van verschillende toestellen wordt aangevraagd, nl. een vermindering met 3 spuitinstallaties, met een tunneloven, met een transformator, met een warmtepomp, en met een katalytische naverbrandingsinstallaties (catox);

Overwegende dat volgens de vergunningsaanvraag de volgende maatregelen worden ingezet om de effecten van geluid of trillingen te voorkomen of te beperken:
- Op bedrijfsniveau wordt er steeds veel aandacht geschonken aan de nodige maatregelen bij het installeren van afzuigventilatoren en procesinstallaties in het algemeen.
- Wat de interne verplaatsing betreft van de drie vergunde Catoxen, geeft Datwyler aan dat deze nog steeds staan op de locatie (binnenkoer) waar ze altijd gestaan hebben. Ze zijn omringd door andere bedrijfsgebouwen en hebben nooit aanleiding gegeven tot geluidsklachten vanuit de omgeving;

Overwegende dat het specifieke geluid voortgebracht door de exploitatie moet voldoen aan de normen voor specifiek geluid, zoals vermeld in art. 4.5.3.1 van Vlarem II; dat uit het onderzoek blijkt dat, mits het nemen van de in het dossier voorgestelde maatregelen, de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden;

Effecten op de biodiversiteit
Overwegende de beoogde exploitatie een mogelijk effect kan hebben op de biodiversiteit vanwege verzurende en vermestende emissies, en verstoring ten gevolge van geluid;
dat er specifiek aandacht besteed wordt aan de biodiversiteit in de nabije VEN- en Speciale Beschermingszones;
dat de inrichting gelegen is op 503 m van een Habitatrichtlijngebied (Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw) en op 349 m van VEN gebied 'De Herk';

Overwegende dat er uit de bespreking van de effecten ten gevolge van geluid blijkt dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt; dat er bijgevolg geen geluidsimpact op de biodiversiteit wordt verwacht;

Overwegende dat er een vermindering van de verzurende en vermestende emissies wordt verwacht, aangezien er een vermindering wordt aangevraagd met 1 tunneloven en met 1 katalytische naverbrandingsinstallatie;

Overwegende dat er tevens een verplaatsing van 3 katalystische naverbrandingsinstallaties wordt aangevraagd; dat Datwyler aangeeft dat deze nog steeds staan op de locatie (binnenkoer) waar ze altijd gestaan hebben, aangezien de in 2022 vergunde verplaatsing niet werd uitgevoerd; dat de locatie op de binnenkoer iets verder afgelegen is van het habitatrichtlijngebied en het VEN-gebied dan de eerder vergunde locatie; dat dit bijgevolg een verbetering is op vlak van de verzurende en vermestende emissies;

Overwegende dat onderhavige aanvraag werd getoetst aan art. 37 §12 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en aan art. 26bis en 36ter,§3 en §4 van het natuurdecreet;
dat besloten kan worden dat er geen betekenisvolle aantasting te verwachten is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in VEN-gebied ten gevolge van de beoogde verandering van de exploitatie;

Bijstelling vergunningsvoorwaarden
Overwegende dat de aanvraag geen vraag tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II en geen vraag tot bijstelling van de bijzondere vergunningsvoorwaarden omvat;

Aspect vergunningstermijn IIOA
Overwegende dat conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet een omgevingsvergunning in principe steeds voor onbepaalde duur geldt en dat slechts in bepaalde specifieke gevallen hiervan afgeweken kan worden; dat uit het onderzoek blijkt dat deze uitzonderingen hier niet van toepassing zijn; dat bijgevolg de

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 16 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

aangevraagde vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten verleend wordt voor een onbepaalde vergunningstermijn;

Openbaar onderzoek
Overwegende dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek er één standpunt werd ingediend; dat dit standpunt echter een gunstig advies betreft van de NMBS;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder volgende voorwaarden:
- De voorwaarden uit het advies van de brandweer dienen gevolgd te worden;
- Er wordt één werkend aftappunt voor hemelwaterhergebruik voorzien;
- Verharde grondoppervlakken die niet grenzen aan een groenzone worden aangesloten op een infiltratievoorziening;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 §2 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 a) Aan DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM nv, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Datwyler OVA 2023 Waterhergebruikinstallatie' met als voorwerp de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:
- afbraak verharding tbhv FLUSH - Handeling: Slopen of verwijderen - (Planaanduiding: afbraak verharding)
- aanleg verharding voorzijde zuiveringsinstallatie - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: WEGENIS)
- Waterzuiveringsinstallatie - Handeling: Bouwen of herbouwen - (Planaanduiding: FLUSH)

gelegen te 3570 Alken, Nijverheidsstraat 1414, kadastraal gekend: 73302C0120/00A005.

§1 b) Aan DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM nv, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken - inrichtingsnummer: 20180220-0025, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Datwyler OVA 2023 Waterhergebruikinstallatie', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 4.3.c)3°: Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht groter dan 200 kW
Vergund: Een afdeling (omniflex) voor aanbrengen van een inerte oppervlakte laag op rubberen producten bestaande uit spuitinstallaties, tunnelovens, drogers, persluchtbehandelingsunits en menginstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 500 kW
Verandering: vermindering met 3 spuitinstallaties van elk 14 kW, 1 tunneloven met een vermogen van 10 kW en 3 installaties met vat en roerder van elk 2 kW, totaal -58 kW
Totaal na verandering: Een afdeling (omniflex) voor aanbrengen van een inerte oppervlakte laag op rubberen producten bestaande uit spuitinstallaties, tunnelovens, drogers, persluchtbehandelingsunits en menginstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 442 kW
(**klasse 2**)

Rubriek 4.4.: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m³
Vergund: 7 tunnelovens bestemd voor het opsmelten van een coatinglaag met elk een geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen variërend tussen 30 kW en 50 kW, en elk een niet verwarmingsvermogen van maximaal 15 kW. Het inwendig volume varieert tussen 4 en 8 m³ - totaal: 50 m³
Verandering: vermindering met 1 tunneloven met een inwendig volume van 6 m³ - totaal: -6 m³
Totaal na verandering: 6 tunnelovens bestemd voor het opsmelten van een coatinglaag met elk een geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen variërend tussen 30 kW en 50 kW, en elk een niet verwarmingsvermogen van maximaal 15 kW. Het inwendig volume varieert tussen 4 en 8 m³ - totaal: 44m³ - totaal: 44 m³
(**klasse 2**)

Rubriek 4.6.a): De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 17 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Vergund: Het verbruik van 361kg/u organische oplosmiddelen - totaal: 361 kg/u
Verandering: het verminderen van het verbruik organische oplosmiddelen met 11 kg/uur - totaal: -11 kg/uur
Totaal na verandering: Het verbruik van 350 kg/u organische oplosmiddelen - totaal: 350 kg/uur
(**klasse 1**)
Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA
Vergund: 7 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: 8.750 kVA
Verandering: vermindering met 1 transformator tot een totaal van 6 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: -1.250 kVA
Totaal na verandering: 6 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: 7.500 kVA
(**klasse 2**)
Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW
Vergund: 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 410 kW en diverse luchtbehandelingsinstallaties, chillers en een warmtepomp met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.500 kW - totaal: 2.910 kW
Verandering: vermindering met een warmtepomp van 300 kW - totaal: -300 kW
Totaal na verandering: 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 410 kW en diverse luchtbehandelingsinstallaties en chillers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.200 kW - totaal: 2.610 kW
(**klasse 2**)
Rubriek 36.3.1°b)1): Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten op basis van elastomeren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van > 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied
Vergund: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 11.910 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2.500 kW), een persafdeling (4.000 kW), een nabewerking (400 kW), de FirstLine hoge kwaliteitsfabriek (3.000 kW), een magazijn (10 kW), omniflex afdeling (500 kW), afdeling alu-caps (1.000 kW), de afdeling Top Coating (300 kW) en laboratoriummachines in labo R&D (200 kW)
- totaal: 11.910 kW
Verandering: vermindering met 3 spuitinstallaties van elk 14 kW, 1 tunneloven met een vermogen van 10 kW en 3 installaties met vat en roerder van elk 2 kW, totaal 58 kW - totaal: -58 kW
Totaal na verandering: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 11.852 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2.500 kW), een persafdeling (4.000 kW), een nabewerking (400 kW), de FirstLine hoge kwaliteitsfabriek (3.000 kW), een magazijn (10 kW), omniflex afdeling (442 kW), afdeling alu-caps (1.000 kW), de afdeling Top Coating (300 kW) en laboratoriummachines in labo R&D (200 kW) - totaal: 11.852 kW
(**klasse 2**)
Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitgezonderd stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW
Vergund: 5 stookinstallaties op aardgas voor ruimteverwarming en verwarming productiewater, met een totaal warmtevermogen van 2.207 kW, bestaande uit: 1 x225 kW, 2 x 700 kW, 2 x 291 kW;
4 katalytische naverbrandings-installaties op aardgas voor de verbranding van ketonen uit het productieproces: (500 kW; 2x750 kW; 550 kW);
1 stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter;
1 stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter;
4 stoomketels met een waterinhoud kleiner dan 25L, en met een totaal warmtevermogen van 670 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 7.368 kW - totaal: 7.368 kW
Verandering: vermindering met 1 katalytische naverbrandingsinstallatie met een vermogen van 750 kW en een interne verplaatsing van 3 katalytische naverbrandingsinstallaties - totaal: -750 kW
Totaal na verandering: 5 stookinstallaties op aardgas voor ruimteverwarming en verwarming productiewater, met een totaal warmtevermogen van 2.207 kW, bestaande uit: 1 x225 kW, 2 x 700 kW, 2 x 291 kW; 3 katalytische naverbrandings-installaties op aardgas voor de verbranding van ketonen uit het productieproces: (500 kW;750 kW; 550 kW); 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter; 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter; 4 stoomketels met een waterinhoud kleiner dan 25L, en met een totaal warmtevermogen van 670 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 6.618 kW
(**klasse 1**)
gelegen te 3570 Alken, Nijverheidsstraat 1414, kadastraal gekend 73302C0120/00A005.

§4. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§5. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 18 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een vergunningstermijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning (rubriek 53.8.3°) waarvoor de vergunning nog geldig is tot 2032-11-23.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:
onder volgende voorwaarden:
1. Er wordt één werkend aftappunt voor hemelwaterhergebruik voorzien.
2. Verharde grondoppervlakken die niet grenzen aan een groenzone worden aangesloten op een infiltratievoorziening.
3. Het advies d.d. 2023-11-14 van de brandweerzone Zuid-West Limburg, met referentie HA-74-056-017, moet strikt nageleefd worden.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:
De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijfendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.
§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de aanvrager/exploitant, met name NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken
2) de architect
3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3570 Alken
4) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
5) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
6) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
7) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
8) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
9) VMM Operationeel Waterbeheer, De Schiervellaan 7 te 3500 Hasselt
10) VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst
11) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
12) het studiebureau.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:
1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 19 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 20 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2024-02-01 - DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM nv, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken. Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten van het project 'Datwyler OVA 2023 Waterhergebruikinstallatie', te 3570 Alken, Nijverheidsstraat 1414 - OMV_2023100995 - Projectinhoud V3.

Rubrieken:
Inrichting gespecialiseerd in de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie,omvattende in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst:
Rubriek 3.2.2°a): Lozen van huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan
Totaal vergund: het lozen van 3.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater
(klasse 3)
Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u
Totaal vergund: De lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van 55 m³/uur, 510 m³/dag, 166.870 m³/jaar via 3 lozingspunten + 10.000 m³/jaar regenwater via lozingspunt LP1519 - totaal: 55 m³/uur
(klasse 2)
Rubriek 4.3.c)3°: Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht groter dan 200 kW
Totaal vergund: Een afdeling (omniflex) voor aanbrengen van een inerte oppervlakte laag op rubberen producten bestaande uit spuitinstallaties, tunnelovens, drogers, persluchtbehandelingsunits en menginstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 442 kW
(klasse 2)
Rubriek 4.4.: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m³
Totaal vergund: 6 tunnelovens bestemd voor het opsmelten van een coatinglaag met elk een geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen variërend tussen 30 kW en 50 kW, en elk een niet verwarmingsvermogen van maximaal 15 kW. Het inwendig volume varieert tussen 4 en 8 m³ - totaal: 44m³ - totaal: 44 m³
(klasse 2)
Rubriek 4.6.a): De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur
Totaal vergund: Het verbruik van 350 kg/u organische oplosmiddelen - totaal: 350 kg/uur
(klasse 1)
Rubriek 4.6.b): De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 200 ton per jaar
Totaal vergund: Het verbruik van 1.200 ton/jaar organische oplosmiddelen - totaal: 1.200 ton/jaar
(klasse 1)
Rubriek 6.4.2°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l
Totaal vergund: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 65.000 liter waarvan 56.200 liter in vaste houders en 8.800 liter in verplaatsbare recipiënten - totaal: 65.000 liter
(klasse 2)
Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA
Totaal vergund: 6 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: 7.500 kVA
(klasse 2)
Rubriek 15.1.1°: Garages, herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex
Totaal vergund: Stallen van circa 20 bedrijfsvoertuigen, waaronder elektrische reachtrucks, heftrucks, heftrucks stapelaars en transpallets - totaal: 20 voertuigen
(klasse 3)

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 21 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Rubriek 16.3.1°: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2.000 ton CO2-equivalent

Totaal vergund: Koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3.200 ton CO2-equivalent - totaal: 3.200 ton CO2–equivalent

(**klasse 1**)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Totaal vergund: 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 410 kW en diverse luchtbehandelingsinstallaties en chillers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.200 kW - totaal: 2.610 kW

(**klasse 2**)

Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Totaal vergund: opslag van 1.500 liter stikstof opgeslagen als batterij en 4100 liter andere gassen in gasflessen bestaande uit o.a. zuurstof, argon, lachgas, acetyleen, propaan, waterstof en helium; de totale opslag van volle + lege recipiënten bedraagt 5.600 liter - totaal: 5.600 liter

(**klasse 2**)

Rubriek 17.1.2.2.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3.000 liter t.e.m. 10.000 liter

Totaal vergund: Opslag van stikstof in een vaste reservoir met een waterinhoudsvermogen van 6.000 liter - totaal: 6.000 liter

(**klasse 2**)

Rubriek 17.3.2.1.2.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. het gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton

Totaal vergund: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.000 kg - totaal: 5 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.2.2.3°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencat. 1 en 2 o.b.v. het gevarenpictogram GHS02 met een gezamelijke opslagcapaciteit van > 50 ton, als de inrichting volledig ligt in industriegebied voor opslag in bovengrondse houders of een combinatie van boven- en ondergrondse houders

Totaal vergund: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 75.000 kg, waarvan 67.370 kg in vaste reservoirs en 7.630 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 75 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.2.3.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubrieken 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 1 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied

Totaal vergund: De opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 500 kg - totaal: 500 kg

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.3.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van 200 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen - totaal: 0,2 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.4.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 20.000 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 20 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.6.2°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100.000 kg waarvan 67.370 kg in een vaste houder en 32.630 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 100 ton

(**klasse 2**)

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 22 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Rubriek 17.3.7.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met
20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 20.000 kg - totaal: 20 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.8.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Totaal vergund: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 15.000 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 15 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. het gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor 5.000 kg/l gevaarlijke producten en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30kg - totaal: 5.000 liter

(**klasse 3**)

Rubriek 19.6.1°a): Hout: Opslagplaatsen voor hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 40 m³ t.e.m. 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Binnenopslag van een voorraad paletten om ingepakte goederen te versturen, circa 300 m³ - totaal: 300 m³

(**klasse 3**)

Rubriek 24.4.: Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: drie labo's: onderzoekslabo ontwikkeling, tussentijdse controle IPC, en labo eindcontrole kwaliteit - totaal: 3 labo's

(**klasse 3**)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen van metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, met tot geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: Een gereedschapsmakerij voor herstellen, vervaardigen en reinigen van vormen en stempels met totaal geïnstalleerd vermogen van circa. 190 kW en een onderhoudsafdeling waar onderhoudsactiviteiten van het machinepark gebeuren met divers klein materieel. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt circa 200 kW - totaal: 200 kW

(**klasse 3**)

Rubriek 29.5.4.1°a): Metalen/voorwerpen van metaal: stralen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitgezonderd stralen gebouw/vaste constructies) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: 2 vormstraalcabines voor reinigen van vormen met glasparel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 100 kW - totaal: 100 kW

(**klasse 3**)

Rubriek 33.4.1°a): Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitgezonderd: rubriek 48, bibliotheken en klassementen) met een capaciteit van > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal als inrichting volledig in een industriegebied ligt

Totaal vergund: opslag van kartonnen verpakkingsmaterialen met een maximumvoorraad van 40 ton - totaal: 40 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 36.3.1°b)1): Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten op basis van elastomeren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van > 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 11.852 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2.500 kW), een persafdeling (4.000 kW), een nabewerking (400 kW), de FirstLine hoge kwaliteitsfabriek (3.000 kW), een magazijn (10 kW), omniflex afdeling (442 kW), afdeling alu-caps (1.000 kW), de afdeling Top Coating (300 kW) en laboratoriummachines in labo R&D (200 kW) - totaal: 11.852 kW

(**klasse 2**)

Rubriek 36.4.1°: Rubber: Opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal, met uitzondering van rubriek 48.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 23 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Totaal vergund: Opslag van 1.950 ton rubber, bestaande uit: 1.000 ton rubber als grondstof, 250 ton rubber als halffabricaat en 700 ton rubber als eindproduct - totaal: 1.950 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 39.1.2°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van meer dan 500 l tot en met 5.000 l

Totaal vergund: 1 Stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter en 1 Stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter - totaal: 3.890 liter

(**klasse 2**)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitgezonderd stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW

Totaal vergund: 5 stookinstallaties op aardgas voor ruimteverwarming en verwarming productiewater, met een totaal warmtevermogen van 2.207 kW, bestaande uit: 1 x225 kW, 2 x 700 kW, 2 x 291 kW; 3 katalytische naverbrandings-installaties op aardgas voor de verbranding van ketonen uit het productieproces: (500 kW;750 kW; 550 kW); 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter; 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter; 4 stoomketels met een waterinhoud kleiner dan 25L, en met een totaal warmtevermogen van 670 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 6.618 kW

(**klasse 1**)

Rubriek 53.8.3°: Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 t.e.m. 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar

Totaal vergund: 1 grondwaterwinning bestaande uit een 148 m diepe put waaruit max. 25 m³/u, 350 m³/dag en 90.000 m³/jaar grondwater wordt onttrokken, voor de bevoorrading van gans het bedrijf zowel voor industriële toepassingen als voor de sanitaire toepassingen. * twee grondwaterwinningen, bestaande uit 160 meter diepe putten, waaruit maximaal een gezamenlijk debiet wordt onttrokken van 37 m³/u, 400 m³/dag en 104.000 m³/jaar voor de bevoorrading van het bedrijf - totaal: 194.000 m³/jaar

(**klasse 1**)

Rubriek 59.15.1°: Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton

Totaal vergund: Activiteit waar een inerte oppervlaktelaag d.m.v. ketonen wordt aangebracht op rubberen producten (installatie vergund onder rubriek 4.3.b.2). De oplosmiddelen worden afgezogen en gezuiverd in een katalytische naverbrandingsinstallatie - zie ook rubriek 43.1.2. Het opslagmiddelenverbruik bedraagt ca.1.200 ton op jaarbasis - totaal: 1.200 ton/jaar

(**klasse 1**)

Bijzondere milieuvoorwaarden:

De bijzondere voorwaarden opgelegd in de vergunning van 2022-11-23:

1.-

In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden **tot en met 30 april 2025** volgende bijzondere lozingsvoorwaarden, waarbij de normen gelden voor de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten 'industrieel 1414, 'industrieel 1519' en 'gemengd 1519', rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt):

- BZV > 60 mg/l op dagbasis
- BZV > 100 mg/l op basis van driedaags gemiddelde
- CZV / BZV < 4 op basis van driedaags gemiddelde
- BZV / Ntotaal > 8 op basis van driedaags gemiddelde
- CZV/Ptotaal > 40 op basis van driedaags gemiddelde
- CZV < 300 kg/dag;

2.-

In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden **vanaf 1 mei 2025** volgende bijzondere lozingsvoorwaarden, waarbij de normen gelden voor de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten 'industrieel 1414, 'industrieel 1519' en 'gemengd 1519', rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt):

- BZV > 100 mg/l
- CZV/BZV < 3
- BZV/N totaal > 8
- BZV/P totaal > 40
- CZV 300 kg/dag;

3.-

Het debiet van de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten "industrieel 1414", "industrieel 1519" en "gemengd 1519", rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt) bedraagt maximaal 55 m³/uur - 510 m³/dag – 166 870 m³/jaar exclusief hemelwater, waarbij enkel via lozingspunt "gemengd 1519" nog 10 000 m³/jaar hemelwater mag geloosd worden.

4.-

Bij toekomstige werkzaamheden moeten hemelwater en afvalwaterstromen van de bestaande gebouwen maximaal worden gescheiden.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 24 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

5.-
Voor elk van de 3 lozingspunten “industrieel 1414”, “industrieel 1519” en “gemengd 1519” wordt een continue debietsmeting geïnstalleerd, met registratie van minstens ogenblikkelijk debiet, uurdebiet, dagdebiet en gecumuleerd debiet. De aflezing gebeurt op een gemakkelijk toegankelijke plaats, zowel ter hoogte van elk van de lozingspunten als op 1 centrale plaats, waar de drie geregistreerde debieten gelijktijdig afgelezen moeten kunnen worden.
6.-
Ter bepaling en controle van het totaal geloosde debiet wordt een sommatie gemaakt van de drie individuele geloosde debieten.
7.-
Ter bepaling van de minimale BZV concentratie wordt de totaal geloosde vracht berekend op dagbasis (concentratie*debiet), voor elk van de 3 lozingspunten. De som van deze vrachten gedeeld door het totaal geloosde debiet moet groter zijn dan 100 mg/l vanaf 1 mei 2025.
8.-
Ter bepaling van de verhoudingen CZV/BZV, BZV/N, BZV/P wordt de totaal geloosde vracht berekend op dagbasis voor elk van de 3 lozingspunten voor BZV, CZV, N en P. De som van deze 3 dagvrachten voor de individuele parameters wordt gebruikt om te toetsen aan de vergunde verhoudingen.
9.-
Het bedrijf voert jaarlijks op de 3 lozingspunten een gemeenschappelijke meetcampagne uit ter bepaling van de jaarlijkse milieuheffing, en als informatie voor het milieujaarverslag.
10.-
Het bedrijf rapporteert jaarlijks aan VMM (via vergunningen.le@vmm.be), AGOP-milieu en de vergunningverlenende overheid over de stand van zaken in verband met het project verdergaande waterrecuperatie en waterbesparing.
11.-
In afwijking van de bepalingen van artikel 4.4.2.2,§1 van Vlarem II mogen de huidige schouwhoogtes behouden blijven voor de drie katalytische naverbrandingsinstallaties, zijnde 12,2 m voor Catox 1 en 9m voor Catox 2 en Catox 3.
12.-
Het opgevangen regenwater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen.
13.-
Het maximaal afpompingsniveau is 90 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsen van een afslagmechanisme.
14.-
Het grondwaterpeil in werking in de productieputten wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was, wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld. Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieputten na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren. De resultaten van de opgelegde metingen moeten samen met de debietmetingen en sectoraal opgelegde jaarlijkse analyses voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
15.-
Waterbesparing moet een continu aandachtspunt zijn op deze inrichting. De lopende waterbesparende maatregelen moeten verder uitgewerkt, opgevolgd en toegepast worden teneinde het debiet aan opgepompt grondwater te kunnen laten verminderen.

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 25 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2023100995
DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM nv, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken (SBH + IIOA – inrichtingsnummer: 20180220-0025),
horende bij het besluit van de deputatie d.d. 2024-02-01 - Projectinhoud V3.

Plannenlijst aanvraag stedenbouwkundige handelingen:

Geveltekening
- BA_FLUSH_G_N_01_Voorgevel - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_G_N_02_Rechter-zijgevel - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_G_N_03_Achtergevel - nieuwe toestand.pdf

Geveltekening voor de brandweer
- BA_FLUSH_GB_N_01_Voorgevel - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_GB_N_02_Rechter-zijgevel - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_GB_N_03_Achtergevel - nieuwe toestand.pdf

Grondplan of Funderingsplan
- BA_FLUSH_P_N_01_Funderingsplan.pdf
- BA_FLUSH_P_N_02_Gelijkvloers - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_P_N_03_1ste verdiep - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_P_N_04_2de verdiep - nieuwe toestand.pdf

Grondplan of Funderingsplan voor de brandweer
- BA_FLUSH_PB_N_01_Funderingsplan.pdf
- BA_FLUSH_PB_N_02_Gelijkvloers - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_PB_N_03_1ste verdiep - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_PB_N_04_2de verdiep - nieuwe toestand.pdf

Inplantingsplan
- BA_FLUSH_I_B_01_Inplantingsplan - bestaande toestand.pdf
- BA_FLUSH_I_N_01_Inplantingsplan - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_I_V_01_Inplantingsplan - vergunde toestand.pdf

Inplantingsplan voor de brandweer
- BA_FLUSH_IB_B_01_Inplantingsplan - bestaande toestand.pdf
- BA_FLUSH_IB_N_01_Inplantingsplan - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_IB_V_01_Inplantingsplan - vergunde toestand.pdf

Legende
- BA_FLUSH_L_N_01_Legende.pdf

Legende voor de brandweer
- BA_FLUSH_LB_N_01_Legende.pdf

Snede of profiel
- BA_FLUSH_S_N_01_Snede A - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_S_N_02_Snede B - nieuwe toestand.pdf

Terreinprofiel
- BA_FLUSH_T_B_01_Terreinprofiel A - bestaande toestand.pdf
- BA_FLUSH_T_N_01_Terreinprofiel A - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_T_V_01_Terreinprofiel A - vergunde toestand.pdf

Terreinprofiel voor de brandweer
- BA_FLUSH_TB_B_01_Terreinprofiel A - bestaande toestand.pdf
- BA_FLUSH_TB_N_01_Terreinprofiel A - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_TB_V_01_Terreinprofiel A - vergunde toestand.pdf

Vertikale snede voor de brandweer
- BA_FLUSH_SB_N_01_Snede A - nieuwe toestand.pdf
- BA_FLUSH_SB_N_02_Snede B - nieuwe toestand.pdf

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 26 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Plannenlijst aanvraag IIOA:

Situeringsplan.pdf
Legende uitvoeringsplannen 2023.pdf
rioleringsplan_Nieuw.pdf
Rubriek 12.2 transformatoren.pdf
RUBRIEK 12.3_15 batterijladers en heftruck.pdf
RUBRIEK 16 compressoren.pdf
RUBRIEK 17 detail LG TA08 (gassen in VR).pdf
RUBRIEK 17 detail LG TA08 (gassen in VR)_uitgezoomd.pdf
RUBRIEK 17 opslagplaatsen gevaarlijke stoffen (vloeistoffen _ gassen) _ 6.4 brandbare producten.pdf
RUBRIEK 19.6_33.4_36.4.pdf
RUBRIEK 24 - de laboratoria.pdf
Rubriek 43_39 de stookinstallaties.pdf
Rubriek 4-36.3-29-59.pdf
RUBRIEK 53 Grondwater.pdf

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 27 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***

Aanwezig
mevrouw Inge Moors, voorzitter wd.; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2024-02-08

De verslaggever,

Elektronisch ondertekend door Inge Moors



Inge Moors

De provinciegriffier,

Elektronisch ondertekend door Wim Frank Schoepen



Wim Schoepen

De voorzitter wd.,

Elektronisch ondertekend door Inge Moors



Inge Moors

*Rechtsgeldig elektronisch ondertekend document, blz. 28 van 28. Verifieerbaar via **code.esignflow.be** met code **7111-9906-1059-4551** en wachtwoord **wadekef***