



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie  
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

**BESLUIT**

**Artikel 1**

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV VYNOVA BELGIUM, H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham (stedenbouwkundige handelingen en IIOA), voor het project "Restgasincinerator", gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham.



**De deputatie  
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de **gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg** (OMV\_2025106528) van NV VYNOVA BELGIUM, H.Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham (IIOA – inrichtingsnummer: 20180202-0049), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Restgasincinerator', ter plaatse H.Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham ;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

**Omschrijving van het project**

Gelet op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Restgasincinerator', met als voorwerp:  
de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket, aangevraagd door NV VYNOVA BELGIUM, H.Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham:

- plaatsen technische installatie - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: incinerator)
  - plaatsen van een inkuiping in beton - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: betonverharding)
  - plaatsen van een stalen platform - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: platform)
  - plaatsen van leidingenbrug - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: leidingenbrug)
- gelegen ter plaatse kadastraal gekend: 71363C1363/00L000,

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten, aangevraagd door NV VYNOVA BELGIUM, H.Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo – inrichtingsnummer: 20180202-0049:

**Rubriek 17.1.2.2.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Vergund: 4 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 1.753.000 liter, 3 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 266. 000 liter, 1 reservoir voor vloeibaar ammoniak met een inhoud van 50.000 liter, 2 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 58.000 liter, 10 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 8. 000 liter ; totaal: 20 reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 8.056.000 liter -

Verandering: Regularisatie NH3-tank - totaal: -50.000 liter

Totaal na verandering: 4 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 1.753.000 liter, 3 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 266. 000 liter, 2 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 58.000 liter, 10 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 8. 000 liter ; totaal: 20 reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 8.006.000 liter

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.4.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.848,17 ton

Verandering: Plaatsing NH3-tank bij nieuwe incinerator. - totaal: 31,5 ton

Totaal na verandering: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.879,67 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.6.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.894,17 ton

Verandering: Plaatsing NH3-tank bij nieuwe incinerator. - totaal: 31,5 ton

Totaal na verandering: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.925,67 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.7.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 17.139,55 ton

Verandering: In dienstname van 2 tanks met blusschuim en opslag van 3000 l blusschuim in verplaatsbare recipiënten - Uitbreiding met 19 m<sup>3</sup>

Totaal na verandering:

Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 17159,12 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 39.1.3°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l

Vergund: 5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 1 x 41.500 liter, 2 x 65.300l, 1 x 27.100l en 1 x 43.000l. - totaal: 242.200 liter

Verandering: Plaatsing stoomvat nieuwe incinerator en verwijdering kuiper 2. - totaal: -20.000 liter

Totaal na verandering:

5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 1 x 41.500 liter, 1x 23.000l, 2 x 65.300l, 1 x 27.100l. - totaal: 222.200 liter

**(klasse 2)**

**Rubriek 39.2.1°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Vergund: 2 stoomvaten met een waterinhoud van 2.930 en 578 liter en 33 warmtewisselaars met een primaire ruimte van 4x 4.300 liter, 1x 4.000 liter, 1 x 3.900 liter, 4x 2.900 liter, 5x 1.680 liter, 4x 1.490 liter, 1 x 1.320 liter, 2x 896 liter, 2x 665 liter, 6x 616 liter, 1 x 600 liter, 1 x 500 liter, 1 x 459 liter;

- totaal: 64.265 liter

Verandering: Plaatsing condensaatvat, spuivat, oxyventgas voorverwarmer, verbrandingslucht voorverwarmer van de nieuwe incinerator - totaal: 8.350 liter

Totaal na verandering:

2 stoomvaten met een waterinhoud van 2.930 en 578 liter en 37 warmtewisselaars met een primaire ruimte van 4x 4.300 liter, 1x 4.000 liter, 1 x 3.900 liter, 1x 3.500 liter, 1x 3.000 liter, 4x 2.900 liter, 5x 1.680 liter, 1x 1.500 liter, 4x 1.490 liter, 1 x 1.320 liter, 2x 896 liter, 2x 665 liter, 6x 616 liter, 1 x 600 liter, 1 x 500 liter, 1 x 459 liter en 1x 350 liter; - totaal: 72.615 liter

**(klasse 3)**

**Rubriek 43.1.3°:** Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Vergund: 17 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 2 x 21.000 kW, 5 x 17.145 kW, 1 x 42.000 kW, 1x 10.000kW en 1x 16.000kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 196.090 kW.

Verandering: Verwijdering stoomketel Kuiper 2 en plaatsing nieuwe incinerator - totaal: 38.000 kW

Totaal na verandering: 17 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 2 x 21.000 kW, 5 x 17.145 kW, 1 x 42.000 kW, 1x 10.000kW en 1x 16.000kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 234.090 kW.

**(klasse 1)**

**Rubriek 43.3.2°:** Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Vergund: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 16.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 196.855 kW

Verandering: Verwijdering stoomketel Kuiper 2 en plaatsing nieuwe incinerator - totaal: 38 MW

Totaal na verandering: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 16.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 234.855kW

**(klasse 1)**

**Rubriek 43.4.:** Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval.

Vergund: 23 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 3 x 30 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 16.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 196.945 kW

Verandering: Plaatsing nieuwe incinerator en verwijdering kuiper 2 - totaal: 38 MW

Totaal na verandering: 23 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 3 x 30 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 16.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 234.945 kW

**(klasse 1)**

gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: 71363C1363/00L000,

EN

waarbij bijstelling wordt gevraagd op Vlare III art. 3.13.11.1.3 en de BREF WGC en op art. 1.9.5°b) van VLAREM III en bijgevolg artikel 3.3.0.2°2° van VLAREM II

### Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

- milieuvergunningen en meldingen:
  - o Besluit d.d. 2008-04-10 van de deputatie waarbij aan TESSENDERLO CHEMIE NV de milieuvergunning werd geweigerd voor het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor de scheikundige fabriek;
  - o Ministerieel besluit d.d. 2008-12-10 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing d.d. 2008-04-10 van de deputatie en waarbij de vergunning werd verleend voor een termijn eindigend op 2028-12-10, met uitzondering van het rechtstreeks lozen van bedrijfsafvalwater in de Laak waarvoor de vergunningstermijn wordt beperkt tot 2010-12-31;
  - o Besluit d.d. 2009-03-26 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering;
  - o Besluit d.d. 2010-09-30 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering;
  - o Besluit d.d. 2011-03-16 van de deputatie houdende aktenaam van de melding van overname door de NV LIMBURGSE VINYLMAATSCHAPPIJ;
  - o Besluit d.d. 2011-10-13 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering;
  - o Besluit d.d. 2012-01-12 van de deputatie houdende aktenaam van de melding van gedeeltelijke overname door NV TESSENDERLO CHEMIE;
  - o Ministerieel besluit d.d. 2013-06-06 houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.7.5.1., §3 van Vlarem II;
  - o Besluit d.d. 2013-09-12 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering op naam van Ineos ChlorVinyls Belgium;
  - o Besluit d.d. 2014-03-13 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering op naam van Ineos ChlorVinyls Belgium;
  - o Ministerieel besluit d.d. 2016-02-05 houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.7.5.1., §3 van Vlarem II;
  - o Besluit d.d. 2016-05-04 houdende uitspraak voor het veranderen en uitbreiden van het chemisch bedrijf voor een termijn eindigend op 10 december 2028;
  - o Besluit d.d. 2017-06-08 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering op naam van Vynova Tessenderlo nv;
  - o Erratum d.d. 2017-07-19 van de deputatie tot rechtzetting van de bedrijfsnaam naar Vynova Belgium nv;
- omgevingsvergunningen:
  - o Besluit van 2017-10-18 van de deputatie voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project (dossier met enkel SBH) "uitbreiding van een bestaande cellenzaal met bijhorende transforuimtes" voor een termijn van onbepaalde duur (OMV\_2017004688);
  - o Besluit d.d. 2018-03-01 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor het bouwen van een productie-installatie voor zoutzuur (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2017008057);
  - o Besluit d.d. 2018-10-25 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor het bouwen van een installatie voor het recupereren van proceswarmte onder de vorm van lage-drukstoom (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2018012197), waarvan erratum d.d. 2018-11-21;
  - o Besluit d.d. 2019-01-31 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor o.a. het vervangen van twee oude opslagtanks (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2018119754), waarvan erratum d.d. 2019-03-28;
  - o Besluit d.d. 2019-06-27 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting door het vervangen van 6 koeltorens (dossier met enkel SBH) voor onbepaalde duur (OMV\_2019039923);
  - o Besluit d.d. 2019-09-12 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor het project carrier/stoomketel (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2019058487), waarvan erratum d.d. 2019-10-03;
  - o Besluit d.d. 2020-07-09 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor het bouwen van een nieuwe schakelruimte

- (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2020046785);
- Besluit d.d. 2020-12-10 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting door het verhogen van 2 destillatiekolommen (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2020104485);
  - Besluit d.d. 2021-03-25 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor grond- en vatenopslag (dossier met enkel SBH) voor onbepaalde duur (OMV\_2020158941);
  - Besluit d.d. 2021-05-12 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting door het vervangen en verplaatsen van de K2CO3-installatie, bijkomende opslagtanks en actualisatie rubrieken (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2020162970);
  - Besluit d.d. 2021-05-12 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting door uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie m.b.t. de voorzuivering op MVC ter verwijdering van de koperkatalysator uit het afvalwater (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2021000942).
  - Besluit d.d. 2021-12-15 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor het project 'Deminwaterinstallatie' (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2021139550);
  - Besluit d.d. 2022-02-03 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor uitbreiding met EDC-stripper kolom, vernieuwing stoomketelpark en uitbreiding opslag gevaarlijke producten (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2021125211);
  - Besluit d.d. 2023-08-03 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor het project 'infrastructuurproject' (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2022069981);
  - Besluit d.d. 2024-01-11 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van de inrichting voor het vervaardigen van chemicaliën (chlooralkali) door vervangen van noodstroomdiesel ELY2 (dossier met zowel SBH als IIOA) voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2023122159);
  - Besluit d.d. 2024-02-029 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de verandering van een inrichting voor het vervaardigen van chemicaliën (chlooralkali) door vermindering waterstofcompressoren;
  - Besluit d.d. 2025-03-20 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project '4TH WASTE WATER STRIPPER, CLOSED API' voor een termijn tot 10 december 2028 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de SBH (OMV\_2024129463);

#### Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2025-10-30, laatst vervolledigd op 2025-11-24, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2025-11-26, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

De omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening; het aanvraagdossier werd daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2025-11-26, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:  
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2025-11-26, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2025-11-26, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2025-11-26, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

#### Openbaar onderzoek

Gelet op het feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:  
- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: *nihil*;

#### Adviezen

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2026-01-12, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tessenderlo-Ham;

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2026-01-22, van het departement Omgeving (milieuadvies);

Gelet op het bericht op het Omgevingsloket, d.d. 2026-01-23, van het departement Omgeving (stedenbouwkundig advies), waaruit blijkt dat geen advies wordt uitgebracht;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2026-01-26, van de Vlaamse Milieumaatschappij (advies Vergunning Afvalwater en Lucht);

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2026-01-13, van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap;

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2026-01-05, van het departement Zorg, afd. preventief gezondheidsbeleid;

Gelet op het gunstige advies met voorwaarden, d.d. 2025-12-16, van Fluxys Belgium;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2026-01-13, van de provincie Limburg, afdeling waterbeheer;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-12-16, van het Agentschap Natuur en Bos;

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2025-12-11, van Elia Asset;

Gelet op het bericht op het Omgevingsloket, d.d. 2025-12-09, van Infrabel waaruit blijkt dat men geen bezwaar heeft bij voorliggende aanvraag;

Gelet op het bericht op het Omgevingsloket, d.d. 2025-12-02, van het departement Omgeving (dienst VR) waaruit blijkt dat men geen bezwaar heeft bij voorliggende aanvraag;

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2026-01-19, van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGLV – Airfields);

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2026-01-09, van de Hulpverleningszone Zuidwest limburg;

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2026-01-13, van Petrochemical Pipeline Services BV;

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden, d.d. 2026-01-26, van de deskundige van de POVC in de discipline RO, waaruit het volgende blijkt (samengevat):

Toetsing aan de wettelijke en reglementaire voorschriften

Gewestplan

- Volgens het gewestplan Hasselt-Genk, origineel K.B. op 1979-04-03, het gewestplan Philips Petroleum, origineel K.B. op 1988-10-12, en het gewestplan Algemeen, origineel K.B. 2000- 10-06, is het perceel gelegen in industriegebied en bufferzone. In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewest plannen en gewestplannen.
- De stedenbouwkundige handelingen in voorliggende aanvraag zijn louter gelegen in industriegebied. Bijgevolg is de aanvraag principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

RUP, BPA of verkaveling

- Het perceel van de aanvraag is gelegen in het BPA 'Industriezone Centrum', goedgekeurd door Ministerieel besluit op 11 augustus 1986. Het voorwerp van de aanvraag is niet gelegen binnen dit BPA.
- De aanvraag is niet gelegen binnen een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

Verordeningen

- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 februari 2023, is van toepassing.
- De aanvraag betreft het plaatsen van een restgasincinerator en aanhorigheden en het aanleggen van een betonverharding op de bestaande site van het bedrijf Vynova Belgium nv. Op basis van de gegevens kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag afwijkt van de verordening, waarvoor een afwijking wordt aangevraagd. In de motivatienota voor desbetreffende afwijking wordt gesteld dat de aangevraagde constructies en verhardingen gelegen zijn binnen een proceszone waarbij het hemelwater potentieel verontreinigd is. Bijgevolg kan een afwijking op de hemelwaterverordening verleend worden.

Watertoets

- Ingevolge het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen, betreffende het integrale waterbeleid, dient het dossier aan de watertoets onderworpen te worden. Volgens de beschikbare overstromingskaarten opgenomen, als bijlage III, IV en V gevoegd bij het uitvoeringsbesluit van de watertoets, digitaal raadpleegbaar via <https://www.waterinfo.be/watertoets> liggen de percelen deels binnen pluviaal overstromingsgevoelig gebied en is de site tevens binnen de gearceerde percelen van de advieskaartwatertoets gelegen.
- In het kader van de watertoets m.b.t. het oppervlaktewater werd de waterbeheerder voor advies gevraagd. Op 13 januari 2026 werd een gunstig advies bekomen van de Provinciale afdeling Waterbeheer, waarin het volgende wordt gesteld: "Hierbij kan ik u mededelen dat het dossier in het kader van de watertoets gunstig beoordeeld werd. Het perceel is deels gelegen in overstromingsgebied, maar op de locatie van de aanvraag is er geen risico op wateroverlast. Het is dan ook niet nodig om hierrond voorwaarden op te nemen in de vergunning." De Provinciale afdeling Waterbeheer moet beschouwd worden als de deskundige instantie terzake. De aanvraag doorstaat de watertoets.

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

Beschrijving van de aanvraag

- De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe restgasincinerator (naverbrander) met een nageschakelde stoomketel op de site van het bestaand en vergund bedrijf Vynova Belgium nv. De technische installatie, zijnde de restgasincinerator, dewelke op een nieuw aan te leggen betonverharding met een oppervlakte van 1.084,50m<sup>2</sup> wordt ingeplant op minimaal 95,00m van de dichtstbijzijnde perceelsgrens, beschikt over een maximale bouwbreedte en -diepte van respectievelijk 41,60m en 28,40m en is opgebouwd uit een constructie met een maximale bouwhoogte van 33,71m ten opzichte van het maaiveld. De installatie wordt in de noordoostelijke hoek voorzien van een stalen platform bestaande uit maximaal twee verdiepingen en een bouwhoogte van 8,65m en beschikt, in de richting van de bestaande stoomketels, over een leidingenbrug, dewelke, met een bouwbreedte van 3,00m en een

bouwdiepte van 50,20m, is opgebouwd in een stalen constructie met een bouwhoogte van 10,28m ten opzichte van het maaiveld.

#### Beschrijving van de omgeving

- De percelen, waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen in de Heilig Hartlaan, een gewestweg (N725) in Tessenderlo-Ham en zijn gesitueerd op het bedrijventerrein van Vynova Belgium nv.
- Het industriegebied is rondom voorzien van een bufferzone.
- Het perceel beschikt in de bestaande toestand hoofdzakelijk over verhardingen en bestaande technische installaties.
- De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door grootschalige staalstructuren en industriële procesinstallaties die eigen zijn aan de chemische industrie. Het perceel wordt daarenboven in het oosten begrensd door een spoorweginfrastructuur, terwijl het centrum van Tessenderlo zich ten oosten en noordoosten van de projectsite bevindt.

#### Beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening

- Artikelen 4.3.1 - 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepalen de beoordelingsgronden voor stedenbouwkundige aanvragen.

#### Functionele inpasbaarheid

- Bij het onderzoek naar de functionele inpasbaarheid moet nagegaan worden of de functie van het project past in de omgeving waarbij rekening moet gehouden worden met de bestaande omgeving en de reeds bestaande en geplande functies.
- De aanvraag betreft het aanleggen van een betonverharding en het plaatsen van een restgasincinerator, met inbegrip van een leidingenbrug en een platform, op de site van het bestaand en vergund bedrijf Vynova Belgium nv. De stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd in functie van de bestaande bedrijvigheid op de site. De vergunde industriële functie wijzigt niet in voorliggende aanvraag. De aanvraag is bijgevolg functioneel inpasbaar binnen de industriële omgeving.

#### Schaal, ruimtegebruik en visueel-vormelijke elementen

- De aanvraag betreft het plaatsen van een restgasincinerator, met inbegrip van een leidingenbrug en een platform, op een nieuw aan te leggen betonverharding met een oppervlakte van 1.084,50m<sup>2</sup>. De restgasincinerator beschikt, met een respectievelijke bouwbreedte en -diepte van maximaal 41,60m en 28,40m, over een maximale bouwhoogte van 33,71m ten opzichte van het maaiveldniveau. De installatie wordt in de noordoostelijke hoek voorzien van een platform in een grijze staalstructuur, bestaande uit maximaal 2 bouwlagen en een hoogte van 8,65m, en beschikt in de richting van de bestaande stoomketels bijkomend over een leidingenbrug, dewelke, met een respectievelijke bouwbreedte en -diepte van 3,00m en 50,20m, eveneens is opgebouwd uit een grijze stalenconstructie met een bouwhoogte van 10,28m ten opzichte van het maaiveldniveau. De gevraagde werken kaderen binnen de bedrijfsvoering zoals heden aanwezig op het perceel. De constructies worden geclusterd ingeplant op minimaal 95,00m van de dichtstbijzijnde perceelsgrens. De gevraagde stedenbouwkundige handelingen integreren zich bijgevolg in de bestaande bedrijfssite en vinden naar schaal een aanvaardbare aansluiting bij de bestaande en vergunde constructies. Het project heeft een industrieel uitzicht samengaand met de omgevende installaties. De materiaalkeuze is zowel duurzaam als esthetisch verantwoord in relatie tot de beoogde functie. De ruimtelijke en visuele impact van de aangevraagde constructies is, gezien de industriële omgeving, ruimtelijk aanvaardbaar op de site. De aanvraag past bijgevolg naar schaal, voorkomen en materiaalgebruik binnen het karakter van de bestaande constructies en hun omgeving.

#### Mobiliteitsimpact

- Voorliggende aanvraag betreft het plaatsen van een restgasincinerator en het aanleggen van een betonverharding bij een reeds bestaand en vergund bedrijf. Het aangevraagde betreft geen uitbreiding van het bedrijf. Bijgevolg wordt er geen aanzienlijke mobiliteitsverhoging verwacht. De gevraagde werken zijn daarenboven beperkt binnen het perceel. Enkel tijdens de aanlegfase wordt tijdelijk bijkomend werfverkeer gegenereerd. Het mobiliteitsaspect wordt gunstig beoordeeld.

#### Cultuurhistorische aspecten

- In het projectgebied zijn geen beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten aanwezig. Evenmin zijn er elementen opgenomen in vastgestelde of wetenschappelijke inventarissen. Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie. De uitvoering van de vergunning heeft bijgevolg geen invloed op de erfgoedwaarde van het gebied.

#### Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid

- In het kader van de veiligheid werd door de Hulpverleningszone Zuidwest Limburg op 8 januari 2026 een voorwaardelijk gunstig advies verleend. De voorwaarden in het advies worden voorgesteld op te nemen in de vergunning. De hinderaspecten worden uitgebreid besproken onder het hoofdstuk van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en

risico's voor de mens en het milieu. De normen van titel II van het VLAREM hebben als doel voldoende levenskwaliteit te garanderen en de gezondheid en het woongenot niet in het gedrang te brengen. Bijgevolg wordt verwezen naar de beoordeling van de provinciaal deskundige milieu.

#### CONCLUSIE

- Aan de POVC wordt inzake hogervermelde aanvraag een voorwaardelijk gunstig advies verleend voor de discipline RO.
- De voorwaarden en richtlijnen uit het advies van Elia Asset, d.d. 11-12-2025 met referentie 527314, dienen strikt nageleefd te worden.
- De voorwaarden en richtlijnen uit het advies van Petrochemical Pipeline Services BV, d.d. 13-01-2026, dienen strikt nageleefd te worden.
- De voorwaarden en richtlijnen uit het advies van Fluxys Belgium, d.d. 15-12-2025 met referentie TPW-OL-2025358221, dienen strikt nageleefd te worden.
- De voorwaarden en richtlijnen uit het advies van de Hulpverleningszone Zuidwest Limburg, d.d. 08-01-2026 met referentie HZ-2001/0507-039, dienen strikt nageleefd te worden.
- De voorwaarden en richtlijnen uit het advies van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, d.d. 16-01-2026 met referentie LA/I-FLD/ABA/26- 0040, dienen strikt nageleefd te worden.

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2026-02-02, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende leden waren aanwezig tijdens de bespreking: Voorzitter, deskundige Milieu, deskundige RO, GVLVB Milieu, VMM;
- het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe restgasincinerator en aanhorigheden. De huidige incinerator blijft dienst doen als back-up stoomketel en als back-up incinerator. Daarnaast worden er enkele regularisaties doorgevoerd en wordt er een bijstelling gevraagd van de artikels 3.13.11.1.3 en 1.9.5°.b) van Vlare III en artikel 3.3.0.2°.2° van Vlare II;
- de stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op de nieuwbouwincinerator met aanhorigheden (betonverharding, platform en leidingenbrug);
- de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied en bufferzone. De percelen zijn tevens begrepen in het BPA Industriezone Centrum;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend;
- Adviezen:
- het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo-Ham heeft een gunstig advies uitgebracht;
- GVLVB milieu heeft een gunstig advies mits voorwaarden verleend;
- Dep. Zorg verleende een gunstig advies mits voorwaarde;
- VMM, VEKA, ANB, afdeling waterbeheer, Fluxys en Elia brachten een gunstig advies uit;
- DG Luchtvaart, Hulpverleningszone Zuid-West Limburg en Pipeline Services brachten een voorwaardelijk gunstig advies uit;
- Infrabel, Team VR lieten weten geen bezwaar te hebben bij voorliggende aanvraag;
- GVLVB RO bracht geen advies uit, dus stilzwijgend gunstig;
- de deskundige RO formuleerde een gunstig advies mits voorwaarden
- Het dossier kent geen knelpunten. De deskundige milieu stelt de vraag of de voorwaarde inzake de meetfrequentie NOx moet geherformuleerd worden voor het geval de nieuwe incinerator niet geplaatst zou worden. GVLVB milieu stelt hierop dat de vergunning in 2028 sowieso hernieuwd moet worden en dat dan, in voorkomend geval, beoordeeld kan worden.
- Hoorzitting:
- Conform artikel 44 van het Omgevingsvergunningsbesluit heeft de voorzitter van de POVC beslist om de hoorzittingen (in principe) alleen schriftelijk te houden, tenzij niet akkoord met een schriftelijke hoorzitting.
- Vanwege de exploitant-aanvrager werd er tot op heden geen schriftelijke reactie opgeladen in het omgevingsloket.
- Conclusie:
- het advies is UNANIEM GUNSTIG tot 2028-12-10 voor de IIOA en voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen mits volgende bijzondere voorwaarden:
  1. De vraag tot bijstelling in afwijking van de milieuvoorwaarden van art. 3.13.11.1.3 (BREF LVOC), art. 3.19.2.5.6 (BREF WGC) en art. 3.19.2.5.12 (BREF WGC) van titel III van het VLAREM met toepassing van artikel 1.9 van titel III van het VLAREM wordt toegestaan voor de nieuwe restgasincinerator (M-HS9510, 54.000 kW) voor de behandeling van de gezamenlijke afgasstromen van VYNOVA BELGIUM en VAO. Voor de nieuwe incinerator gelden de volgende emissiegrenswaarden:

| Parameter                                | Emissiegrenswaarde (mg/Nm <sup>3</sup> ) | Referentiezuurstofgehalte |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Cl <sub>2</sub>                          | 3,93                                     | 11%                       |
| HCl                                      | 9,90                                     | 11%                       |
| Dioxines                                 | 0,078                                    | 11%                       |
| Som EDC <sup>1</sup> en VCM <sup>2</sup> | 1                                        | 11%                       |
| TVOS <sup>3</sup>                        | 5                                        | 11%                       |
| Benzeen                                  | 1                                        | Geen correctie            |
| Propyleenoxide                           | 1                                        | Geen correctie            |
| Chloormethaan                            | 1                                        | Geen correctie            |
| Dichloormethaan                          | 1                                        | Geen correctie            |
| Tetrachloormethaan                       | 1                                        | Geen correctie            |
| Tolueen                                  | 1                                        | Geen correctie            |
| 1,1,1 Trichloormethaan                   | 1                                        | Geen correctie            |
| Som VOS CMR 1A of 1B                     | 5                                        | Geen correctie            |
| Som VOS CMR 2                            | 10                                       | Geen correctie            |

1. Ethyleenchloride, ook wel 1,2-dichloorethaan genoemd
2. Vinylchloridemonomeer, ook wel monovinylchloride of vinylchloride genoemd
3. Totaal vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in C (koolstof)

2. De vraag tot bijstelling in afwijking van de milieuvorwaarden van art. 3.19.2.5.13 (BREF WGC) van titel III van het VLAREM met toepassing van artikel 1.9.5°b) van titel III van het VLAREM wordt toegestaan voor de bestaande incinerator (M-HS858, 42.000 kW) voor de behandeling van de afgasstromen van VYNOVA BELGIUM. In afwijking van de continue meetverplichting voor de parameter NOX geldt een maandelijkse meetverplichting conform art. 3.13.2.4.1 van titel III van het VLAREM wanneer de bestaande incinerator wordt gebruikt als restgasverbrandingsinstallatie (tot indienstname van de nieuwe incinerator en als back-up wanneer de nieuwe incinerator uit dienst is).
3. Na plaatsing van de incinerator wordt de geluidsemissie zoals bepaald in de geluidsstudie van met projectcode P23148 (opgenomen in het vergunningsdossier met kenmerk OMV2025106528) door een erkend geluidskundige geverifieerd, ofwel aan de hand van nieuwe rastermetingen in de omgeving (volgens EMOLA) van de installatie, ofwel door bronmetingen van de individuele geluidsbronnen van de nieuwe installatie. Het verslag hiervan wordt uiterlijk 6 maanden na in dienst nemen van de incinerator bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, VMM – advies vergunning afvalwater en lucht, de afdeling Gebiedsontwikkeling en vergunningen Limburg en Vlaams-Brabant – Team Vergunningen Limburg van het departement Omgeving (gvlvb.omgeving@vlaanderen.be), en het Departement Zorg ([aandachtgebieden@vlaanderen.be](mailto:aandachtgebieden@vlaanderen.be)).
4. Het advies van Fluxys, d.d. 2025-12-26, met ref. TPW-OL-2025358221 moet strikt worden nageleefd.
5. Het advies van Elia, d.d. 2025-12-11, met ref. 527314 moet strikt worden nageleefd.
6. Het advies van het directoraat-generaal Luchtvaart, d.d. 2026-01-16, met ref. LA/I-FLD/ABA/26- 0040 moet strikt worden nageleefd.
7. Het advies van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, d.d. 2026-01-08, met ref. HZ-2001/0507-039 moet strikt worden nageleefd.
8. Het advies van Petrochemical Pipeline Services, d.d. 2026-01-13, moet strikt worden nageleefd.

Gelet op het unaniem gunstig advies met voorwaarden d.d. 2026-02-02 van de POVC;

### Beoordeling

Het grootste deel van de site is volgens het gewestplan Phillips Petroleum (deel van gewestplan Hasselt-Genk), vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 oktober 1988, deels gelegen in industriegebied en deels gelegen in bufferzone. Een kleiner gedeelte van de site is gelegen binnen het gewestplan Algemeen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 6 oktober 2000, in een gebied bestemd als bufferzone.

Op een deel van de site is ook het BPA Industriezone Centrum, goedgekeurd op 9 maart 1999, van toepassing. De betrokken bestemmingen omvatten industriegebied en bufferzone.

De omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door (voornamelijk) industriegebied (ten oosten), door een bufferzone gescheiden van de woonkern van Tessenderlo Centrum (ten westen en ten noorden).

De aanvraag is gelegen op een afstand (grens tot grens) van bestemde woongebieden, met name

- ca. 50 m van het woongebied Tessenderlo Centrum (ten noordwesten);
- ca. 50 m van woongebied Berg/Oude Molen (ten westen).

De inrichting is gelegen op minimaal

- 1.250 m van het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) Demervallei (BE2400014) (ten zuiden/zuidwesten);
- 8.300 m van het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor (BE2100040) (ten noorden);
- 9.100 m van het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en veengebieden (BE2200029) (ten oosten);
- 6.500 m van het vogelrichtlijngebied (SBZ-V) De Demervallei (BE2223316) (ten zuiden/zuidwesten);
- 9.100 m van het vogelrichtlijngebied (SBZ-V) Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek (BE2218311) (ten oosten);
- 1.100 m van het VEN en IVON-gebied De bossen van Averbode (gebiedsnr. 309) (ten zuidwesten);
- 1.100 m van het VEN en IVON-gebied De Vallei van de Drie Beken (gebiedsnr. 553) (ten zuiden/zuidoosten);
- 3.500 m van het VEN en IVON-gebied Golfterrein Millenium Park te Beringen (gebiedsnr. 460) (ten oosten);
- 5.100 m van het VEN en IVON-gebied De Gebroekten Grote Nete (gebiedsnr. 343) (ten noordwesten).

### Stedenbouwkundige aspecten

#### Toetsing aan de wettelijke en reglementaire voorschriften

##### Gewestplan

Volgens het gewestplan Hasselt-Genk, origineel K.B. op 1979-04-03, het gewestplan Philips Petroleum, origineel K.B. op 1988-10-12, en het gewestplan Algemeen, origineel K.B. 2000-10-06, is het perceel gelegen in **industriegebied** en **bufferzone**. In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewest plannen en gewestplannen.

#### **'Artikel 2.0: Industriegebieden**

*Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.'*

#### **'Artikel 4.5: Bufferzones**

*De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.'*

De stedenbouwkundige handelingen in voorliggende aanvraag zijn louter gelegen in industriegebied. Bijgevolg is de aanvraag principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

#### RUP, BPA of verkaveling

Het perceel van de aanvraag is gelegen in het BPA 'Industriezone Centrum', goedgekeurd door Ministerieel besluit op 11 augustus 1986. Het voorwerp van de aanvraag is niet gelegen binnen dit BPA.

De aanvraag is niet gelegen binnen een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

#### Verordeningen

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 februari 2023, is van toepassing.

De aanvraag betreft het plaatsen van een restgasincinerator en aanhorigheden en het aanleggen van een betonverharding op de bestaande site van het bedrijf Vynova Belgium nv. Op basis van de gegevens kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag afwijkt van de verordening, waarvoor een afwijking wordt aangevraagd. In de motivatienota voor desbetreffende afwijking wordt gesteld dat de aangevraagde constructies en verhardingen gelegen zijn binnen een proceszone waarbij het hemelwater potentieel verontreinigd is. Bijgevolg kan een afwijking op de hemelwaterverordening verleend worden.

#### Watertoets

Ingevolge het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen, betreffende het integrale waterbeleid, dient het dossier aan de watertoets onderworpen te worden. Volgens de beschikbare overstromingskaarten opgenomen, als bijlage III, IV en V gevoegd bij het uitvoeringsbesluit van de watertoets, digitaal raadpleegbaar via <https://www.waterinfo.be/watertoets> liggen de percelen deels binnen pluviaal overstromingsgevoelig gebied en is de site tevens binnen de gearceerde percelen van de advieskaartwatertoets gelegen. In het kader van de watertoets m.b.t. het oppervlaktewater werd de waterbeheerder voor advies gevraagd. Op 13 januari 2026 werd een gunstig advies bekomen van de Provinciale afdeling Waterbeheer, waarin het volgende wordt gesteld:

*"Hierbij kan ik u meedelen dat het dossier in het kader van de watertoets gunstig beoordeeld werd. Het perceel is deels gelegen in overstromingsgebied, maar op de locatie van de aanvraag is er geen risico op wateroverlast. Het is dan ook niet nodig om hierrond voorwaarden op te nemen in de vergunning."*

De Provinciale afdeling Waterbeheer moet beschouwd worden als de deskundige instantie terzake.  
**De aanvraag doorstaat de watertoets.**

#### Mer/Mer-screening

De aanvraag valt onder de projecten die opgenomen zijn in bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. De aangevraagde werken kaderen onder de rubrieken 3.a) 'industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met uitzondering van kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)' en 13. 'wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding)'. Het project blijft onder de drempel van bijlage I en II van het voorgenoemd besluit.

In het omgevingsloket onder de stedenbouwkundige handelingen werden de gegevens m.b.t. de project-m.e.r.-screening ingevuld. De vragenlijst van mogelijke effecten werd doorlopen en er werd dieper ingegaan op de effecten op mobiliteit, bodem, watersysteem, luchtkwaliteit, geluid en trillingen, biodiversiteit en ongevallen of rampen.

Inzake de mogelijke effecten op de **mobiliteit** stelt de aanvrager:

*"Aangezien de productiecapaciteit niet uitbreidt, wordt ook niet verwacht dat de aanvraag enig effect heeft op het aantal transporten. Het woon-werkverkeer door de werknemers gebeurt grotendeels met de wagen, maar gezien er geen wijzigingen aan het personeelsbestand (intern/extern) zullen zijn, zal het voorwerp van de aanvraag ook geen effecten hebben op het woon-werkverkeer.  
Vanop de vestiging van Vynova is er een vlotte aansluiting op de autosnelweg E313 via de N725. Bovendien is de vestiging gelegen in gebied met bestemmingstype 'industriegebied'."*

*"Gelet op het voorwerp van de aanvraag zijn er geen effecten op de mobiliteit, gezien de productiecapaciteit en het woon-werkverkeer ongewijzigd blijven."*

Inzake de mogelijke effecten op de **bodem** stelt de aanvrager:

*"Potentiële impact naar bodem- en grondwaterkwaliteit ten gevolge van de productie en opslag gerelateerd aan het voorliggend project houdt verband met het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging te wijten aan infiltratie van chemicaliën (ammoniak 24,5% of blusschuim) in de bodem en het grondwater en de uitbating van de installaties.*

*Van de aangevraagde activiteiten worden de volgende vanuit het Vlarebo beschouwd als een risico-activiteit inzake bodemverontreiniging:*

- Opslag bijtende vloeistoffen
- VLAREBO: B - Opslag schadelijke vloeistoffen
- VLAREBO: B - Opslag gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen: VLAREBO: B
- Stookinstallaties – VLAREBO: A, S

*De overige activiteiten blijven onveranderd en de genomen maatregelen zullen verdergezet worden."*

*"Om infiltratie van chemicaliën in de bodem te voorkomen zijn er door Vynova dan ook heel wat preventieve maatregelen voorzien. Zo is de MVC-afdeling (incl. t.h.v. productie, opslag, verlaadplaatsen, ...) integraal voorzien van een industriële vloeistofdichte betonnen vloer. Dit zal ook voorzien worden ter hoogte van de nieuwe opslagplaats.*

*Opslagtanks voor grondstoffen of eindproducten die in bulk worden opgeslagen, staan opgesteld in inkuipingen, ook andere opslag van gevaarlijke producten gebeurt conform de bepalingen van Vlare II. De bijkomende opslagtanks MS9530 (ammoniak), M891A en M891B (beiden blusschuim) zal Vlare conform worden uitgevoerd als dubbelwandige tank en wordt geplaatst op een vloeistofdichte betonnen vloer. De verplaatsbare recipiënten met reserveblusschuim worden op lekbakken opgeslagen.*

*Ook de procesinstallaties worden uitgebaat en onderhouden conform de wettelijke vereisten.*

*In geval van calamiteiten zal er adequaat worden gehandeld zoals dit is vastgelegd in verscheidene procedures.*

*Het risico op het ontstaan van een nieuwe bodem- of grondwaterverontreiniging wordt hiermee maximaal beperkt."*

*"Gelet op de reeds toegepaste preventieve maatregelen bij Vynova worden er ten gevolge van het project geen bijkomende effecten verwacht."*

Inzake de mogelijke effecten op het **watersysteem** stelt de aanvrager:

*"Het voorwerp van de aanvraag brengt geen wijzigingen aan de waterhuishouding aan. Hemelwater dat terechtkomt rondom de zone van de nieuwe incinerator en aanhorigheden (bv: ammoniaktank) wordt aanzien als potentieel verontreinigd hemelwater. Dit water wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie op de site, waar dit verwerkt zal worden. De verwerkingscapaciteiten van de WZI volstaan en dienen niet aangepast te worden."*

*"De gevarenkaarten inzake de overstromingsrichtlijn geven aan dat de site fluviaal (zie figuur 1) niet gelegen is in een zone met kans op overstroombaarheid, zowel voor het huidige, als voor het toekomstige klimaat. Figuur 2 toont de pluviale gevarenkaart voor het huidige en toekomstige klimaat. Ook hierop is te zien dat de site pluviaal (zie figuur 2) niet gelegen is in een zone met kans op overstroombaarheid. Er worden hier dus geen verdere gevolgen verwacht.*



Figuur 1: Fluviale overstromingskaart (bron: waterinfo.be)



Figuur 2: Pluviale overstromingskaart (bron: waterinfo.be)”

“Vynova heeft een afvalwaterzuiveringsinstallatie die het afvalwater van de site verwerkt, waarna het geloosd wordt. Op het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie worden op regelmatige basis waterstalen genomen om te controleren of het voldoet aan de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden. Het voorwerp van de aanvraag brengt geen wijzigingen aan de WZI of de lozing van het afvalwater aan.

De hemelwaterhuishouding wordt niet gewijzigd, gezien het hemelwater dat terecht komt rondom de nieuwe installaties aanzien wordt als pot. verontreinigd hemelwater en naar de WZI afgevoerd wordt.

Er worden bijgevolg geen aanzienlijke effecten verwacht op het watersysteem ten gevolge van het project.”

Inzake de mogelijke effecten op de **luchtkwaliteit** stelt de aanvrager:

“Op de site van Vynova zijn er actueel volgende geleide emissiebronnen aanwezig:

- 3 stoomketels (10 MW en 2x21 MW),
- Een incinerator (42 MW),
- 5 kraakovens (5x17,15 MW),
- 7 kleinere Glycol verwarmingsketels (4x56 kW en 3x47 kW) en
- een fakkel (3x30 kW steunbranders).

Om de veiligheid van de installaties te kunnen garanderen, is er op ieder moment een stoomcapaciteit van 90 ton/u nodig. In de actuele situatie wordt onder normale omstandigheden de stoomcapaciteit voorzien door de twee stoomketels (Callens 1 en 2) van 21 MW en de incinerator. De overige stoomketel Kuyper 1 (10 MW) wordt als back-up gebruikt. Er is nog een vierde stoomketel (Kuyper 2 – 16 MW) vergund maar deze werd buiten gebruik gesteld in juli 2025.

De incinerator heeft als primaire functie het behandelen van de afgasstromen van het productieproces. Daarnaast wordt er met deze installatie restwarmte gevaloriseerd onder de vorm van stoom.

De glycol verwarmingsketels worden gebruikt voor de verwarming van de aanvoer van aardgas. Dit gebeurt met aardgasketels die glycol als tussenmedium gebruiken. De fakkel wordt gebruikt voor het affakkelen van afgasstromen in geval van nood.

In Tabel 1 worden de fysische karakteristieken van de geleide emissiepunten weergegeven in de actuele situatie.

| Type apparaat                 | Aantal gecontroleerde apparaten | Aantal apparaten boven herstelcriterium (1000ppm) | Aantal apparaten met meetwaarde groter dan 100000 ppm | Geschatte fugatieve emissie van alle apparaten (in kg/jaar) |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               | Type 1                          | Type 1                                            | Type 1                                                | Type 1                                                      |
| Overige kleppen               | 530                             | 1                                                 | 0                                                     | 1743,21                                                     |
| Regelkleppen / open einden    | 119                             | 0                                                 | 0                                                     | 287,13                                                      |
| Compressoren, roerwerken      | /                               | /                                                 | /                                                     | /                                                           |
| Pompen                        | 54                              | 2                                                 | 0                                                     | 91,03                                                       |
| Veiligheidskleppen            | 92                              | 2                                                 | 0                                                     | 206,9                                                       |
| Monsternamapunten             | 61                              | 0                                                 | 0                                                     | 13,93                                                       |
| lenzen en andere verbindingen | 1777                            | 2                                                 | 0                                                     | 7251,69                                                     |
| <b>Totaal</b>                 | <b>2633</b>                     | <b>7</b>                                          | <b>0</b>                                              | <b>9593,89</b>                                              |

Tabel 1: Rapporteringsdocument Fugatieve emissies

Er wordt aangenomen dat alle te meten installaties product type 1 bevatten, dit is echter een lichte overschatting. De gehele installatie wordt dus getoetst aan het herstelcriterium van 1000 ppm."

Inzake de mogelijke effecten op **geluid en trillingen** stelt de aanvrager:

"Mogelijke bronnen van geluid of trillen horend bij dit project zijn de vervanging van een bestaande incinerator en aanhorigheden door nieuwe exemplaren. Behoudens deze voorziet het project geen installaties of handelingen die een mogelijks effect kunnen hebben op geluid en trillingen.

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijlage E5bis (geluidsmodel)."

"De beschreven maatregelen in bijlage E5bis worden voldoende geacht om te besluiten dat het effect van geluid op de omgeving heel beperkt is. Bovendien kan in rekening gebracht worden dat de vestiging in bestemmingsgebied 'industriegebied' gelegen is."

"Het doel van deze geluidsstudie was een maximaal geluidsvermogeniveau bepalen voor de nieuwe incinerator en dit op basis van het 3D geluidsmodel en de geplande ligging van de incinerator.

Indien de totale geluidsemissie lager is dan 97 dB(A), dan zal de bijdrage ter hoogte van het eerste beoordelingspunt (woning Molenstraat) niet meer dan 35 dB(A) bedragen. Gezien het actuele omgevingsgeluid bepaalt door de fabriek van MVC, en dan vooral tijdens de nachtperiode, zal er zeker geen effect zijn op het omgevingsgeluid. De bijdrage is te verwaarlozen tov het bestaand omgevingsgeluid. Maar door de strenge eis voor nieuwe inrichtingen dient wel een dergelijk laag geluidsvermogeniveau te worden gerespecteerd. Na plaatsing van de incinerator dient deze geluidsemissie wel door een erkend geluidsdeskundige te worden geverifieerd ofwel aan de hand van nieuwe rastermetingen in de omgeving (volgens EMOLA) van de installatie ofwel door bronmetingen van de individuele geluidsbronnen van de nieuwe installatie."

Inzake de mogelijke effecten op de **biodiversiteit** stelt de aanvrager:

"6. Cumulatieve beoordeling

6.1. Cumulatieve aanlegfase

De (impactscore/drempelwaarde)\*100 voor de geleide emissies, scheepsemissies, treinemissies, wegverkeersemissies en stationaire bronnen is gelijk aan 74,60% (< 100%). Gezien de bijdrages van zowel de verkeersemissies, als de geleide emissies en de emissies ten gevolge van werfmachines, kan met zekerheid gesteld worden dat de impactscore van de cumulatieve aanlegfase minder dan 1% bedraagt. Daarenboven is het meest nabije SBZ-V verder gelegen dan het meest nabije SBZ-H. Bijgevolg is er geen risico op een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van Speciale beschermingszones tijdens de cumulatieve aanlegfase.

6.2. Geplande exploitatie

De (impactscore/drempelwaarde)\*100 voor de geleide emissies, scheepsemissies, treinemissies en wegverkeersemissies is gelijk aan 71,80% (< 100%). Gezien de bijdrages van zowel de verkeersemissies als de geleide emissies, kan met zekerheid gesteld worden dat de impactscore van de geplande exploitatie minder dan 1% bedraagt. Daarenboven is het meest nabije SBZV verder gelegen dan het meest nabije SBZ-

*H. Bijgevolg is er geen risico op een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van Speciale beschermingszones tijdens de geplande exploitatie.*

### **6.3. Denox-installatie**

*Het toepassen van de deNOx-installatie op de nieuwe incinerator voldoet aan toets A en toets B, waardoor de (bijkomende) NH3-emissie, die het gevolg is van het gebruik van de deNOx- installatie, kan worden geschouwd als een equivalente NOx-emissie (cf. artikel 23 Stikstofdecreet)."*

Inzake de mogelijke effecten op de **ongevallen of rampen** stelt de aanvrager:

*"Potentiële risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van brandveiligheid hebben in onderhavige aanvraag betrekking op de wijzigingen aan de H2/aardgasleidingen omwille van de plaatsing (locatie) van de nieuwe incinerator. Voor een verdere bespreking van deze bijlage wordt verwezen naar het veiligheidsnota die werd opgemaakt en bijgevoegd als bijlage R17.2bis aan onderhavige omgevingsvergunningsaanvraag."*

*"Vynova beschikt over een uitgebreid intern noodplan waarin diverse interventiestrategieën beschreven en uitgewerkt zijn. Periodiek worden de verschillende interventiestrategieën aan de praktijk getoetst, geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd. Meer details over noodplanning is opgenomen in deel VI van het algemeen deel van het OVR. Vynova beschikt over Veiligheidsinformatieplannen, die reeds bij vorige aanvragen zijn toegevoegd."*

*"Zoals hierboven beschreven worden de nodige preventieve- en veiligheidsmaatregelen getroffen om risico's op zware ongevallen of rampen tot een minimum te herleiden. Gelet op de aard van voorliggend project en de reeds getroffen maatregelen wordt het risico op zware ongevallen of rampen verwaarloosbaar geacht."*

Inzake de mogelijke effecten op de bodem, watersysteem, luchtkwaliteit, geluid en trillingen, biodiversiteit en ongevallen of rampen wordt verwezen naar het advies van de provinciaal deskundige milieu.

Uit de toelichting van de aanvrager bij de aangekruiste denkbare effecten blijkt dat deze effecten niet aanzienlijk zijn. Nagenoeg ieder project heeft milieueffecten, doch enkel voor de projecten met aanzienlijke milieueffecten moet een milieueffectenrapport worden opgemaakt. Rekening houdende met de aard van het desbetreffende project, de ruimtelijke context en de relatie tot de omgeving, waarbij er inzonderheid geen aanzienlijke effecten op kwetsbare gebieden te verwachten zijn, kan geconcludeerd worden dat er voor het project in kwestie geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.

Het toevoegen van een milieueffectenrapport gaat dan ook redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten bevatten. De opmaak van een milieueffectenrapport is dan ook niet vereist.

### Archeologienota

Het voorgestelde ontwerp houdt een ingreep in de bodem in met een totale oppervlakte kleiner dan 5.000m<sup>2</sup> en het perceel is niet gelegen binnen een vastgestelde archeologische zone. Er zijn bijgevolg geen specifieke maatregelen met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk. Bij de aanvraag werd wel een door het Agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigde archeologienota bijgevoegd met ID 34762 d.d. 08.11.2025.

### Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

#### Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe restgasincinerator (neverbrander) met een nageschakelde stoomketel op de site van het bestaand en vergund bedrijf Vynova Belgium nv.

De technische installatie, zijnde de restgasincinerator, dewelke op een nieuw aan te leggen betonverharding met een oppervlakte van 1.084,50m<sup>2</sup> wordt ingeplant op minimaal 95,00m van de dichtstbijzijnde perceelsgrens, beschikt over een maximale bouwbreedte en -diepte van respectievelijk 41,60m en 28,40m en is opgebouwd uit een constructie met een maximale bouwhoogte van 33,71m ten opzichte van het maaiveld. De installatie wordt in de noordoostelijke hoek voorzien van een stalen platform bestaande uit maximaal twee verdiepingen en een bouwhoogte van 8,65m en beschikt, in de richting van de bestaande stoomketels, over een leidingenbrug, dewelke, met een bouwbreedte van 3,00m en een bouwdiepte van 50,20m, is opgebouwd in een stalen constructie met een bouwhoogte van 10,28m ten opzichte van het maaiveld.

### Beschrijving van de omgeving

De percelen, waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen in de Heilig Hartlaan, een gewestweg (N725) in Tessenderlo-Ham en zijn gesitueerd op het bedrijventerrein van Vynova Belgium nv. Het industriegebied is rondom voorzien van een bufferzone. Het perceel beschikt in de bestaande toestand hoofdzakelijk over verhardingen en bestaande technische installaties. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door grootschalige staalstructuren en industriële procesinstallaties die eigen zijn aan de chemische industrie. Het perceel wordt daarenboven in het oosten begrensd door een spoorweginfrastructuur, terwijl het centrum van Tessenderlo zich ten oosten en noordoosten van de projectsite bevindt.

### Beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening

Artikelen 4.3.1 - 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepalen de beoordelingsgronden voor stedenbouwkundige aanvragen.

#### *Functionele inpasbaarheid*

Bij het onderzoek naar de functionele inpasbaarheid moet nagegaan worden of de functie van het project past in de omgeving waarbij rekening moet gehouden worden met de bestaande omgeving en de reeds bestaande en geplande functies. De aanvraag betreft het aanleggen van een betonverharding en het plaatsen van een restgasincinerator, met inbegrip van een leidingenbrug en een platform, op de site van het bestaand en vergund bedrijf Vynova Belgium nv. De stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd in functie van de bestaande bedrijvigheid op de site. De vergunde industriële functie wijzigt niet in voorliggende aanvraag. De aanvraag is bijgevolg functioneel inpasbaar binnen de industriële omgeving.

#### *Schaal, ruimtegebruik en visueel-vormelijke elementen*

De aanvraag betreft het plaatsen van een restgasincinerator, met inbegrip van een leidingenbrug en een platform, op een nieuw aan te leggen betonverharding met een oppervlakte van 1.084,50m<sup>2</sup>. De restgasincinerator beschikt, met een respectievelijke breedte en -diepte van maximaal 41,60m en 28,40m, over een maximale bouwhoogte van 33,71m ten opzichte van het maaiveldniveau. De installatie wordt in de noordoostelijke hoek voorzien van een platform in een grijze staalstructuur, bestaande uit maximaal 2 bouwlagen en een hoogte van 8,65m, en beschikt in de richting van de bestaande stoomketels bijkomend over een leidingenbrug, dewelke, met een respectievelijke breedte en -diepte van 3,00m en 50,20m, eveneens is opgebouwd uit een grijze stalenconstructie met een bouwhoogte van 10,28m ten opzichte van het maaiveldniveau.

De gevraagde werken kaderen binnen de bedrijfsvoering zoals heden aanwezig op het perceel. De constructies worden geclusterd ingeplant op minimaal 95,00m van de dichtstbijzijnde perceelsgrens. De gevraagde stedenbouwkundige handelingen integreren zich bijgevolg in de bestaande bedrijfssite en vinden naar schaal een aanvaardbare aansluiting bij de bestaande en vergunde constructies. Het project heeft een industrieel uitzicht samengaand met de omgevende installaties. De materiaalkeuze is zowel duurzaam als esthetisch verantwoord in relatie tot de beoogde functie. De ruimtelijke en visuele impact van de aangevraagde constructies is, gezien de industriële omgeving, ruimtelijk aanvaardbaar op de site. De aanvraag past bijgevolg naar schaal, voorkomen en materiaalgebruik binnen het karakter van de bestaande constructies en hun omgeving.

#### *Mobiliteitsimpact*

Voorliggende aanvraag betreft het plaatsen van een restgasincinerator en het aanleggen van een betonverharding bij een reeds bestaand en vergund bedrijf. Het aangevraagde betreft geen uitbreiding van het bedrijf. Bijgevolg wordt er geen aanzienlijke mobiliteitsverhoging verwacht. De gevraagde werken zijn daarenboven beperkt binnen het perceel. Enkel tijdens de aanlegfase wordt tijdelijk bijkomend verkeer gegenereerd. Het mobiliteitsaspect wordt gunstig beoordeeld.

#### *Cultuurhistorische aspecten*

In het projectgebied zijn geen beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten aanwezig. Evenmin zijn er elementen opgenomen in vastgestelde of wetenschappelijke inventarissen. Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie. De uitvoering van de vergunning heeft bijgevolg geen invloed op de erfgoedwaarde van het gebied.

#### *Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid*

In het kader van de veiligheid werd door de Hulpverleningszone Zuidwest Limburg op 8 januari 2026 een voorwaardelijk gunstig advies verleend. De voorwaarden in het advies worden opgenomen in de vergunning.

De hinderaspecten worden uitgebreid besproken onder het hoofdstuk van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu. De normen van titel II van het VLAREM hebben als doel voldoende levenskwaliteit te garanderen en de gezondheid en het woongenot niet in het gedrang te brengen. Bijgevolg wordt verwezen naar de beoordeling van de milieuaspecten

#### Milieuaspecten

De activiteiten van de MVC-fabriek van VYNOVA BELGIUM hebben als hoofddoel het produceren van monovinylchloride (MVC) door het kraken van ethyleendichloride (EDC).

Er wordt een nieuwe restgasincinerator met aanhorigheden voorzien. De huidige restgasincinerator blijft dienstdoen als back-up stoomketel en als back-up restgasincinerator. Daarnaast worden enkele regularisaties doorgevoerd: de verwijderde stoomketel Kuiper 2 en gastank ammoniak M974 worden geschrapt.

Er worden ook 2 schuimblustanks en opslag van 3 m<sup>3</sup> blusschuim in verplaatsbare recipiënten voorzien.

Voor deze inrichting zijn de verbods- en afstandsregels van artikel 5.6.1.1.2 (brandstoffen en brandbare vloeistoffen), artikel 5.17.4.1.3 (opslag van gevaarlijke producten) en artikel 5.53.1.4 (winning van grondwater) van titel II van het VLAREM relevant.

Uitgaande van de ligging van de inrichting en de van toepassing zijnde verbods- en afstandsregels kan besloten worden dat de inrichting voldoet aan de inplantingsregels.

#### *Milieueffectrapportage*

Het project valt onder Bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage, meer bepaald onder rubriek 13.

De aanvraag omvat een MER-screening en werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Bij de volledig en ontvankelijk verklaring, d.d. 26 november 2025, werd geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is.

#### *Veiligheidsrapportage*

De aanvraag heeft geen wijzigingen in rubriek 17.2.2 of rubriek 48.1.1.1.b van de indelingslijst tot gevolg. Niettegenstaande werd er een gemotiveerd verzoek met veiligheidsnota opgesteld door een erkend VR-deskundige, waarover op 13 oktober 2025 door het Team Omgevingseffecten een beslissing werd genomen. In deze beslissing wordt de afwijking als bedoeld in het DABM, artikel 4.5.1., §3 toegestaan. Voor de beschreven verandering moet er geen bijwerking gedaan worden van het reeds voor deze inrichting goedgekeurde omgevingsveiligheidsrapport (OVR/17/26).

#### *GPBV-installatie*

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies) GPBV-installaties waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubrieken zijn van toepassing:

7.11.1<sup>o</sup>f) (chemische installatie voor de productie van monovinylchloride, met een capaciteit van 550.000 ton/jaar) (hoofdactiviteit);

43.3.2<sup>o</sup> (20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 2 x 231 kW en 1 x 303 kW, 1 x 10.000 kW en 1 x 54.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 234.855 kW (nevenactiviteit).

De activiteit in rubriek 7.11.1<sup>o</sup>f) omvat 'de fabricage van organisch-chemische producten zoals halogeenhoudende koolwaterstoffen'. Deze activiteit valt onder het toepassingsgebied van hoofdstuk 3.13 van VLAREM III, met name 'Productie van grote hoeveelheden organisch-chemische

producten'. De volgende BREF is hierop van toepassing: BREF LVOC (Production of Large Volume Organic Chemicals). De aanvraag wijzigt deze rubriek niet.

Het voorwerp van de aanvraag heeft wel betrekking op de GPBV-installatie van rubriek 43.3.2°. Het betreft de installatie van een nieuwe restgasincinerator waardoor het warmtevermogen aan verbrandingsinrichtingen binnen de inrichting met 38 MW toeneemt tot een totale hoeveelheid van 234,855 MW. De nieuwe restgasincinerator valt grotendeels onder de BREF LVOC en ook deels onder de BREF WGC voor wat betreft de geleide emissies naar lucht van de parameters NOx en CO. De BREF WGC (Waste Gas Treatment in the Chemical Sector) is omgezet in hoofdstuk 3.19 van VLAREM III. Voor GPBV-installaties ingedeeld in rubriek 43.3.2° kan ook de BREF LCP (Large Combustion Plants) van toepassing zijn, omgezet in hoofdstuk 3.12 van VLAREM III. Dit hoofdstuk heeft echter geen betrekking op de verbranding in naverbrandingsinstallaties (zie art. 3.12.1.2, §4, punt 7°), en dus ook niet op de aangevraagde restgasincinerator (voorwerp van de aanvraag).

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 43.3.2° die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft. In de aanvraag wordt verwezen naar een verslag van een oriënterend bodemonderzoek (ref. 150960-R04(00)) dat bij de exploitant ter inzage is en waarvan een digitaal kopie op eenvoudig verzoek kan overgemaakt worden.

Het departement Omgeving heeft in haar advies een GPBV-evaluatie opgenomen. Hierin wordt gesteld dat:

"De activiteiten van de MVC-fabriek van VYNOVA BELGIUM vallen onder de BBT-conclusies voor de productie van organische bulkchemicaliën (LVOC), waarvoor een GPBV-evaluatie werd uitgevoerd in 2019, samen met een algemene evaluatie van de BREF CWW (Common Waste Water en Gas Treatment). In 2025 werd een algemene evaluatie voor de BREF WGC uitgevoerd voor de MVC-installatie (inclusief incinerator). Deze algemene evaluaties hebben geen aanleiding geven tot een bijstelling van de voorwaarden, en zijn nog steeds actueel.

Voor wat betreft de GPBV-evaluatie worden enkel de relevante BBT-conclusies met betrekking tot de nieuwe restgasincinerator besproken. Op de nieuwe restgasincinerator, ingedeeld in rubriek 43.3.2°, zijn grotendeels de voorwaarden van hoofdstuk 3.13 van VLAREM III en de BREF LVOC van toepassing. In het kader van de BREF WGC, waarvan de voorwaarden zijn omgezet in hoofdstuk 3.19 van VLAREM III, vallen voor de thermische naverbranding de geleide emissies naar lucht voor de parameters NOx en CO onder het toepassingsgebied. VYNOVA BELGIUM zal voldoen aan de voorwaarden van VLAREM III, en dus de BREF LVOC en WGC, met uitzondering van de meetfrequentie voor de parameter NOx bij de bestaande incinerator. Voor de gezamenlijke afgasstromen van VYNOVA BELGIUM en VAO, die in de nieuwe restgasincinerator behandeld zullen worden, wordt een gezamenlijk kader voor de emissiegrenswaarden uitgewerkt, waarbij zowel getoetst wordt aan de BBT-GEN van de BREF LVOC en de BREF WGC."

#### BKG-inrichting

De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen:

43.4. - installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval

7.13.3° - organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatieve of vergelijkbare processen, met een productiecapaciteit van meer dan 100 ton per dag

De aanvraag brengt wijzigingen in rubriek 43.4 aan door toename van het warmtevermogen aan verbrandingsinrichtingen binnen de inrichting met 38 MW.

#### *Energie-intensieve inrichting*

Het jaarlijks finaal energiegebruik van de vestiging waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort betreft ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 3,469 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

De aanvraag betreft de verandering van een vestiging met een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt.

De aanvraag bevat een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.1 tot en met 6.5.8 van het Energiebesluit. In deze studie wordt aangetoond dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is.

Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve bedrijven (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven). Deze energiebeleidsovereenkomsten werden goedgekeurd op 10 november 2022, treden in werking op 1 januari 2023 en eindigen op 31 december 2026.

#### *Lucht en geur*

Op de nieuwe restgasincinerator zullen in hoofdzaak afgassen van de inrichting verwerkt worden, maar ook de organisch beladen afgasstromen van VYNOVA Advanced Organics (VAO) zullen op deze incinerator behandeld worden. De afgasstroom van VAO betreft een beperkt debiet in vergelijking met de afgasstroom van de inrichting.

De nieuwe restgasincinerator wordt gedimensioneerd op de actuele situatie en zal bijgevolg voor een optimalere verwerking van de procesafgasstromen zorgen. Hierdoor is er een meer continue bedrijfsvoering van de restgasincinerator mogelijk waardoor het risico op tijdelijk afschakelen van afgasstromen van de restgasincinerator sterk gereduceerd wordt. De huidige restgasincinerator zal in de toekomst ook als back-up kunnen gebruikt worden om emissies tijdens abnormale werkomstandigheden (calamiteiten, onderhoudswerkzaamheden, ed.) te behandelen.

Door installatie van een nieuwe restgasincinerator met SCR-eenheid om de NO<sub>x</sub>-emissies te reduceren en het voorzien van de huidige restgasincinerator als back-up zullen minder afgasstromen onbehandeld in de atmosfeer terecht komen en zullen de VOS-emissies sterk gereduceerd worden. De verwachte emissiereductie van verbrandingspolluenten en procesgerelateerde polluenten naar de omgeving wordt als volgt ingeschat:

voor NO<sub>x</sub> ca. 26%;

voor CO ca. 2%;

voor gechloreerde koolwaterstoffen ca. 55 – 70%;

voor ethyleen en HCl ca. 70 – 90%.

Door de afgassen van beide inrichtingen samen te brengen en daarna te verwerken in de restgasincinerator wordt er op een efficiënte manier omgegaan met energie. Omwille van de calorische inhoud van de VAO-afgassen, is er geen bijkomende brandstof nodig om de VAO-afgassen te verwerken op de nieuwe restgasincinerator. Dit heeft een positief impact op de algemene NO<sub>x</sub>- en CO<sub>2</sub>-afdruk van de installatie in vergelijking met een aparte afgasbehandeling voor beide afgasstromen. Door het samenbrengen van de afgasstromen en de emissie via 1 gemeenschappelijke hoge schouw, wordt bovendien de mechanische pluimstijging groter (door het grotere rookgasdebiet) in vergelijking met een aparte emissie van beide afgasstromen. Op deze manier wordt de dispersie vergroot en daalt de impact op de omgeving.

Er worden geen geuremissies verwacht ten gevolge van het project. De plaatsing van de nieuwe restgasincinerator zal ervoor zorgen dat componenten in de afgasstroom die eventueel voor geuremissie zouden kunnen zorgen worden verbrand.

Er wordt ingeschat dat de effecten op lucht en geur, ten gevolge van de aanvraag, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt gelet op de installatie van een SCR (deNO<sub>x</sub>-installatie) bij de nieuwe restgasincinerator.

#### *Bodem en grondwater*

Volgende maatregelen worden genomen om bodem- en grondwaterverontreinigingen maximaal te voorkomen:

De MVC-afdeling is integraal voorzien van een industriële vloeistofdichte betonnen vloer. Dit zal ook voorzien worden ter hoogte van de nieuwe opslagplaats.

De bijkomende opslagtanks conform Vlare II worden uitgevoerd als dubbelwandige tank en geplaatst worden op een vloeistofdichte betonnen vloer.

De verplaatsbare recipiënten met reserveblusschuim worden op lekbakken opgeslagen.

De procesinstallaties worden uitgebaat en onderhouden conform de wettelijke vereisten.

Er wordt ingeschat dat de effecten op de bodem en grondwater, ten gevolge van de aanvraag, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt gelet op de toegepaste preventieve maatregelen.

#### *Externe veiligheid*

De impact van de gevraagde wijzigingen op de externe veiligheid werden geëvalueerd in een veiligheidsnota, opgesteld door een erkend VR-deskundige waarbij volgende conclusies werden vermeld:

“Het voorliggend project impliceert geen aanzienlijk bijkomend extern risico voor de mens noch een aanzienlijk bijkomend milieurisico. De externe risico's en milieurisico's zoals beschouwd in OVR/17/26 en de beoordeling van beiden blijven m.a.w. representatief voor de geplande situatie. Voor de nieuwe onderdelen/activiteiten van het project worden dezelfde preventieve en mitigerende maatregelen toegepast als deze beschreven in OVR/17/26 voor gelijkaardige bestaande onderdelen/activiteiten.”

De inrichting is een hogedrempel Seveso-inrichting. Door deze aanvraag worden er geen noemenswaardige wijzigingen aangebracht aan de hoeveelheden gevaarlijke Seveso-stoffen.

Er wordt ingeschat dat de risico's op zware ongevallen of rampen, ten gevolge van de aanvraag, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

#### *Geluid en trillingen*

Er werd een geluidsstudie uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen met als doel een maximaal geluidsvermoggenniveau te bepalen voor de nieuwe restgasincinerator op basis van het 3D geluidsmodel en de geplande ligging.

In de conclusie is het volgende opgenomen:

“Indien de totale geluidsemissie lager is dan 97 dB(A), dan zal de bijdrage ter hoogte van het eerste beoordelingspunt (woning Molenstraat) niet meer dan 35 dB(A) bedragen. Gezien het actuele omgevingsgeluid bepaald door de fabriek van MVC, en dan vooral tijdens de nachtperiode, zal er zeker geen effect zijn op het omgevingsgeluid. De bijdrage is te verwaarlozen tov het bestaand omgevingsgeluid. Maar door de strenge eis voor nieuwe inrichtingen dient wel een dergelijk laag geluidsvermoggenniveau te worden gerespecteerd.

Na plaatsing van de incinerator dient deze geluidsemissie wel door een erkend geluidsdeskundige te worden geverifieerd ofwel aan de hand van nieuwe rastermetingen in de omgeving (volgens EMOLA) van de installatie ofwel door bronmetingen van de individuele geluidsbronnen van de nieuwe installatie.”

Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde bij dit besluit.

Er wordt ingeschat dat de effecten van geluid en trillingen, ten gevolge van de aanvraag, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt op voorwaarde van opname van voorgaande bepaalde totale geluidsemissie voor de nieuwe restgasincinerator.

#### *Biodiversiteit (Beoordeling van effecten van stikstofdepositie)*

Voor de stationaire bronnen en voor bronnen van verkeer werd aan de hand van de impactscoretool zowel een berekening uitgevoerd voor de huidige situatie (inclusief de aanlegfase) als voor de exploitatie na de wijzigingen. Hieruit blijkt dat de impactscore voor vermisting daalt van 0,746% (huidige exploitatie + aanlegfase) naar 0,718% (exploitatie na wijziging) en deze voor verzuring daalt van 0,747% (huidige exploitatie + aanlegfase) naar 0,719% (exploitatie na wijziging). Deze voor vermisting/verzuring Nederland wijzigt niet en bedraagt 0,0%.

Bij de nieuwe restgasincinerator wordt een SCR-eenheid (deNOx-installatie) voorzien. Door rookgaszuivering voor NOx worden de NOx-emissie sterk beperkt door toevoeging van een katalysator en ammoniak 24,5%. Hierdoor dalen de NOx-emissies, maar nemen de ammoniakemissies wel toe als gevolg van ammoniakslip.

De bijgevoegde voortoets toont aan dat er minstens een reductie is van 50% van NOx-emissie; er geen verhoging is van de impactscore door de installatie van een deNOx-installatie met behulp van de depositietoename tool.

Aan beide voorwaarden is voldaan zodat de ammoniakemissie kan beschouwd worden als een equivalente NOx-emissie. Er mag dus blijvend getoetst worden aan de 1% drempel.

Er kan geconcludeerd worden voor het geheel aan emissies dat de impactscore lager is dan 1% en een verdere passende beoordeling voor wat betreft de effecten van stikstofdepositie via lucht niet nodig is en dit zowel in de huidige exploitatie (inclusief aanlegfase) als in de exploitatie na de wijzigingen.

#### *Biodiversiteit (Beoordeling van betekenisvolle effecten)*

Aan de aanvraag werd een verscherpte natuurtoets en een depositietrendanalyse toegevoegd.

Er kan geconcludeerd worden dat in de meest nabij gelegen VEN-gebieden er geen aanleiding is tot onvermijdbare en onherstelbare schade. Deze conclusie geldt ook voor VEN-gebieden op grotere afstand. Voorliggende aanvraag zal niet leiden tot een achteruitgang van de actuele natuurwaarden en bijgevolg is er geen onvermijdbare en onherstelbare schade in het VEN.

#### *Watertoets*

De kaart voor overstromingsgevoelige gebieden fluviaal (overstroming vanuit waterlopen) geeft aan dat er geen gevaar of risico verwacht wordt op de site.

Een deel van de site is wel overstromingsgevoelig met een kleine tot middelgrote kans op overstromingen al dan niet onder klimaatverandering, gebaseerd op de kaart voor overstromingsgevoelige gebieden pluviaal.

De afdeling Waterbeheer (provincie Limburg) stelt in haar advies dat het dossier in het kader van de watertoets gunstig werd beoordeeld.

#### *Lozingssituatie*

De aanvraag brengt geen wijzigingen in de lozingssituatie met zich mee.

#### *Bijstelling voorwaarden*

De aanvraag bevat een vraag tot afwijking, conform Art. 1.9 van titel III van het VLAREM, van artikel 3.13.11.1.3 van titel III van het VLAREM aangaande de emissiegrenswaarden van toepassing op de luchtemissies van de productie van 1,2-dichloorethaan of vinylchloride.

Er wordt een afwijkend normenkader gevraagd met als motivatie: "Aangezien de afgasstromen van de inrichting en VAO in de toekomstige situatie samen worden geëmitteerd, wordt een voorstel gedaan voor een gecombineerd normenkader dat enerzijds een gelijkwaardig beschermingsniveau garandeert voor wat betreft de CMR-stoffen (vanuit BREF WGC), maar die ook de parameters specifiek voor de productie van EDC en MVC omvat (vanuit BREF LVOC).

Cl<sub>2</sub> en HCl zijn genormeerde parameters die relevant zijn in zowel de afgasstroom van de inrichting als van VAO. Dioxines zijn voornamelijk relevant omwille van het potentieel om dioxines te vormen bij de verbranding van gechloreerde koolwaterstoffen. Dit is van toepassing voor de afgasstromen van zowel de inrichting als van VAO.

Er wordt voorgesteld om een gemeenschappelijke norm te bepalen op basis van het debietgewogen gemiddelde van de 2 afgasstromen. Deze benadering garandeert dat de gemeenschappelijke emissievrachten niet hoger zullen zijn dan de som van de emissievrachten bij individuele behandeling. Daarnaast worden deze emissies geëmitteerd met een verhoogd volumetrisch debiet, wat resulteert in een grotere dispersie en een lagere impact.

Omdat wisselende productie-intensiteiten leiden tot wisselende debieten, wordt bij dit debietgewogen gemiddelde uitgegaan van de volgende productieomstandigheden: debiet bij werking van 1 oxyreactor bij de productie van de inrichting (minimaal werkzaam debiet); debiet bij maximale werking van VAO (maximaal debiet VAO).

Bij deze productieomstandigheden wordt het VAO-aandeel in het totaal afgasdebiet groter ten opzichte van het aandeel van de inrichting wat strengere emissiegrenswaarden tot gevolg heeft. Er wordt bijgevolg uitgegaan van een worst-case situatie bij de bepaling van de emissiegrenswaarden. De bekomen emissiegrenswaarden worden gehanteerd bij alle productieomstandigheden (uitgezonderd andere dan normale bedrijfsomstandigheden).

EDC en VCM zijn niet-relevante parameters in de afgasstroom van VAO. Voor wat betreft de somparameter EDC en VCM wordt voorgesteld de emissiegrenswaarde zoals opgenomen in de BREF LVOC te behouden.

De focus van de BREF WGC (waartoe de activiteiten van VAO behoren) ligt eerder op de zeer zorgwekkende stoffen (CMR-stoffen) en individuele organische parameters. Deze parameters zijn niet afzonderlijk genormeerd in de BREF LVOC. Beide wetgevingen hebben een wel TVOS-norm. De inrichting engageert zich om te voldoen aan de strengste norm voor TVOS en aan de normen voor individuele parameters zoals opgelegd in de BREF WGC. Met deze normering worden de individuele normen, somnormen voor CMR en TVOS gecombineerd waarbij de strengste weerhouden worden. De restgasincinerator wordt ontworpen om organisch belaste afgasstromen te zuiveren tot niveau van deze normering.

Het voldoen aan deze bovenstaande voorgestelde normen waarborgt minstens een gelijke bescherming voor mens en leefmilieu in vergelijking met de 2 aparte normeringen. Bovendien wordt een efficiëntere afgasbehandeling toegepast voor wat betreft energieverbruik (minder gebruik van steunbrandstof en dus CO<sub>2</sub>-emissies) en NO<sub>x</sub>-productie (gerelateerd aan gebruik van steunbrandstof)."

Het aangevraagd normenkader kan beschouwd worden als een uitbreiding (en verstrenging) van de emissiegrenswaarden opgelegd via de BREF LVOC. Niettegenstaande de afgasstroom van VAO slechts een klein deel uitmaakt van de volledige afgasstroom die verwerkt wordt in de restgasincinerator (worst-case ca. 2,6%), wordt de volledige stroom getoetst aan een gecombineerd normenkader dat enerzijds een gelijkwaardig beschermingsniveau garandeert voor wat betreft de CMR-stoffen (vanuit BREF WGC), maar die ook de parameters specifiek voor de productie van EDC en MVC omvat (vanuit BREF LVOC).

Gelet op voorgaande kan de gevraagde afwijking positief beoordeeld worden en wordt dit opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

De aanvraag bevat ook een vraag tot afwijking van artikel 1.9.5°b) van titel III van het VLAREM en bijgevolg artikel 3.3.0.2.2° van titel II van het VLAREM, meer specifiek wordt een afwijking op de meetfrequentie van NOx gevraagd. Hierbij schrijft de BREF WGC een continue meetverplichting voor NOx voor bij een massastroom van ten minste 2,5 kg/u. Deze massastroom wordt in de huidige situatie beperkt overschreden (ca 3,6 kg/u).

De aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering :

“De inrichting voorziet voor NOx een maandelijks, geaccrediteerde meting op de restgasincinerator. ”

met als motivatie:

De BREF WGC schrijft een continue meetverplichting voor bij een massavracht van minstens 2,5 kg/u NOx (BBT8) bij thermische oxidatoren. In de huidige omstandigheden wordt deze massavracht in beperkte mate overschreden (ca 3,6 kg/u).

De inrichting wenst een afwijking op deze continue meetverplichting te verkrijgen, gelet op:

- 1) de beperkte periode tussen de inwerkingtreding van de BREF WGC en de indienstname van de nieuwe restgasincinerator;
- 2) na in dienstname van de nieuwe restgasincinerator, zal de huidige restgasincinerator in hoofdzaak dienstdoen als back-up stoomketel en als back-up installatie voor de verwerking van restgassen in de periode dat de nieuwe restgasincinerator uit dienst is.

De resultaten van de emissiemetingen zijn vrij constant sinds 2024, waardoor kan aangenomen worden dat een continue meetfrequentie geen meerwaarde biedt. Dit ook gelet op het feit dat de luchtstromen die behandeld worden afkomstig zijn van een continu proces en aldus beperkte schommelingen vertonen in samenstelling. De aanwezige laagcalorische afgassen bestaan voor meer dan 80% uit stikstof (inert), waardoor debietschommelingen in functie van de productie weinig effect hebben op de NOx-concentraties.

In de periode na de indienstname van de nieuwe restgasincinerator zal de huidige restgasincinerator dienstdoen als back-up installatie, zowel voor de stoomproductie als voor de restgasverbranding. De overige tijd zal de installatie koud geconserveerd worden. De periodes waarin de huidige installatie in dienst genomen zal worden zijn voornamelijk periodes van uitval en/of onderhoud van één van de stoomketels of de nieuwe restgasincinerator. Er wordt bovendien ingeschat dat de werking als back-up restgasincinerator noodzakelijk zal zijn voor ca. 15 dagen per 3 jaar (frequentie van een onderhoudsbeurt aan de nieuwe restgasincinerator). Een onderhoudsbeurt wordt normaalgezien altijd uitgevoerd tijdens een stilstand van 1 van beide fabrieken, waardoor er dus maar 1 oxyreactor in dienst is. Op dat moment zal het totale afgasdebiet, bijgevolg ook de massastroom aan NOx, aldus lager zijn, waardoor de continue meting niet verplicht is. Voor die uitzonderlijke gevallen dat toch aan de minimale massastroom gekomen zou worden, is het niet kostenefficiënt om een continue meting te voorzien. De inrichting kan in die periode met het huidige geaccrediteerde systeem dan wel een representatieve meting uitvoeren. Op basis van de aangevoerde motivatie kan de afwijking worden toegestaan en wordt dit opgenomen in de bijzondere voorwaarden

#### Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend;

Het unaniem gunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Uit voorgaande blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder de voorwaarde zoals opgenomen in artikel 3 §1;

Vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 §2 opgelegde voorwaarden;

De omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

## **BESLUIT**

**Artikel 1** §1 a) Aan NV VYNOVA BELGIUM, H.Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Restgasincinerator' met als voorwerp de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:

- plaatsen technische installatie - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: incinerator)
- plaatsen van een inkuiping in beton - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: betonverharding)
- plaatsen van een stalen platform - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: platform)
- plaatsen van leidingenbrug - Handeling: Nieuwbouw of aanleggen - (Planaanduiding: leidingenbrug)

gelegen ter plaatse kadastraal gekend: 71363C1363/00L000,

§1 b) Aan NV VYNOVA BELGIUM, H.Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham - inrichtingsnummer: 20180202-0049, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Restgasincinerator', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

**Rubriek 17.1.2.2.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Vergund: 4 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 1.753.000 liter, 3 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 266. 000 liter, 1 reservoir voor vloeibaar ammoniak met een inhoud van 50.000 liter, 2 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 58.000 liter, 10 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 8. 000 liter ; totaal: 20 reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 8.056.000 liter -

Verandering: Regularisatie NH3-tank - totaal: -50.000 liter

Totaal na verandering: 4 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 1.753.000 liter, 3 reservoirs voor monovinylchloride met elk een inhoud van 266. 000 liter, 2 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 58.000 liter, 10 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 8. 000 liter ; totaal: 20 reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 8.006.000 liter

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.4.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.848,17 ton

Verandering: Plaatsing NH3-tank bij nieuwe incinerator. - totaal: 31,5 ton

Totaal na verandering: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.879,67 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.6.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.894,17 ton

Verandering: Plaatsing NH3-tank bij nieuwe incinerator. - totaal: 31,5 ton

Totaal na verandering: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.925,67 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 17.3.7.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 17.139,55 ton

Verandering: In dienstname van 2 tanks met blusschuim en opslag van 3000 l blusschuim in verplaatsbare recipiënten - Uitbreiding met 19 m<sup>3</sup>

Totaal na verandering:

Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 17159,12 ton

**(klasse 1)**

**Rubriek 39.1.3°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l

Vergund: 5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 1 x 41.500 liter, 2 x 65.300l, 1 x 27.100l en 1 x 43.000l. - totaal: 242.200 liter

Verandering: Plaatsing stoomvat nieuwe incinerator en verwijdering kuiper 2. - totaal: -20.000 liter

Totaal na verandering:

5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 1 x 41.500 liter, 1x 23.000l, 2 x 65.300l, 1 x 27.100l. - totaal: 222.200 liter

**(klasse 2)**

**Rubriek 39.2.1°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Vergund: 2 stoomvaten met een waterinhoud van 2.930 en 578 liter en 33 warmtewisselaars met een primaire ruimte van 4x 4.300 liter, 1x 4.000 liter, 1 x 3.900 liter, 4x 2.900 liter, 5x 1.680 liter, 4x 1.490 liter, 1 x 1.320 liter, 2x 896 liter, 2x 665 liter, 6x 616 liter, 1 x 600 liter, 1 x 500 liter, 1 x 459 liter; - totaal: 64.265 liter

Verandering: Plaatsing condensaatvat, spuivat, oxyventgas voorverwarmer, verbrandingslucht voorverwarmer van de nieuwe incinerator - totaal: 8.350 liter

Totaal na verandering:

2 stoomvaten met een waterinhoud van 2.930 en 578 liter en 37 warmtewisselaars met een primaire ruimte van 4x 4.300 liter, 1x 4.000 liter, 1 x 3.900 liter, 1x 3.500 liter, 1x 3.000 liter, 4x 2.900 liter, 5x 1.680 liter, 1x 1.500 liter, 4x 1.490 liter, 1 x 1.320 liter, 2x 896 liter, 2x 665 liter, 6x 616 liter, 1 x 600 liter, 1 x 500 liter, 1 x 459 liter en 1x 350 liter; - totaal: 72.615 liter

**(klasse 3)**

**Rubriek 43.1.3°:** Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Vergund: 17 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 2 x 21.000 kW, 5 x 17.145 kW, 1 x 42.000 kW, 1x 10.000kW en 1x 16.000kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 196.090 kW.

Verandering: Verwijdering stoomketel Kuiper 2 en plaatsing nieuwe incinerator - totaal: 38.000 kW

Totaal na verandering: 17 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 2 x 21.000 kW, 5 x 17.145 kW, 1 x 42.000 kW, 1x 10.000kW en 1x 16.000kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 234.090 kW.

**(klasse 1)**

**Rubriek 43.3.2°:** Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Vergund: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 16.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 196.855 kW

Verandering: Verwijdering stoomketel Kuiper 2 en plaatsing nieuwe incinerator - totaal: 38 MW  
Totaal na verandering: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 54.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 234.855kW

**(klasse 1)**

**Rubriek 43.4.:** Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval.

Vergund: 23 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 3 x 30 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 16.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 196.945 kW

Verandering: Plaatsing nieuwe incinerator en verwijdering kuiper 2 - totaal: 38 MW

Totaal na verandering: 23 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 3 x 30 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 54.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 234.945 kW

**(klasse 1)**

gelegen ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo, kadastraal gekend: 71363C1363/00L000,

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

**Artikel 2** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 2028-12-10 (samenvallend met de einddatum van de basisvergunning)

**Artikel 3** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:

onder volgende voorwaarden:

1. Het advies van Fluxys, d.d. 2025-12-26, met ref. TPW-OL-2025358221 moet strikt worden nageleefd.
2. Het advies van Elia, d.d. 2025-12-11, met ref. 527314 moet strikt worden nageleefd.
3. Het advies van het directoraat-generaal Luchtvaart, d.d. 2026-01-16, met ref. LA/I-FLD/ABA/26- 0040 moet strikt worden nageleefd.
4. Het advies van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, d.d. 2026-01-08, met ref. HZ-2001/0507-039 moet strikt worden nageleefd.
5. Het advies van Petrochemical Pipeline Services, d.d. 2026-01-13, moet strikt worden nageleefd.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III

b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. De vraag tot bijstelling in afwijking van de milieuvoorwaarden van art. 3.13.11.1.3 (BREF LVOC), art. 3.19.2.5.6 (BREF WGC) en art. 3.19.2.5.12 (BREF WGC) van titel III van het VLAREM met toepassing van artikel 1.9 van titel III van het VLAREM wordt toegestaan voor de nieuwe restgasincinerator (M-HS9510, 54.000 kW) voor de behandeling van de gezamenlijke afgasstromen van VYNOVA BELGIUM en VAO. Voor de nieuwe incinerator gelden de volgende emissiegrenswaarden:

| Parameter                                | Emissiegrenswaarde (mg/Nm <sup>3</sup> ) | Referentiezuurstofgehalte |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Cl <sub>2</sub>                          | 3,93                                     | 11%                       |
| HCl                                      | 9,90                                     | 11%                       |
| Dioxines                                 | 0,078                                    | 11%                       |
| Som EDC <sup>1</sup> en VCM <sup>2</sup> | 1                                        | 11%                       |
| TVOS <sup>3</sup>                        | 5                                        | 11%                       |
| Benzeen                                  | 1                                        | Geen correctie            |

|                        |    |                |
|------------------------|----|----------------|
| Propyleenoxide         | 1  | Geen correctie |
| Chloormethaan          | 1  | Geen correctie |
| Dichloormethaan        | 1  | Geen correctie |
| Tetrachloormethaan     | 1  | Geen correctie |
| Tolueen                | 1  | Geen correctie |
| 1,1,1 Trichloormethaan | 1  | Geen correctie |
| Som VOS CMR 1A of 1B   | 5  | Geen correctie |
| Som VOS CMR 2          | 10 | Geen correctie |

4. Ethyleenchloride, ook wel 1,2-dichloorethaan genoemd  
5. Vinylchloridemonomeer, ook wel monovinylchloride of vinylchloride genoemd  
6. Totaal vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in C (koolstof)

- De vraag tot bijstelling in afwijking van de milieuvorwaarden van art. 3.19.2.5.13 (BREF WGC) van titel III van het VLAREM met toepassing van artikel 1.9.5°b) van titel III van het VLAREM wordt toegestaan voor de bestaande incinerator (M-HS858, 42.000 kW) voor de behandeling van de afgasstromen van VYNOVA BELGIUM. In afwijking van de continue meetverplichting voor de parameter NOX geldt een maandelijks meetverplichting conform art. 3.13.2.4.1 van titel III van het VLAREM wanneer de bestaande incinerator wordt gebruikt als restgasverbrandingsinstallatie (tot indienstname van de nieuwe incinerator en als back-up wanneer de nieuwe incinerator uit dienst is).
- Na plaatsing van de incinerator wordt de geluidsemissie zoals bepaald in de geluidsstudie van met projectcode P23148 (opgenomen in het vergunningsdossier met kenmerk OMV2025106528) door een erkend geluidsdeskundige geverifieerd, ofwel aan de hand van nieuwe rastermetingen in de omgeving (volgens EMOLA) van de installatie, ofwel door bronmetingen van de individuele geluidsbronnen van de nieuwe installatie. Het verslag hiervan wordt uiterlijk 6 maanden na in dienst nemen van de incinerator bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, VMM – advies vergunning afvalwater en lucht, de afdeling Gebiedsontwikkeling en vergunningen Limburg en Vlaams-Brabant – Team Vergunningen Limburg van het departement Omgeving (gvlvb.omgeving@vlaanderen.be), en het Departement Zorg ([aandachtgebieden@vlaanderen.be](mailto:aandachtgebieden@vlaanderen.be)).

**Artikel 4** §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

**Artikel 5** De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- de aanvrager/ exploitant, met name NV VYNOVA BELGIUM, Heilig Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham
- het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 Tessenderlo-Ham
- het departement Omgeving, GVLVB - Ruimte, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- het departement Omgeving, GVLVB - Milieu, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- het departement Omgeving, Team Externe Veiligheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

**Artikel 6** De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;

3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;  
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;  
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

**Artikel 7** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a:

- Departement Omgeving, GVLVB, Koning Albert II-laan 15 bus 551 te 1210 Brussel (omgevingsvergunningsprojecten)
- Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op kleinhandelsactiviteiten)
- Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op vegetatiewijzigingen).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.



**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2026-03-18 - NV VYNOVA BELGIUM, Heilig Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo.  
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten van het project 'Restgasincinerator', ter plaatse H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo, OMV\_2025106528 - Projectinhoud V3.**

**Rubrieken:**

Rubriek 3.2.2°a): Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m<sup>3</sup>/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Totaal vergund: Het lozen van maximum 750 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het kantoorgebouw, in de openbare riolering langsheen de H. Hartlaan.

(klasse 3)

Rubriek 3.6.3.3°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m<sup>3</sup>/u

Totaal vergund: De voorzuivering van 400 m<sup>3</sup>/u bedrijfsafvalwater, inclusief verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater; de voorgezuiverde LVM-afvalwaters worden getransporteerd naar TCT alwaar ze, samen met andere afvalwaters van Tessenderlo Chemie Tessenderlo (TCT), verder worden behandeld.

(klasse 1)

Rubriek 6.4.2°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l

Totaal vergund:

Opslag van brandbare vloeistoffen zonder gevarensymbool met een totale opslagcapaciteit van 102000 liter

(klasse 2)

Rubriek 7.1.3°: Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit van meer dan 10.000 ton

Totaal vergund:

Een installatie voor de distillatie van gasvormig waterstofchloride uit een waterige zoutzuuroplossing van circa 30% met een jaarcapaciteit van 192.000 ton HCl-gas in 3 strippingslijnen.

(klasse 1)

Rubriek 7.11.1°f): De fabricage van organisch-chemische producten, zoals halogeenhoudende koolwaterstoffen

Totaal vergund:

Een chemische installatie voor de productie van monovinylchloride, met een capaciteit van 550.000 ton/jaar

(klasse 1)

Rubriek 7.12.1°a): Chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën: Chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer

Totaal vergund:

Een chemische installatie voor de productie van monovinylchloride, met een capaciteit van 550.000 ton/jaar, een productie van 950.000 ton/jaar voor tussenproduct 1,2-dichloorethaan (EDC) waarvan 135.000 ton EDC/jaar bestemd is voor afvoer via tankwagen met bijkomende zuivering voor deze EDC. - totaal: 1.500.000 ton/jaar

(klasse 1)

Rubriek 7.13.3°: De productie van organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatieve of vergelijkbare processen, met een productiecapaciteit van meer dan 100 ton per dag

Totaal vergund:

Productie van organische bulkchemicaliën door kraking, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatieve of vergelijkbare processen: Een chemische installatie voor de productie van monovinylchloride met een capaciteit van 550.000 ton/jaar met: -Capaciteit van 950.000 ton/jaar voor tussenproduct 1,2 dichloorethaan (EDC) waarvan 135.000 ton/jaar bestemd is voor de afvoer via tankwagen met bijkomende zuivering voor deze EDC - totaal: 1.500.000 ton/dag

(klasse 1)

**Rubriek 12.1.1.1°a):** Elektriciteitsproductie: niet in rubriek 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kVA tot en met 800 kVA, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund:

De elektriciteitsproductie met een noodstroomaggregaat met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 280 kW of 350 kVA.

(klasse 3)

**Rubriek 12.2.2°:** Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Totaal vergund: 2 transformatoren van elk 17.500 kVA, 2 transformatoren van elk 2.500 kVA en 8 transformatoren van elk 1.250 kVA

(klasse 2)

**Rubriek 16.3.2°b):** Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Totaal vergund:

Diverse compressoren, koelinstallaties en airconditioningsinstallaties met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 15.777,11 kW

(klasse 2)

**Rubriek 16.4.1°:** Behandelen van gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen, met uitz. inrichting vermeld in 16.9, met gevaarlijke gassen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 of GHS06

Totaal vergund:

Een installatie voor het vullen van spoorwagens met vloeibaar gemaakt monovinyldichloride.

(klasse 1)

**Rubriek 17.1.2.1.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal vergund: Een opslagplaats van verplaatsbare recipiënten, met acetyleen, stikstof, argon, waterstof, perslucht, zuurstof, koelmiddel, ammoniak, propyleen, butaan + propaan en ijkassen, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 13.160 liter.

(klasse 1)

**Rubriek 17.1.2.2.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal vergund: 4 reservoirs voor monovinyldichloride met elk een inhoud van 1.753.000 liter, 3 reservoirs voor monovinyldichloride met elk een inhoud van 266.000 liter, 2 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 58.000 liter, 10 reservoirs voor stikstof met elk een inhoud van 8.000 liter ; totaal: 20 reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 8.006.000 liter

(klasse 1)

**Rubriek 17.2.2.:** Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Totaal vergund:

De aanwezigheid van met naam genoemde stoffen: (15) 16 kg Waterstof in opslag (16) 282,0 ton vloeibaar gemaakt waterstofchloride in proces (18) 7823,4 ton ontvlambare vloeibare gassen en aardgas/LPG1 (19) 245 kg Acetyleen in opslag (25) 457 kg zuurstof in opslag (34) 3,825 ton gasolie in opslag (35) 32,5 ton watervrije ammoniak, waarvan 31 ton in opslag en 1,5 ton in proces De aanwezigheid van niet genoemde stoffen: (H2) 18.132,1 ton acuut toxische stoffen van cat.2, of cat. 3 voor inhalatie, waarvan 17.055,7 ton in opslag en 1076,4 ton in proces (P2) 18,8 ton ontvlambare gassen in proces (P5a) 570,70 ton zeer licht ontvlambare vloeistoffen in proces (P5c) 17.538,3 ton ontvlambare vloeistoffen van cat. 2 of 3, waarvan 17.060,7 ton in opslag en 477,6 ton in proces (E1) 414,0 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen van cat. 1, waarvan 64 ton in opslag en 350 ton E1 in proces. - totaal: 44.656,44 ton

(klasse 1)

**Rubriek 17.3.2.1.1°b):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a

Totaal vergund:

Opslagplaatsen voor gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt < 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 3,83 ton

(klasse 3)

**Rubriek 17.3.2.1.2.3°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Totaal vergund:

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 2.572 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.2.2.3°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van > 50 ton, als de inrichting volledig ligt in industriegebied. Voor opslag in bovengrondse houders of een combinatie van boven- en ondergrondse houders

Totaal vergund:

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 17.053,74 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.879,67 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 17.055,74 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 5.925,67 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal vergund:

Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 17.139,55 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Totaal vergund:

Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit - totaal: 64 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Totaal vergund: Opslag van producten in klein verpakkingen (< 30 liter of kg) - totaal: 4.200 liter

(klasse 3)

Rubriek 23.2.2°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund:

Een installatie voor het mengen en kneden van PVC-poeders, het vervaardigen van voorwerpen uit PVC door extrusie en injectie, het bepalen van fysische kenmerken van deze materialen met diverse toestellen zoals mengers, boormachines, zagen, zeven, filters e.a. met een totaal vermogen - totaal: 506,6 kW

(klasse 2)

Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund:

Een controlelaboratorium dat afvalwater loost met niet meer dan 1 kg organische halogeenvverbindingen per maand

(klasse 3)

Rubriek 24.4.: Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund:

Een testlaboratorium voor PVC

(klasse 3)

**Rubriek 29.5.2.1°a):** Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Een onderhoudsatelier met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 68 kW

(klasse 3)

**Rubriek 29.5.7.2°a1):** Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund:

1 spoelbak met een waterinhoudsvermogen van 200 liter, met een ontvetter op basis van zuivere gedesaromatiseerde, alifatische koolwaterstoffen (C11-C13) met een ontvlammingspunt hoger dan 75° -

(klasse 3)

**Rubriek 31.1.1°a):** Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Totaal vergund:

2 dieselmotoren van ieder 231 kW voor aandrijving van de bluswaterpompen (2x) en 1 dieselmotor van 303 kW voor het aandrijven van het noodstroomaggregaat (1x) - totaal: 382,5 kW

(klasse 3)

**Rubriek 39.1.2°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l

Totaal vergund: 3 stoomgeneratoren met ieder een waterinhoud van 2.500 liter. - totaal: 7.500 liter

(klasse 2)

**Rubriek 39.1.3°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l

Totaal vergund:

5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 1 x 41.500 liter, 1x 23.000l, 2 x 65.300l, 1 x 27.100l. - totaal: 222.200 liter

(klasse 2)

**Rubriek 39.2.1°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l

Totaal vergund:

2 stoomvaten met een waterinhoud van 2.930 en 578 liter en 37 warmtewisselaars met een primaire ruimte van 4x 4.300 liter, 1x 4.000 liter, 1 x 3.900 liter, 1x 3.500 liter, 1x 3.000 liter, 4x 2.900 liter, 5x 1.680 liter, 1x 1.500 liter, 4x 1.490 liter, 1 x 1.320 liter, 2x 896 liter, 2x 665 liter, 6x 616 liter, 1 x 600 liter, 1 x 500 liter, 1 x 459 liter en 1x 350 liter; - totaal: 72.615 liter

(klasse 3)

**Rubriek 39.2.2°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: meer dan 5000 l

Totaal vergund: 5 stoomvaten met een waterinhoud van 95.000 liter, 3 x 18.000 liter en 5.800 liter - totaal: 154.800 liter

(klasse 2)

**Rubriek 39.4.1°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l

Totaal vergund: 5 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte (proceszijde) van 1 x 260 liter, 2 x 220 liter, 1 x 160 liter en 1 x 50 liter - totaal: 910 liter

(klasse 3)

**Rubriek 39.4.2°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: meer dan 5000 l

Totaal vergund:

4 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte (stoomzijde) van 3x 22.500 liter en 1 x 12.319 liter; - totaal: 79.819 liter

(klasse 2)

**Rubriek 43.1.3°:** Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Totaal vergund:

17 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 2 x 21.000 kW, 5 x 17.145 kW, 1 x 42.000 kW, 1x 10.000kW en 1x 54.000kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 234.090 kW. - totaal: 234.090 kW

(klasse 1)

**Rubriek 43.3.2°:** Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Totaal vergund: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 54.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 234.855kW - totaal: 234,855 MW

(klasse 1)

**Rubriek 43.4.:** Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval.

Totaal vergund:

23 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.000 kW, 1 x 42.000 kW, 3 x 30 kW, 2 x 231 kW, 1 x 303 kW, 1x 10.000 kW en 1x 54.000 kW. Het totaal vermogen bedraagt 234.945 kW - totaal: 234,945 MW

(klasse 1)

**Rubriek 53.1.2°:** Winning van grondwater: aanleg en exploitatie van een grondwaterwinning, met inbegrip van het weer in de ondergrond brengen van grondwater in dezelfde watervoerende laag en het nuttige gebruik tot maximaal 5000 m<sup>3</sup> grondwater, van: proefpompingen voor andere grondwaterwinningen dan bemalingen gedurende minder dan drie maanden.

Totaal vergund: Het uitvoeren van proefpompingen (debiet max. ca. 150 m<sup>3</sup>/d) op een aantal bestaande of nog nieuw te plaatsen peilputten, verspreid over het fabrieksterrein

(klasse 3)



**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV\_2025106528  
NV VYNOVA BELGIUM, Heilig Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo (SBH), NV VYNOVA  
BELGIUM, Heilig Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo (IIOA – inrichtingsnummer:  
20180202-0049),  
horende bij het besluit van de deputatie d.d. 2026-03-18 - Projectinhoud V3.**

**Plannenlijst aanvraag stedenbouwkundige handelingen:**

Overzichtsplan

BA\_Vynova\_O\_N\_overzichtsplan.pdf

BA\_Vynova\_O\_V\_overzichtsplan.pdf

BA\_Vynova\_O\_B\_overzichtsplan.pdf

Inplantingsplan

BA\_Vynova\_I\_N\_inplantingsplan.pdf

BA\_Vynova\_I\_V\_inplantingsplan.pdf

BA\_Vynova\_I\_B\_inplantingsplan.pdf

Grondplan of Funderingsplan

BA\_Vynova\_P\_N\_riolering.pdf

BA\_Vynova\_P\_V\_riolering.pdf

BA\_Vynova\_P\_B\_riolering.pdf

BA\_Vynova-incinerator\_P\_N\_01\_grondplan niv 33.710.pdf

BA\_Vynova-incinerator\_P\_N\_00\_grondplan niv 0.000.pdf

BA\_Vynova-platform\_P\_N\_01\_niv 3.415.pdf

BA\_Vynova-platform\_P\_N\_00\_niv 0.000.pdf

BA\_Vynova-leidingenbrug\_P\_N\_01\_niv 10.280.pdf

BA\_Vynova-leidingenbrug\_P\_N\_00\_niv 0.000.pdf

BA\_Vynova-betonverharding\_P\_N\_00\_grondplan.pdf

BA\_Vynova-betonverharding\_P\_B\_00\_grondplan.pdf

Snede of profiel

BA\_Vynova-platform\_S\_N\_B\_snedes B.pdf

BA\_Vynova-platform\_S\_N\_A\_snedes A.pdf

BA\_Vynova-leidingenbrug\_S\_N\_C\_snedes C.pdf

BA\_Vynova-leidingenbrug\_S\_N\_B\_snedes B.pdf

BA\_Vynova-leidingenbrug\_S\_N\_A\_snedes A.pdf

Terreinprofiel

BA\_Vynova\_T\_BN\_02\_terreinprofiel 02.pdf

BA\_Vynova\_T\_BN\_01\_terreinprofiel 01.pdf

Legende

BA\_Vynova\_L\_legende.pdf

Inplantingsplan voor de brandweer

BA\_Vynova\_IB\_N\_inplantingsplan.pdf

BA\_Vynova\_OB\_N\_overzichtsplan.pdf

Terreinprofiel voor de brandweer

BA\_Vynova\_TB\_BN\_02\_terreinprofiel 02.pdf

BA\_Vynova\_TB\_BN\_01\_terreinprofiel 01.pdf

Legende voor de brandweer  
BA\_Vynova\_LB\_legende.pdf

Titelblad  
BA\_Vynova\_Ti\_titelblad.pdf

Buitenaanzichten  
BA\_Vynova-platform\_B\_N\_Z\_aanzicht zuid.pdf  
BA\_Vynova-platform\_B\_N\_O\_aanzicht oost.pdf  
BA\_Vynova-leidingenbrug\_B\_N\_Z\_aanzicht zuid.pdf  
BA\_Vynova-leidingenbrug\_B\_N\_O\_aanzicht oost.pdf  
BA\_Vynova-incinerator\_B\_N\_O\_aanzicht oost.pdf  
BA\_Vynova-incinerator\_B\_N\_N\_aanzicht noord.pdf  
BA\_Vynova-incinerator\_B\_N\_W\_aanzicht west.pdf  
BA\_Vynova-incinerator\_B\_N\_Z\_aanzicht zuid.pdf

Lengteprofiel  
BA\_Vynova-betonverharding\_PRL\_BN\_langsprofiel.pdf

Dwarsprofiel  
BA\_Vynova-betonverharding\_PRD\_BN\_dwarsprofiel.pdf

**Plannenlijst aanvraag IIOA:**

Bijlage C8a M1-A4-110-7 - deelplan.pdf  
Bijlage C8a M1-A4-110-8 - deelplan.pdf  
Bijlage C8a M1-A4-110-3 - deelplan.pdf  
Bijlage C8a M1-A4-110-4 - deelplan.pdf  
Bijlage C8a M1-A4-110-5 - deelplan.pdf  
Bijlage C8a M1-A4-110-6 - deelplan.pdf  
bijlage C8 uitvoeringsplannen.pdf  
Bijlage C8a M1-A4-110-1-overzichtsplan.pdf  
Bijlage C8a M1-A4-110-2-deelplan.pdf

**Aanwezig**

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; mevrouw Laura Olaerts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden; de heer Bruno Bamps, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2026-03-18

De verslaggever,

Inge Moors

De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Bruno Bamps

Jos Lantmeeters