Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/08/2021

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 45.
OMV_2021016317 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een houtbewerkingsbedrijf, gelegen te Wielsbeke

O 2021/231
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021016317
Inrichtingsnummer: 20180312-0092

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: BV UNILIN,
Aanvrager: de heer Thiers Yves,
voor een inrichting gelegen te Breestraat 4, 8710 Wielsbeke

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 11 maart 2021
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 31-03-2021

De aanvraag werd op datum van 07-04-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een houtbewerkingsbedrijf

De aanvraag omvat
- Stedenbouwkundige handelingen
  - het dempen van een gracht op houtpark;
  - het aanleggen van een pompput met voorbezinking voor grof afval;
  - het voorzien van een ondergrondse persleiding;
  - het bouwen van een bufferbekken van 3.281 m³ met installatie voor waterzuivering;
  - het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie;
  - het dempen van een vijver
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een houtbewerkingsbedrijf;
- Bijstelling lozingsvoorwaarden van het bedrijfsafvalwater.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Breestraat 4 te 8710 Wielsbeke
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180312-0092 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0074N/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0058B 3/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0057A/

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0074N/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0058B 3/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De site is gelegen binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Regionaal bedrijventerrein Breestraat".

Het bedrijf is ook gelegen binnen de contouren van het provinciaal RUP "Solitaire Vakantiewoningen - Interfluvium". De aanvraag betreft geen vakantiewoning.

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag, met inbegrip van:

- Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning;
- Stedenbouwkundige verordening voor maatregelen ter instandhouding van het openbaar domein bij werken door derden en voor aansluiting op de openbare riolering.

2. Historiek

<u>Milieuvergunningen</u>

- Besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit d.d. 05/12/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033;
- Ministerieel besluit d.d. 17/07/2014 waarbij in beroep het besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie word gewijzigd nl rubriek 2.2.2.f.2 wordt toegevoegd + sectorale voorwaarde V07 a afvalstoffen subafdeling 5.2.2.4
- Besluit d.d. 28/05/2015 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarde mbt structureel vrachtwagenverkeer gewijzigd wordt;
- Besluit d.d. 21/12/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het vermogen van de WKK 0,6 MW;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

- Besluit d.d. 10/11/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033 en voor de opslag van recyclagehout in open lucht met een opslagcapaciteit van 14.500 ton + bijhorende lozing BA voor een termijn van 18 maanden op proef;
- Besluit d.d. 26/04/2018 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning wordt verleend voor een termijn tot 28/02/2033.

Stedenbouwkundige vergunningen
- CBS d.d. 10/11/1971: uitbreiden fabriek en stapelplaats
- CBS d.d. 09/06/1972: uitbreiden houtplatenfabriek
- CBS d.d. 10/05/1974: uitbreiden loods
- CBS d.d. 08/05/1976: plaatsen stofverbrandingsplaats
- CBS d.d. 20/07/1983: bouwen van een werkhal met burelen en woning voor huisbewaarder
- CBS d.d. 20/07/1983: bouwen loods
- CBS d.d. 21/03/1986: bouwen bureelgebouw
- CBS d.d. 12/01/1994: bouwen installatie verwerking alternatieve grondstoffen
- CBS d.d. 31/05/1994: plaatsen droger en silo
- CBS d.d. 20/11/1996: rooien waterbos
- CBS d.d. 08/07/1998: uitbreiden verspaanderij – houtplaketten
- Deputatie d.d. 24/04/2002: verbouwen van twee woningen
- CBS d.d.10/07/2002: opbouw van nieuwe fabriek op een industriezone met beperkte uitbreidingsmogelijkheden
- CBS d.d. 13/11/2002: uitbreiding bedrijfsgebouwen
- CBS d.d. 26/10/2007: uitbreiden van bestaande fabriek
- CBS d.d. 15/10/2010: bouwen van een losplaats voor extern houtstof, het bouwen van een luifel boven de zeefinstallatie en het bouwen van een silo
- CBS d.d. 09/07/2013: bouwen van een magazijn MAP en MTP
- CBS d.d. 16/07/2013: aanleggen van een tijdelijke werfweg
- CBS d.d. 15/07/2014: aanleggen van een geluidsmuur langsheen de Bossenstraat
- CBS d.d. 03/02/2015: bouwen van een magazijn – recyclage 2 met omgeving
- CBS d.d. 03/03/2015: bouwen van een meterlokaal en een waterbehandelingslokaal met buffertank
- CBS d.d. 22/09/2015: uitbreiding personeelsparking, slopen van een woning en deze zone aanleggen als nieuwe personeelsparking, plaatsen van kleedkamers met sanitaire voorzieningen
- CBS d.d. 17/11/2015: bouwen van een gebouw rond een gasmotor en transfo
- CBS d.d. 03/05/2016: bouwen van gebouw voor briketten met aansluitend een overkapping
- CBS d.d. 06/09/2016: uitbreiding van een werkplaats
- CBS d.d. 06/09/2016: uitbreiding van het magazijn voor afgewerkte producten
- CBS d.d. 27/09/2016: aanleggen van een betonplateau in functie van koel- en filterinstallatie, regularisatie van 2 industriegebouwen
- CBS d.d. 29/11/2016: aanleggen van een uitrit naar de Breestraat, gedeeltelijk slopen van een industriegebouw en het kappen van een aantal bomen
- CBS d.d. 31/01/2017: plaatsen van een container voor kleedruimtes en sanitair
- CBS d.d. 27/06/2017: bouwen van een groene energiecentrale
- CBS d.d. 18/09/2018: stoomleiding van groene energiecentrale naar Unilin
- CBS d.d. 18/09/2018: middenspanningsleiding van groene energiecentrale naar Unilin

Omgevingsvergunning
- Besluit d.d. 20/09/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een spaanderplatenbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033.
- Besluit d.d. 27/09/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
    - bouw: het plaatsen van bureelcontainers;
    - milieu: het uitbreiden van een spaanderplatenbedrijf met 7 airco's (20 kW) voor een termijn tot 28/02/2033;
- Besluit d.d. 13/06/2019 van de deputatie waarbij akte genomen wordt van het bouwen van een watertellerlokaal;
- Besluit d.d. 14/11/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

    - bouw: plaatsen van een nieuw gebouw voor een warmtewisselaar;
    - milieu: uitbreiden met 2 warmtewisselaars voor een termijn tot 28/02/2033;
- Besluit d.d. 05/12/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
    - bouw: plaatsen van een brug voor een transportband;
    - milieu: uitbreiden met luchtcompressoren 30 kW, spaanplaatproductie 115 kW voor een termijn tot 28/02/2033;
- Ministerieel Besluit (OMV_2019059651) dd. 09/03/2020 omvattende een afwijking van Vlarem III voor formaldehyde voor een termijn van 2 jaar;
- Besluit d.d. 26/03/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een tijdelijke Thermische Ketel voor een termijn van 8 maanden;
- Besluit d.d. 25/06/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
    - bouw: bovengrondse constructie voor watertank, geluidscherm voor aanzuigventilator, bijkomende verharding van 1.165 m² in asfalt, gracht i.f.v. buffering en infiltratie van hemelwater op de bijkomende verharding en verplaatsen bestaande berm in aard i.f.v. de nieuwe verharding;
    - milieu: plaatsen van een filter – Wesp voor luchtzuivering van persdampen voor een termijn tot 28/02/2033.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Unilin exploiteert op de site Bospan een spaanplaatfabriek uit. Het bedrijf produceert op deze site verschillende soorten spaanplaten vertrekkende van hout in verschillende vormen (boomstammen, recyclagehout, plaketten, zaagmeel, houtkrullen, …).

De lopende milieuvergunning werd verleend voor een termijn tot 28/02/2033. De lozing van bedrijfsafvalwater werd met het besluit van de deputatie dd. 26/04/2018 vergund voor een termijn tot 01/07/2021 voor de lozing van maximaal 23.288 m³/jaar in de Moerdijkbeek.

De aanstelling van een milieucoördinator is vereist. Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-installatie omwille van rubrieken 19.9 (> 600 m³/dag industriële fabricage van spaanplaat) en 43.3 (stoken in installaties > 50 MWth).

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Via voorliggende aanvraag wenst het bedrijf een waterzuivering te plaatsen voor het zuiveren van het bedrijfsafvalwater voor de site Bospan.

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen: vijver;
- Nieuwbouw of aanleggen van infrastructuur:
    - Ondergrondse persleiding tussen de pompput en de waterzuivering met een diameter van 250mm en een lengte van 286 m;
    - Persleiding;
    - Pompput van 2,50 x 4,00 x 3,50 m (diepte) met voorbezinken voor grof afval van 2,50 x 14,00 x 3,50 m (diepte);
    - Bufferbekken;
- Verbouwen of wijzigen van infrastructuur: dempen van gracht op houtpark. De huidige gracht, waar hemelwater van het houtpark in terecht komt wordt gedempt. Dit water wordt aanzien als vervuild water, waardoor de gracht vervangen wordt door een rioleringsbuis Ø500 met een afvoer naar de nieuwe pompput. De gracht wordt opgevuld met grond die vrijkomt van de graafwerken voor het bufferbekken (5583 m³) en de pompput (500m³).

Het bufferbekken van 3.281 m³ met installatie voor waterzuivering heeft volgende afmetingen: 12,50 x 75,00 x 3,50 m (diepte). Het plateau voor de waterzuiveringsinstallatie heeft een oppervlakte van 540m² (40,00 x 13,50 m). De bijkomende verharding in asfalt voor de toegang tot het dienstlokaal omvat 46,50 m² asfalt. Voor de uitvoering van het

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

bufferbekken wordt de huidige vijver gedempt met 700 m³ grond afkomstig van de graafwerken voor het bufferbekken (5.583m³).

De waterzuiveringsinstallatie omvat 1 prefab inox nabezinker met diameter 13,00 m en 4 zuiveringscontainers: 10,00 x 3,40 x 2,90 m(H). Tussen de containers wordt een bordes voorzien en het dienstlokaal heeft een oppervlakte van 6,66 x 3,06 m.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding. De verandering betreft in hoofdzaak het hernieuwen van de lozing van bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.3. voor een beperkte termijn tot 1/09/2022.

Vanaf 01-09-2022 wordt het lozen van bedrijfsafvalwater na zuivering in de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en anderzijds het bijstellen van de lozingsnormen voor het lozen van bedrijfsafvalwater gevraagd tot het einde van de lopende basisvergunning die nog geldig is tot 28/02/2033.

Door deze wijziging in de waterhuishouding is er ook een impact op de lozing van het huishoudelijk afvalwater na 01-09-2022. Slechts 510 m³/jaar huishoudelijk afvalwater zal dan nog via de IBA op oppervlaktewater worden geloosd. Het overige debiet komt samen met het bedrijfsafvalwater terecht in de nieuwe waterzuivering.

De lozing van 450 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering van de Breestraat zal ook behouden blijven, maar is eveneens niet ingedeeld want minder dan 600 m³/jaar.

Voor de goede operationele werking van de waterzuiveringsinstallatie worden er ook 500 kg chemicaliën in kleine recipiënten voorzien. Dit betreft azijnzuur, anti-schuim en $FeCl_3$ in bidons van 20 kg.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteit:

Rubriek	Aard	Klasse	Omschrijving	Hoeveelheid
3.4.2	Nieuw	2	Tot 01/09/2022: Het lozen van bedrijfsafvalwater op de Moerdijkbeek, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een maximaal debiet van 36 m³/uur en 23.288 m³/jaar.	36 m³/uur tot 01/09/2022
3.6.1.	Verandering	3	Ongewijzigd tot 01/09/2022. Vanaf 01/09/2022 niet meer van toepassing.	3.100 m³/jaar tot 01/09/2022
3.6.3.2	Nieuw	2	Uitbreiding met het zuiveren en lozen van bedrijfsafvalwater op de Moerdijkbeek (LP2) met een maximaal debiet van 40 m³/uur en 85.000 m³/jaar (timing vanaf 01/09/2022)	40 m³/uur vanaf 01/09/2022
17.4.	Verandering	3	Opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten met een totale capaciteit van 1.500 kg	1.500 kg
53.2.2°a)	Nieuw	3	Bronbemaling die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken. 2.550 m³/jaar tot 01/09/2022	2.550 m³/jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 16 april 2021 tot en met 15 mei 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

5. Adviezen

Departement Omgeving – Stedenbouw heeft op 02-07-2021 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Departement Omgeving - Milieu heeft op 02-07-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Wielsbeke heeft op 18-05-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 16-04-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 19-05-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 09-06-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 02-07-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgeefster van de aanvrager.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Breestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Gezien een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg niet ouder dan 15 jaar of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning niet ouder dan 15 jaar van toepassing is, mag er van uit gegaan worden dat door dit plan de goede plaatselijke aanleg grotendeels gegarandeerd wordt, zoals aangegeven in art. 4.3.1 § 2, 3° van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening.

De aanvraag voldoet daar volledig aan en dus is de goede plaatselijke aanleg principieel verzekerd.

De verdere toetsing aan de elementen bepaald in het artikel 4.3.1§2 van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke ordening geeft volgend resultaat:

- Functionele inpasbaarheid en schaal: Het bouwen van een waterzuivering is complementair met de hoofdbestemming. De schaal van het project sluit aan bij de bestaande omgeving.
- Mobiliteitsimpact: Het bouwen van een waterzuivering genereert geen extra verkeer die de draagkracht van de wegen overschrijdt.
- Ruimtegebruik en bouwdichtheid: Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dus is het aangewezen dat de grond optimaal gebruikt wordt en naar maximale verdichting wordt gestreefd. De aanvraag voldoet hieraan.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

- Visueel vormelijke elementen: Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dan primeert de functionaliteit van de gebruikte materialen, niet zozeer het esthetisch aspect. In dat opzicht kan de aanvraag aanvaard worden.
- Hinderaspecten: De aanvraag voldoet aan de wetgeving op lichten en zichten en heeft niet meer impact op de belendende percelen dan dat normalerwijze kon verwacht worden.
- Bijdrage aan de verhoging van het ruimtelijk rendement: Artikel 4.3.1§2, 2° stelt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan ook met de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement rekening kan houden. De aanvraag doet geen betekenisvolle bijdrage tot de verhoging van het ruimtelijk rendement, doch respecteert de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het aangevraagde past zich in de betrokken omgeving.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. Het project paalt rechtstreeks aan de Moerdijkbeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WL.7.3.

Uit de meest recente pluviale overstromingskaart (bron VMM) blijkt dat het project deels (= gedeelte te dempen gracht) ligt in effectief overstromingsgebied. De pluviale overstromingen bij buien T100 (huidig klimaat en 2050) geven respectievelijk overstromingspeilen van +17,42 mTAW en +15,45 mTAW (oftewel waterdieptes van resp. 0,17 m en 0,20 m).

Elke inname van het overstromingsvolume moet gecompenseerd worden op eigen terrein. De aanvrager moet de nodige aandacht besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.

De aanvraag wordt ingediend voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een bufferbekken (= oppervlakte circa 937 m²/ capaciteit 3.281 m³) met voorbezinker gevolgd door een biologisch zuivering met nabezinker. De overloop van de zuiveringsinstallatie sluit aan op de gracht. Het gezuiverde water wordt in 1ste instantie aangewend voor hergebruik. Een bestaande vijver wordt hiervoor deels gedempt. Er wordt tevens een bestaande gracht, waarop het hemelwater van het houtpark terechtkomt, gedempt. Dit water wordt aanzien als vervuild water, waardoor de gracht vervangen wordt door een rioleringsbuis Ø 500 mm met een afvoer naar de nieuwe pompput. Er wordt een ondergrondse persleiding aangelegd (= Ø 250 mm/lengte 286 m).

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding:
- 540,00 m² verharding waterzuiveringsinstallatie: hemelwater dat hierop terechtkomt, wordt afgevoerd naar het bufferbekken voor zuivering;
- 46,50 m² verharding dienstlokaal: hemelwater dat hierop terechtkomt infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.

Voor het dempen van de gracht is er 525 m³ opvulmateriaal nodig en voor het dempen van de bestaande waterput is 700 m³ nodig, dit zal genomen worden van de graafwerken voor het bufferbekken (5.583 m³) en de pompput (500 m³). De resterende uitgegraven grond moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats.

De aangevraagde werken bevinden zich ruim buiten de 5 m-erfdienstbaarheidstrook van de Moerdijkbeek. Algemeen zijn omwille van de waterloop volgende voorwaarden van toepassing:
- Langs de waterloop moet in alle omstandigheden vanaf de oeverrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwelving (gesloten profiel) een 5 meter brede strook volledig vrij blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5m-strook. De 5m-erfdienstbaarheidszone wordt gerekend vanaf de huidige taludinsteek.

- De afrasteringen in de langsrichting van de beek moeten geplaatst worden op:
    - 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop en zijn maximaal 1,5m hoog;
    - 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop.

  Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop moeten de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.
- De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden.
- Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.
- Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop moeten de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, minimaal 10 meter van elkaar staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen.
- Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook zijn niet toegelaten. Om onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren moet de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook.

De 5m-erfdienstbaarheidsstrook van de waterloop wordt gerekend vanaf de huidige taludinsteek/buitenkant overwelving.

e) Natuurtoets

Met deze aanvraagt valt er geen negatief effect te verwachten op biodiversiteit.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er geen archeologienota opgemaakt te worden.

g) Milieutechnische aspecten

Waterbeheer
Lozingssituatie
Unilin beschikt voor de site Bospan over een vergunning voor een termijn tot 28/02/2033 voor een houtbewerkingsbedrijf.

De lozing van bedrijfsafvalwater werd met het besluit van de deputatie dd. 26/04/2018 vergund voor een termijn tot 01/07/2021 voor de lozing van maximaal 23.288m³/jaar in de Moerdijkbeek (rubriek 3.4.2), aan volgende tijdelijke lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm (mg/l) tot 01/07/2021
CZV	500
Zwevende stoffen	60
N totaal	100
P totaal	6
Arseen totaal	0,005
Chroom totaal	0,3
Zink totaal	2

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

Koper totaal	0,5
Cadmium totaal	0,0008
Lood totaal	0,2
Nikkel totaal	0,03

Met voorliggende aanvraag wordt een *hernieuwing van de rubriek 3.4.2 aangevraagd voor een beperkte termijn tot 01/09/2022*. Daarnaast wordt vanaf 01/09/2022 (datum nieuwe WZI operationeel) volgende wijziging met betrekking tot de lozing gevraagd:

- Rubriek 3.6.1 (lozing huishoudelijk afvalwater via IBA): vermindering van 3.100m³/jaar naar 510m³/jaar en dus niet langer indelingsplichtig
- Rubriek 3.6.3.2: uitbreiding met het lozen van bedrijfsafvalwater via eigen WZI op de Moerdijkbeek (LP2) met een debiet van maximaal 40m³/u – 85.000m³/j.

Naast de lozingsrubriek worden ook aanpassingen in de opslag van gevaarlijke producten gevraagd, meer bepaald de opslag van 500kg chemicaliën (azijnzuur, antischuim en FeCl3) voor de waterzuivering. Tenslotte wordt ook een bronbemaling aangevraagd voor de bouw van de WZI.

Het bedrijf vraagt tevens een bijstelling van de lozingsnormen, waarbij voor een periode tot 01/09/2022 voor ZS, N en P een bijstelling wordt gevraagd en vanaf 01/09/2022 een verdere aanpassing van de huidige lozingsnormen.

De bouw en ingebruikname van de WZI zal gerealiseerd worden tegen zomerverlof 2022 en vanaf 1/09/2022 definitief in gebruik.

Er wordt geloosd in de Moerdijkbeek, een lokale waterloop 2e orde – type rivier, kleine beek. Deze mondt na circa 2 km uit in de Mandel, een Vlaamse onbevaarbare waterloop van het type rivier – grote beek.

Proefvergunning

Aan het bedrijf werd dd. 10/11/2016 de opslag van recyclagehout in open lucht en de bijhorende lozing van bedrijfsafvalwater op proef vergund, waarbij een studie door erkend deskundige werd gevraagd met betrekking tot het verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van recyclagehout. Op 11/01/2018 werd door Unilin een studie "Evaluatie waterhuishouding en lozing bedrijfsafvalwater" bezorgd. Deze werd opgemaakt door Sweco onder toezicht van Sara Vanderbeken, erkend deskundige water.

Uit deze studie was gebleken dat het totale volume bedrijfsafvalwater hoger ligt dan wat in de proefvergunning werd aangenomen en dat ook op al vergunde activiteiten bedrijfsafvalwater ontstaat en er in het verleden dus ten onrecht vanuit gegaan is dat dit niet het geval is. Bovendien gaf deze studie duidelijk aan dat er nog verder onderzoek en evaluatie nodig is omtrent de te vergunnen bedrijfsafvalwaterstroom, zowel qua zuivering, qua samenstelling als qua volume.

Bij de beoordeling van de proefvergunning begin 2018 werd door de exploitant vooropgesteld dat de detailengineering van de WZI, riolering en buffering midden 2018 zou zijn afgerond, waarna in de tweede helft van 2018 een vergunningsaanvraag zou worden ingediend voor uitbreiding lozingsdebiet en bouw van de nieuwe waterzuivering. Om die reden werd een tijdelijke vergunning verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater, in afwachting van de vooropgestelde aanvraag tot nieuwe WZI.

Ruim 2 jaar later dan vooropgesteld wordt alsnog de nieuwe waterzuivering gevraagd gekoppeld aan een nieuwe overgangstermijn tot 01/09/2022 voor de bouw van de waterzuivering. De eerder toegekende tijdelijke termijn was al bedoeld om dit mogelijk te maken. De POVC betreurt dan ook dat deze periode niet ten volle lijkt benut te zijn en nu opnieuw uitstel wordt gevraagd.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

Door het begeleidend studiebureau werd dd. 11/05/2021 aanvullend nog een nota van Trevi (opgemaakt onder toezicht van erkend deskundige water) bezorgd, in functie van voorliggende aanvraag en met meer details over de uitgevoerde pilootproeven en de verder geplande waterzuivering. Uit deze nota blijkt dat Trevi in juli 2020 labotesten heeft uitgevoerd en vervolgens november 2020 tot februari 2021 pilootproeven.

Lozing bedrijfsafvalwater zonder WZI (rubriek 3.4.2) voor een termijn tot 01/09/2022
Zoals hierboven al aangehaald, vraagt het bedrijf feitelijk het behoud van de huidige vergunde lozing tot 01/09/2022, uitgezonderd de normen voor ZS, stikstof en fosfor die worden bijgesteld.

Hierbij wordt abstractie gemaakt van het feit dat de lozingsdebieten al volgens de studie door Sweco niet correct werden bevonden, wat vervolgens in de nota van Trevi is bevestigd. Er kan niet akkoord gegaan worden met de aangevraagde lozingsdebieten tot 01/09/2022. Beide erkend deskundigen hebben al duidelijk aangegeven dat de huidige lozingsdebieten niet correct zijn en dat zowel via LP2 als LP3 op vandaag bedrijfsafvalwater wordt geloosd. Uit de nota door Trevi blijkt een **lozing van 1687m³/u – 4329m³/d – 73.398m³/jaar via beide lozingspunten**. Dit moet dan ook opgenomen worden in de vergunning. Tijdens de POVC werd hiermee ingestemd door de vertegenwoordigster van het bedrijf.

Met betrekking tot de lozingsnormen vraagt het bedrijf een aanpassing voor ZS, stikstof en fosfor t.o.v. de huidige lozingsnormen.

Voor ZS wordt een daling van 60mg/l naar 40mg/l. Dit is conform de geldende Vlarem III norm, die van toepassing is sinds 24/11/2019. Hierbij wordt opgemerkt dat uit de eerdere studies is gebleken dat het bedrijf hier niet ten allen tijde kan aan voldoen. Dit is mede de reden dat een waterzuivering moest gebouwd worden en er slechts een beperkte termijn werd toegekend. Er kan aangenomen worden dat zolang de nieuw te bouwen waterzuivering niet operationeel is, deze norm niet ten allen tijde zal gehaald worden.

Voor stikstof wordt een bijstelling van de lozingsnorm van 100mg N/l naar 65 mg N/l vooropgesteld; en voor fosfor van 6mgP/l naar 3 mgP/l. Deze waarden worden niet duidelijk gemotiveerd in de aanvraag. Er wordt verwezen naar de meest recente analyseresultaten, zonder deze te benoemen. Uit het rapport door Sweco dd.11/01/2018 blijkt op p. 35 uit de gemiddelde waterkwaliteit voor stikstof een waarde van 65mg N/l en voor fosfor van 4,5 mgP/l.

Lozing bedrijfsafvalwater via eigen WZI (rubriek 3.6.2) vanaf 01/09/2022
Vanaf 01/09/2022 wenst het bedrijf te lozen via de nieuwe waterzuivering, waarvoor hiermee ook de nodige stedenbouwkundige handelingen en ondersteunende activiteiten worden aangevraagd. Het bedrijf vraagt vanaf dan de lozing aan van maximaal 40m³/u – 85.000m³/jaar bedrijfsafvalwater via eigen WZI op de Moerdijkbeek (LP2) aan volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm (mg/l)
CZV	125
Zwevende stoffen	40
N totaal	15
P totaal	2

Voor de overige parameters zal volgens de erkend deskundige water met de vooropgestelde waterzuivering concentraties lager dan de betreffende indelingscriteria geloosd worden en zijn lozingsnormen niet langer aan de orde.

Het aangevraagde lozingsdebiet is gebaseerd op debietsberekening uitgevoerd door Trevi, waarbij naast het bedrijfsafvalwater die momenteel wordt geloosd via LP2 en LP3 (zie hoger) ook het sanitair afvalwater van beide lozingspunten en het hemelwater afkomstig van zone 6

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

zal worden aangesloten op de nieuwe waterzuivering. Dit leidt tot een totaal debiet van **40m³/u – 960m³/d – 85.000m³/j.**

In de nota en aanvraag is tevens sprake van potentieel hergebruik van gezuiverd afvalwater. Hier werd op vandaag echter nog geen cijfer voor vooropgesteld. Er wordt dan ook een verdere opvolging van de waterbalans en onderzoek naar de mogelijkheden tot hergebruik van afvalwater voor laagwaardige toepassingen voorgesteld. In de studie door Sweco bleek in de periode tussen 2010 en 2016 al een aanzienlijke stijging van het gebruik aan hemelwater. Het is niet duidelijk in welke mate dit nog verder kan uitgebreid worden. In ieder geval biedt de vooropgestelde bufferring de mogelijkheid om dit verder te optimaliseren.

Het uur- en dagdebiet is afgestemd op de capaciteit van de waterzuivering en de voorziene buffering van 3.200m³. De biologie zelf wordt voorzien op 20m³/u met de mogelijkheid om – indien nodig – later te ontdubbelen naar 40m³/u. De overige delen van de waterzuivering zijn berekend op 40m³/u. Concreet betekent dit dat bij hevige neerslag, een deel van het afvalwater alleen de grofzeef en voorbezinking zal doorlopen. Op die momenten is de belasting laag en kan aangenomen worden dat dit zal volstaan. Verdere opvolging hiervan is aangewezen.

Uit de nota door Trevi blijkt dat het finale concept van de waterzuivering zal bestaan uit:

- Voorbehandeling via gecombineerde buffer-voorbezinker t.h.v. LP2 en t.h.v. LP3;
- Continue biologische waterzuivering bestaande uit denitrificatie/nitrificatie/nabezinker;
- Lozingsconstructie met elektromagnetische debietmeter via LP2.

De vooropgestelde waterzuivering is gedimensioneerd o.b.v. enerzijds labotesten (juli 2020) en anderzijds een uitgebreide pilootproef in de periode november 2020 tot februari 2021.

In de nota werden de resultaten van de pilootopstelling met de periodieke opvolging van influent en effluent weergegeven. Hieruit blijkt dat na de benodigde bijsturingen de vooropgestelde lozingsnormen ruim haalbaar zijn. Tijdens de pilootproef werd ook tweemaal analyses uitgevoerd op zware metalen en PAK's, waarbij alleen voor kobalt een verhoogde waarde t.o.v. het indelingscriterium werd vastgesteld. Uit de nota en aanvraag blijkt dat tevens een dosering van FeCl3 wordt voorzien, wat kan leiden tot een bijdrage aan kobalt.

Er wordt dan voorgesteld om naast de gevraagde lozingsnormen bijkomend een norm van 3µg/l voor kobalt op te nemen in de vergunning. De overige normen kunnen worden toegestaan. Zoals hoger al aangehaald, dient na de opstart de nodige opvolging en evaluatie van de werking van de WZI voorzien te worden.

De impact op oppervlaktewater werd in geen van beide studies door de erkend deskundige onderzocht. Het geloosde bedrijfsafvalwater komt terecht in de Moerdijkbeek en stroomt vervolgens naar de Mandel. Na de uitbouw van de waterzuivering en o.b.v. de aangepaste samenstelling en waterbalans, moet de impact berekend worden o.b.v. de hiervoor beschikbare criteria. De hoogste impact valt te verwachten bij droge weersomstandigheden. Dit kan mede een reden zijn om verder hergebruik te implementeren, zodat in die omstandigheden de lozing en de impact geminimaliseerd worden. De gegevens van de continue debietsregistratie kunnen hiervoor een beter beeld geven over de spreiding doorheen het jaar.

<u>Bronbemaling</u>
Er wordt een bronbemaling aangevraagd die zal geëxploiteerd worden tijdens de bouw van de waterzuivering
De bronbemaling staat in functie van de werken aan de waterzuivering. Het opgepompte bemalingswater wordt deels geretourneerd en deels zoveel als mogelijk afgevoerd naar nabijgelegen regenwaterputten, ter benutting in het bedrijf. Het niet gebruikte opgepompte bemalingswater wordt via een overloop t.h.v. de waterputten geloosd in de gracht en geloosd in oppervlaktewater (in de Moerdijkbeek). Voor wat betreft de bronbemaling worden er een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

Opslag gevaarlijke producten
Dit gaat over een uitbreiding met 500 kg chemicaliën voor de waterzuivering (azijnzuur, anti-schuim en FeCl3) in kleine recipiënten. De opslag van chemicaliën bij de nieuwe waterzuivering is heel beperkt en zal op een vloeistofdichte inkuiping gebeuren. Het betreft een beperkte opslag van chemicaliën in kleine verpakkingen voor een goede operationele werking van de waterzuivering. Er wordt rekening gehouden met de wettelijke opslagvoorwaarden conform Vlarem II. Op die manier wordt potentiële bodemverontreiniging vermeden.

Algemene beoordeling milieuaspecten
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

7. Conclusie

Bij de beoordeling van de proefvergunning begin 2018 werd door de exploitant vooropgesteld dat de detailengineering van de WZI, riolering en buffering midden 2018 zou zijn afgerond, waarna in de tweede helft van 2018 een vergunningsaanvraag zou worden ingediend voor uitbreiding lozingsdebiet en bouw van de nieuwe waterzuivering. Om die reden werd een tijdelijke vergunning verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater, in afwachting van de vooropgestelde aanvraag tot nieuwe WZI.

Met de einddatum van de vergunning voor beperkte termijn in zicht, wordt alsnog -ruim 2 jaar later dan initieel vooropgesteld- de nieuwe waterzuivering gevraagd. Voor de bouw van de waterzuivering wordt opnieuw een overgangstermijn aangevraagd, nu tot 01/09/2022. De eerder toegekende tijdelijke termijn was al bedoeld om dit mogelijk te maken. De VMM en de POVC betreuren dan ook ten zeerste dat deze tijd niet ten volle lijkt benut werd en nu opnieuw uitstel wordt gevraagd.

Door vertraging rond de eerder vooropgestelde timing voor de waterzuivering ziet het bedrijf zich nu genoodzaakt opnieuw een tijdelijke lozing zonder zuivering aan te vragen, terwijl al eerder is gebleken dat hiermee niet ten allen tijd kan worden voldaan aan de geldende algemene en Vlarem III normen. Uit het advies van de VMM blijkt dat de aangevraagde lozingsdebieten tot 01/09/2022 niet correct zijn en dat zowel via LP2 als LP3 op vandaag bedrijfsafvalwater wordt geloosd. Uit de nota door Trevi blijkt een lozing van 1687m³/u – 4329m³/d – 73.398m³/jaar via beide lozingspunten. Voor de aangevraagde nieuwe tijdelijke lozing zonder waterzuivering moet het lozingsdebiet worden bijgesteld.

Er kan akkoord gegaan worden met de vooropgestelde nieuwe waterzuivering en daaraan gekoppelde lozingsnormen en waterbalans. In het advies van de VMM wordt een bijkomende norm voor kobalt voorgesteld van 3µg/l en wordt aangegeven dat de exploitant bijkomende maatregelen moet nemen.

Minstens volgende zaken zijn nodig om een goede werking van de WZI te garanderen:
- Verdere opvolging van de waterbalans;
- Onderzoek naar de mogelijkheden tot hergebruik van gezuiverd afvalwater voor laagwaardige toepassingen;
- Opvolging van de werking van de WZI;
- Evaluatie van de lozingsparameters.

In het advies van de gemeente wordt gevraagd om na te gaan of het bufferbekken overdekt moet worden om eventuele geurhinder tegen te gaan. Voor aanvang van de werken dient dit aangetoond te worden. Bij dit type waterzuiveringsinstallatie wordt evenwel op basis van de ervaringen bij een aantal soortgelijke installaties geen geurhinder verwacht, of toch zeker geen hinder die van die aard is dat buitensporige maatregelen moeten worden genomen.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

De exploitant wordt er op gewezen dat de bouw van de nieuwe waterzuivering absolute prioriteit moet krijgen en zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. Verder uitstel is onaanvaardbaar. Er moet minstens een driemaandelijkse rapportering van de stand van zaken gebeuren. De opstart van de WZI moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd en bij voorkeur al ruim vóór 01/09/2022.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 28/02/2033 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

- Adviezen: We hebben de adviezen doorgenomen en we kunnen instemmen met de opgenomen voorwaarden, met uitzondering van het afdekken van het bufferbekken. Het betreft een biologische zuivering waarvan de volledige biologie binnen zit in containers. Er wordt weinig tot geen geurhinder verwacht. Een overkapping voorzien lijkt wat te vergaand.
- Lozingsdebiet: het is de bedoeling om zoveel mogelijk water te hergebruiken en minder Leiewater nodig te hebben.
- Bronbemaling: Het is niet zeker of een bronbemaling nodig zal zijn. Voor de bouw van het bekken waarschijnlijk wel door de hoge grondwaterstand. De volledige bouw van de installatie zal 9 maanden duren. Het is niet gekend hoe lang een eventuele bronbemaling in werking zal zijn.
- Dempen gracht: De gracht werd oorspronkelijk aangelegd door het bedrijf zelf. De zone aan de gracht loopt af naar een waterbos die kan dienen als bufferingsgebied.

De elementen aangebracht door de leden van de provinciale omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven:

- Overkapping bekken: Bij dit type waterzuiveringsinstallatie wordt geen geurhinder verwacht.
- Lozingsdebiet: Voor de 1ste periode wordt het debiet bijgesteld. De termijn voor de bouw van de waterzuiveringsinstallatie moet deze keer wel gerespecteerd worden en het bedrijf moet regelmatig rapporteren.
- Overstromingsgevoelig gebied: Elke inname van overstromingsgevoelig gebied moet gecompenseerd worden. Een bijkomende pluviale kaart met aanduiding van de zone wordt opgeladen op het Omgevingsloket.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: BV UNILIN,
aanvrager: de heer Thiers Yves,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Breestraat 4 te 8710 Wielsbeke

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180312-0092 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0074N/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0058B 3/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0057A/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0074N/
- WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie A, nrs. 0058B 3/

met als voorwerp :

bouw:

- het dempen van een gracht op houtpark;
- het aanleggen van een pompput met voorbezinking voor grof afval;
- het voorzien van een ondergrondse persleiding;
- het bouwen van een bufferbekken van 3.281 m³ met installatie voor waterzuivering;
- het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie;
- het dempen van een vijver

milieu: het verder exploiteren (bedrijfsafvalwater), uitbreiden en wijzigen van een houtbewerkingsbedrijf

Gecoördineerde toestand

Een houtbewerkingsbedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.2.f)2°	36000	TON	Opslag en mechanische behandeling van recyclagehout met een opslagcapaciteit van 36.000 ton
2.3.4.1.a)2°2°	35	MW	Directe spaandroger met een nominaal thermisch vermogen van 35 MWth
3.6.1.	3100	M3/JAAR	Ongewijzigd tot 01/09/2022. Niet meer van toepassing vanaf 01/09/2022. Er blijft dan nog een lozing van 510 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via IBA op oppervlaktewater over (niet ingedeeld want < 600 m³/jaar). Het overige debiet komt samen met het bedrijfsafvalwater terecht in de nieuwe waterzuivering.
6.4.2°	67200	L	Opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders :

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

			• afvalolie B1 5.000 l bovengronds dubbelwandig • thermische olie B5 30.400 l bovengronds enkelwandig Opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten: • Hydraulische olie in IBC's en vaten V3, 4.200 l • Motorolie in IBC's V3, 1.000 l • Smeerolie in vaten V3, 3.200 l • Thermische olie in vaten V3, 400 l • Proceshulpmiddelen in IBC's en vaten V5, 13.000 l • Kleurstof in IBC' V5, 10.000 l
6.5.1°	1	VERDEELSLANG	1 verdeelinstallatie voor diesel met 1 verdeelslang
12.1.2.2°a)	2000	KW	Een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 2.000 kW
12.2.1°	1430	KVA	2 transformatoren: TR 1.3 (630 kVA) en TR 0.13 (800 kVA)
12.2.2°	33650	KVA	5 transformatoren: TR 4.2, TR 2.2, TR 3.3, TR 2.5 en TR 5.4 van elk 1.600 kVA 9 transformatoren: TR 0.8, TR 0.7, TR 0.15, TR 4.3, TR 5.5, TR 5.6, TR EWK, TR10.2 en TR 5.2 van elk 2.500 kVA 1 transformator TR WKK1 van 3150 kVA Totaal: 15 transformatoren
12.3.2°	55	KW	batterijladers: BL1 van 8 kW, BL2 van 2 kW, BL3 van 8 kW, BL4 van 7,5 kW en diverse mobiele van 29.5 kW. Totaal: batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 55 kW
15.1.2°	64	VOERTUIG	Parkeerplaatsen in open lucht voor het stellen van max. 64 voertuigen
15.2.	3	schouwputten	3 schouwputten
15.4.1°	5	voertuigen/dag	Wasplaats voor voertuigen: max. 5 voertuigen/dag
16.3.2°b)	1446	KW	5 compressoren: C1 van 110 kW, C2 van 261 kW, C3 van 281 kW, C4 van 110 kW en C5 van 110 kW en C6 30 kW 4 koelgroepen: KG1 van 50 kW, KG2 van 130 kW, KG3 van 70 kW en KG4 van 124 kW Diverse airco's: samen 170 kW (verspreid) Totaal: 1.446 kW
17.1.2.1.2°	6280	L	Opslag gassen in gasflessen: • Zuurstof G1: 750 l • Acetyleen G1: 750 l • Stikstof G1: 750 l • Propaan G1/G2: 3280 l • Arcal G1: 750 l
17.3.2.1.1.2°	177,185	TON	Opslag van gasolie in vaste houders: • gasolie A1 3.400 kg (4.000 l) bovengronds dubbelwandig • gasolie A4 3.655 kg (4.300 l) bovengronds dubbelwandig • gasolie A5 1.700 kg (2.000 l) bovengronds dubbelwandig

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

			• gasolie A10 1.700 kg (2.000 l) bovengronds dubbelwandig • gasolie A13 42.500 kg (50.000 l) bovengronds enkelwandig • gasolie A14 4210 kg (4.950 l) bovengronds dubbelwandig • gasolie A15 1275 kg (1.500 l) (mobiel) bovengronds dubbelwandig • gasolie A17 6.205 kg (7.300 l) bovengronds dubbelwandig • gasolie A18 34.000 kg (40.000 l) bovengronds dubbelwandig • gasolie A19 76.500 kg (90.000 l) bovengronds dubbelwandig • Gasolie A20 1.020 kg (1.200 l) bovengronds dubbelwandig • gasolie A82 1.020 kg (1.200 l) bovengronds dubbelwandig (mobiel) totaal: 12 tanks van samen 177.185 kg (208.450 l)
17.3.2.2.2°a)	4	TON	Opslag van ontvlambare producten cat.1 en 2 in verplaatsbare recipiënten met een gezamelijke opslagcapaciteit van 4.000 kg
17.3.2.3.2°a)	15	TON	Opslag van ontvlambare vaste stoffen in zakken: hexamethyleentetramine 15.000 kg
17.3.4.2°a)	30,78	TON	Opslag van bijtende vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten: totaal 30.780 kg • NaOH in IBC's V5, 9.100 kg • Ketelcompound in IBC's V1, 4.340 kg • Koelmelk in vaten V3, 655 kg • Zeep voor afstomer in vaten 9, 685 kg • Natriummetabisulfiet in big-bags, 16.000 kg
17.3.6.2°a)	93,67	TON	Opslag van schadelijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten: totaal 93.670 kg • MDI in IBC's V1, 61.500 kg • Koelmelk in vaten V3, 655 kg • Smeermiddelen in vaten V3, 515 kg • Hexamethyleentetramine in zakjes van 25 kg V5, 15.000 kg • Natriummetabisulfiet in big-bags, 16.000 kg
17.3.7.3°	711,9	TON	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten in vaste houders: • Lijm D1 68.750 kg (55.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D2 68.750 kg (55.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D3 68.750 kg (55.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D11 125.000 kg (100.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D12 125.000 kg (100.000 l) bovengronds enkelwandig

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

			• Lijm D13 25.000 kg (20.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D21 56.250 kg (45.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D22 56.250 kg (45.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D23 56.250 kg (45.000 l) bovengronds enkelwandig en in verplaatsbare recipiënten: • MDI in IBC's V1, 61.500 kg (50.000 l) • Koelvloeistof V3, 400 kg (400 l)
17.4.	1500	KG	Opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten met een totale capaciteit van 1.500 kg
19.1.3°a)	26435	KW	Een spaanderplatenfabriek met productiecapaciteit van max. 1.800 m³/dag met: - Voorbereiding 18+19+21: 926 kW - Verspaanderlijn 13: 3.333 kW - Hakkerlijn voor de productie van houtplaketten 10 : 1.857 kW - Briketteerinstallatie 46 : 132 kW - Recyclage 1 (8) : 877 kW - Recyclage 2 (45) : 2.805 kW Recyclage – reiniging met : Afscheidingsinstallatie metaal met transportbanden (nr 50) (60 kW) Filterinstallatie (nr 51) met ventilator (55 kW) - Drogerpark: o BSH3 14 en BSH4 15 1.618 kW o Trommeldroger 16 2.158 kW - Productie: o Zeven en ziften 20, 4.906 kW o Strooiers 27, 238 kW o Belijming 26, 379 kW o Voorpers 28, 202 kW o Continuperslijn 29, 2.923 kW o Luchtzuivering WESP 512 kW o Zagen en koelen 30, 461 kW - Afwerking: o Zaaginstallatie Schelling 1 32, 451 kW o Zaaginstallatie Schelling 2 33, 605 kW o Schuurbaan 31, 1.937 kW
19.3.2°a)	6152	KW	• Productie vormband HB1, 16 kW • Productie afstapeling HB, 63 kW • Schuurbaan HB3, 1.382 kW • Schelling 1 HB4, 171 kW • Schelling 2 HB5, 185 kW • Verspaanderij HB7, 2.969 kW • Hakker HB8, 336 kW • Lux 10 HB9, 487 kW • Lux 11 HB10, 547 kW
19.5.3°	3776	KW	Directe spaandroger, (brander en droogtrommel) elektrisch vermogen 2.158 kW Indirecte droger BSH3 14, Indirecte droger BSH4 15, elektrisch vermogen samen 1.618 kW

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

19.6.1°c)	78228	M3	• opslag van spanen, lemen en brandstof in silo's (in lokaal), 37.228 m³ • opslag van afgewerkte spaanplaten MAP 38 (in lokaal), 20.000 m³ • Opslag tussenproducten MTP 34 (in lokaal), 5.000 m³ • Hout- en vlasspaanplaten magazijn 39 (in lokaal), 16.000 m³
19.6.1°d)	283308	M3	• opslag van rond hout (in open lucht), 65.000 m³ • opslag van houtkrullen en zaagmeel (in open lucht), 6.000 m³ • opslag van lemen (in open lucht), 20.000 m³ • opslag van recyclagehout (in open lucht), 180.000 m³ • opslag van recupplaten (in open lucht), 4.615 m³ • opslag van houtplaketten (in open lucht), 7.693 m³
23.3.1°c)	300	TON	- Opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
24.4.	1	labo	- Laboratorium
26.2.	715	TON	Opslag in vaste houders van: • Lijm D1 68.750 kg (55.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D2 68.750 kg (55.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D3 68.750 kg (55.000 l) bovengronds enkelwandig • Lignosulfaat D4 54.170 kg (50.000 l) bovengronds enkelwandig • Lignosulfaat D10 10.830 kg (10.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D11 125.000 kg (100.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D12 125.000 kg (100.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D13 25.000 kg (20.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D21 56.250 kg (45.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D22 56.250 kg (45.000 l) bovengronds enkelwandig • Lijm D23 56.250 kg (45.000 l) bovengronds enkelwandig
29.5.2.1°a)	170	KW	Werkplaats met diverse metaalbewerkingsinstallaties totaal 170 kW
3.4.2°	36	M3/UUR	Tot 01/09/2022: Het lozen van bedrijfsafvalwater op de Moerdijkbeek, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een maximaal debiet van 1687 m³/uur, en 4329 m³/dag en 73.398 m³/jaar via LP3 en LP 2 (op de Moerdijkbeek)
3.6.3.2°	40	M3/UUR	Zuiveren en lozen van bedrijfsafvalwater op de Moerdijkbeek (LP2) met een max. debiet van 40 m³/uur, 960 m³/d en

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

			85.000 m³/jaar (timing vanaf 01/09/2022)
31.1.3°	7247	KW	Vast opgestelde motoren: • Dieselgroep cps NG1 400 kWth • Dieselgroep trommeldroger NG2 320 kWth • Dieselgroep EMK4 NG3 100 kWth • Noodaggregaat sprinkerinstallatie NG4 137 kWth • Noodgroep compressor sprinklerinstallatie NG5 7 kWth • Noodaggregaat sprinklerinstallatie 2 NG6 224 kWth • Warmtekrachtkoppeling 47 6059 kWth
39.1.2°	1850	L	Een stoomgenerator ST1 met een waterinhoud van 1.850 l
39.2.1°	4400	L	2 warmtewisselaars : • HEX 1 met een waterinhoud van 3.400 l • HEX 2 met een waterinhoud van 1.000 l
43.1.3°	55462	KW	• Konusketel BR1 8.720 kWth • Trommeldroger BR2 35.000 kWth • EMK4 BR3 9.700 kWth • Verwarming burelen BR4 58 kWther • Verwarming technische burelen BR5 55 kW • Warmwaterproductie BR6 140 kWth • Verwarming slijperij BR7 81 kWth • Verwarming tand en groef BR8 439 kWth • Verwarming smidse BR9 84 kWth • Ketel lux 10 BR10 604 kWth • Ketel lux 11 BR11 581 kWth
43.3.2°	62,709	MW	• Dieselgroep cps NG1 400 kWth • Dieselgroep trommeldroger NG2 320 kWth • Dieselgroep EMK4 NG3 100 kWth • Noodaggregaat sprinkerinstallatie NG4 137 kWth • Noodgroep compressor sprinklerinstallatie NG5 7 kWth • Noodaggregaat sprinklerinstallatie 2 NG6 224 kWth • Warmtekrachtkoppeling 47 6059 kWth • Konusketel BR1 8.720 kWth • Trommeldroger BR2 35.000 kWth • EMK4 BR3 9.700 kWth • Verwarming burelen BR4 58 kWth • Verwarming technische burelen BR5 55 kWth • Warmwaterproductie BR6 140 kWth • Verwarming slijperij BR7 81 kWth • Verwarming tand en groef BR8 439 kWth • Verwarming smidse BR9 84 kWth • Ketel lux 10 BR10 604 kWth • Ketel lux 11 BR11 581 kWth
43.4.	62,709	MW	• Dieselgroep cps NG1 400 kWth

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

			• Dieselgroep trommeldroger NG2 320 kWth • Dieselgroep EMK4 NG3 100 kWth • Noodaggregaat sprinkerinstallatie NG4 137 kWth • Noodgroep compressor sprinklerinstallatie NG5 7 kWth • Noodaggregaat sprinklerinstallatie 2 NG6 224 kWth • Warmtekrachtkoppeling 47 6059 kWth • Konusketel BR1 8.720 kWth • Trommeldroger BR2 35.000 kWth • EMK4 BR3 9.700 kWth • Verwarming burelen BR4 58 kWth • Verwarming technische burelen BR5 55 kWth • Warmwaterproductie BR6 140 kWth • Verwarming slijperij BR7 81 kWth • Verwarming tand en groef BR8 439 kWth • Verwarming smidse BR9 84 kWth • Ketel lux 10 BR10 604 kWth • Ketel lux 11 BR11 581 kWth
44.3.	63,65	TON	Opslag in vaste houders van: • paraffine (-emulsie) D5-T15 30.400 kg (32.000 l) enkelwandig en bovengronds • paraffine (-emulsie) D6 19.000 kg (20.000 l) enkelwandig en bovengronds • paraffine (-emulsie) D7 14.250 kg (15.000 l) enkelwandig en bovengronds
53.2.2°a)	2550	M3/JAAR	Bronbemaling die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken. 2.550 m³/jaar tot 01/09/2022

een spaanderplatenfabriek met productiecapaciteit van max. 1.800 m³/dag, bestaande uit:
< de voorbereiding >
- losplaats lemen, 557 kW
- losplaats krullen en spanen, 251 kW
- losplaats houtstof, 118 kW
- een **verspaanderlijn** met een totaal geïnstalleerd vermogen van **3.333 kW**, bestaande uit:
  - messenringverspaanders met toebehoren, samen 1.900 kW
  - een Zenobreker, 150 kW
  - diverse transporten
    - redlers, samen 95 kW
    - transportvijzen, samen 430 kW
    - transportbanden samen 100 kW
  - hydropompen, 90 kW
  - ventilatoren, samen 320 kW
  - hakker, 108 kW
  - diverse toebehoren, 140 kW
- de **hakkerlijn voor de productie van houtplaketten**, met een totaal geïnstalleerd vermogen van **1.857 kW**, bestaande uit:
  - toevoer hakker, 215 kW
  - hakker motor, 1100 kW
  - elevator silo 2, 63 kW
  - transportbanden tussen silo 1&2, 25 kW
  - afzuigventilator, 50 kW
  - diverse zoals kettingaandrijving, 86 kW, sas, 5 kW, reinigingsrollen, 13 kW, langhoutband, 25 kW

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

- Afvoer hakker, 55 kW
- hydraulische groepen, 75 kW
- Breker motor, 145 kW

- een **recyclage**-eenheid 1, 877 kW
- een recyclage-eenheid 2, 2.805 kW
- een briketteerinstallatie, 132 kW

< het drogerpark >

- directe drooginstallatie, bestaande uit:
  - een gasolie/houtstofbrander met een nominaal thermisch vermogen van 35 MW_{th}
  - een droogtrommel (2.158 kW_{el})met een droogcapaciteit van 28 MW_{th}
  - een luchtzuivering, bestaande uit een multicyloon en een natte elektrofilter
- een gasoliegestookte verbrandingsinstallatie EMK4, 9,7 MW_{th}
- 2 indirecte drogers, BSH-3, 5 MW_{th} en BHS-4, 6,744 MW_{th} , samen 1.618 kW_{el}

< de eigenlijk productie van spaanderplaten >

- zeef- en ziftinstallatie, 4.906 kW
- strooiers, 238 kW
- de belijming, 379 kW
- de voorpers, 202 kW
- de continuperslijn, 2.923 kW
- een luchtzuiveringsinstallatie WESP voor de afgassen van de continupers, 512 kW
- de zaag- en koelsectie, 461 kW
- een aardgasgestookte konusketel (bij continupers), 8,72 MW_{th}

< de afwerking van spaanderplaten >

- de zaaginstallaties (Shelling 1 en 2), 451 kW en 605 kW
- de schuurbaan, 1.937 kW

< ***een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten >***

- 1 transfo, 2.500 kVA voor het lamineerinstallaties
- de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
  - 2 aardgasgestookte installaties (voor Lux 10 en 11), 604 kW_{th} en 581 kW_{th}
  - een stoomgenerator, 1.850 l
- installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.034 kW, bestaande uit
  - perslijn (Lux 10), 487 kW
  - perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW

< houtopslag, totaal: *361.536 m³***>**

- houtopslag in vaste houders, nl.:

< *bij de recyclagelçijnen*>

- de opslag van ongereinigd fijngoed in silo (S29), 402 m³

< *bij hakkerlijn* >

- 10.000 m³ houtplaketten den in silo 1 (S1)
- 10.000 m³ houtplaketten loof in silo 2 (S2)
- 3.500 m³ recyclage hout in silo (S25)

< *bij verspaanderij* >

- 2*300 m³ natte spanen (silo messenringspanen S4 en S5)
- 190 m³ tussensilo houtplaketten

< *directe droger* >

- 1.000 m³ natte spaanders in aanvoersilo (S26)
- 600 m³ droge spaanders in afvoersilo (S27)

< *centraal* >

- 150 m³ spaanders in tussensilo bij BSH-3 (S7)
- 623 m³ vlaslemen in silo (S9)
- 1.000 m³ voorgedroogde spaanders in metaalsilo (S10)
- 1.000 m³ vlaslemen in metaalsilo (S11)
- 800 m³ fijn recyclagehout in metaalsilo (S12)
- 600 m³ recuperatiemateriaal in silo (S15)
- 2*800 m³ middenlaag materiaal in silo's (S16 en S17)
- 1.100 m³ deklaag materiaal in silo (S18)
- de opslag van drooggoed in 2 silo's (S13, S14), 1.178 m³ en 552 m³
- de opslag van drooggoed in silo (S28), 304 m³

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

- de opslag van gereinigd fijngoed in silo (S30), 196 m³

< schuurstof >

- 300 m³ extern schuurstof, in silo (S19)
- 1.000 m³ schuurstof in silo (S20)
- 100 m³ zeefstof in silo (S21)
- 170 m³ productiestof in silo (S22)

< recuperatie >

- 2*129 m³ recuperatiemateriaal van zaagmachines en productie (S23 en S24)

- houtopslag in bulk, nl.:

- 65.000 m³ boomstammen
- 6.000 m³ houtkrullen en zaagmeel
- 20.000 m³ lemen
- 36.000 ton (180.000 m³) recyclagehout
- 4.615 m³ recupplaten
- 7.692 m³ houtplaketten

- **afgewerkte producten**:
  - de opslag van 16.000 m³ hout- en vlasspaanplaten
  - een magazijn voor de opslag van 5.000 m³ spaanplaten (tussenproducten)
  - een magazijn voor de opslag van 20.000 m³ (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten

< de opslag in het lijmgebouw van >

	gevaren-symbool	verpakking	kg/l	gewicht (kg)
Hexamethyleentetramine (vaste vorm)	GHS02 GHS07	zakken	kg	15.000
Methyleen-difenyldiisocyanaat (MDI)	GHS07 GHS08	multiboxen	kg	61.500
Ammoniumnitraat		BG houder	kg	57.500
Ammoniumnitraat		BG houder	kg	17.250
(melamine)ureumformaldehydelijm D1 D2 D3 D11 D12 D13 D21 D22 D23	GHS08	BG houder	kg	68.750 68.750 68.750 125.000 125.000 25.000 56.250 56.250 56.250
Lignosulfaat D4 D10	/	BG houder	kg	54.167 10.833
parafine-emulsie	/	BG houder	kg	30.400 19.000 14.250
NaOH	GHS05	IBC	kg	9.100
Ketelcompound	GHS05	IBC	Kg	4.340
Koelmelk	GHS05 GHS07	Vaten	Kg	655
Zeep	GHS05	Vaten	Kg	685

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

Natriummetabisulfiet	GHS05 GHS07	Big-bag	Kg	16.000
Smeermiddelen	GHS07	Vaten	Kg	515
Koelvloeistof	GHS08	Vaten	Kg	400

- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van
  - 3.400 kg (4.000 l), 3.655 kg (4.300 l), 2*1.700 kg (2*2.000 l), 1.275 kg (1.500 l), 6.205 kg (7.300 l), 34.000 kg (40.000 l) en 76.500 kg (90.000 l), 4.210 kg (4.950 l), 2*1.020 kg (2*1.200 l)
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van
  42.500 kg (50.000 l)
- de opslag van gasolie in bovengrondse houder met een waterinhoud van 850 kg (1.000 l)
- de opslag van afval olie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van 5.000 l
- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte buffertank van 70.000 l thermische olie
- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 30.400 l thermische olie
- de opslag van 5.000 l oliën in vaten
- de opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten, samen 26.800 l, nl.:
  - Hydraulische olie in IBC's en vaten V3, 4.200 l
  - Motorolie in IBC's V3, 1.000 l
  - Smeerolie in vaten V3, 3.200 l
  - Thermische olie in vaten V3, 400 l
  - Flocculant in IBC's V5, 5.000 l
  - Reinigingsmiddelen in IBC's V5, 8.000 l
- de opslag in gasflessen (totaal: 6.280 l) van
  - propaan (F+), 3.280 l
  - acetyleen (F+), 750 l
  - zuurstof (O), 750 l
  - argon, 250 l
  - stikstof, 750 l
  - arcal(CO_2 en argon), 500 l
- 2 tranfo's, 630 kVA en 800 kVA
- 14 transfo's, 5*1.600 kVA en 8*2.500 kVA (1 transfo van 2.500 kVA in uitbreiding), 1 * 3.150 kVA
- diverse batterijladers, samen 55 kW (uitbreiding met 20,7 kW)
- 1 WKK-installatie met een thermisch vermogen van 6.059 kW en een elektrisch vermogen van 2.679 kW
- parking in open lucht voor 64 vrachtwagens
- 2 garages voor het onderhoud en herstellen van het eigen rollend materieel met resp. 1 en 2 schouwputten (regularisatie van 1 garage)
- het wassen van 5 voertuigen per dag
- 1 verdeelslang
- compressor productie C1, 110 kW
- 2 compressoren technische lokalen C2 en C3, 261 kW en 281 kW
- compressor C4, 110 kW
- compressor C5 brandweerlokaal, 110 kW
- een luchtcompressor C6, 30 kW
- 1 koelgroep hydropers, 50 kW
- 2 koelgroepen voor de belijming, 70 kW en 130 kW
- diverse airco's, samen 170 kW
- 2 warmtewisselaars (HEX 1 en 2), 3.400 l en 1.000 l
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een smidse met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 170 kW
- 3 dieselgroepen (cps, trommeldroger, EMK4) , 400 kW, 320 kW en 100 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 137 kW
- noodgroep - compressor sprinlerinstallatie, 7 kW

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW
- diverse verbrandingsinstallaties,
  - verwarming burelen, 58 kW_{th} en 55 kW_{th}
  - warmwaterproductie, 140 kW_{th}
  - verwarming slijperij, 81 kW_{th}
  - verwarming tand&groef-afdeling, 439 kW_{th}
  - verwarming smidse, 84 kW_{th}
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 10 IBA's in oppervlaktewater, max. 3.100 m³/jaar tot 01/09/2022
- lozen bedrijfsafvalwater rubriek 3.4.2° met 1687 m³/u, 4329 m³/d en 73.398 m³/j via LP3 en LP2 tot 01/09/2022
  - het zuiveren en lozen van bedrijfsafvalwater op de Moerdijkbeek (LP2) met een max. debiet van 40 m³/uur en 85.000 m³/jaar, vanaf 01/09/2022
  - de opslag van 500 kg chemicaliën voor de waterzuivering (azijnzuur, anti-schuim en $FeCl_3$) in kleine recipiënten
  - bronbemaling (noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken), 2.550 m³/jaar tot 01/09/2022

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

bouw:

1. Het charter Werfverkeer, ondertekend door de gemeente Wielsbeke op 17/12/2019, dient voor zover van toepassing nageleefd te worden. Dit charter is raadpleegbaar via https://www.wielsbeke.be/charter-werftransport.
2. Binnen de drie maanden na de voltooiing van de werken, zijnde bij bouw- en verbouwingswerken: de voltooiing van de ruwbouw, buitenschrijnwerk, vloeren, bepleistering, rioolaansluiting en na aanleg van alle nutsleidingen op het bouwperceel, zal op schriftelijk verzoek van de bouwheer, door het gemeentebestuur tot een tegensprekelijke keuring van het openbaar domein overgegaan worden. Bij vaststelling van niet herstelde schade wordt de bouwheer in gebreke gesteld met het verzoek binnen de drie maanden de zich opdringende herstellingen uit te voeren. Bij nalatigheid van de opdrachtgever kan het gemeentebestuur de herstelling ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren en zullen de kosten hem aangerekend worden.
3. Na de uitvoering van de aansluiting op de openbare riolering en na afgifte van kopie van de factuur van de werken, zal op schriftelijk verzoek van de bouwheer, de financieel directeur van de gemeente Wielsbeke de waarborgsom terugstorten aan de bouwheer.
4. Het is verboden eigenhandig aansluitingen uit te voeren op de openbare riolering. De aansluiting op de openbare riolering mag alleen uitgevoerd worden door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roterijstraat 131, 8790 Waregem. Neem daartoe contact op met het sectoraal dienstencentrum Oost op het nummer 056/60 41 73 of via e-mail sdc.oost_wvl@dewatergroep.be
5. Elke inname van het overstromingsvolume moet gecompenseerd worden op eigen terrein.
6. De resterende vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere percelen kan dit alleen als hiervoor een vergunning verkregen is.

Milieu:

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II en III. Bij wijziging van Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het Vlarem is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Bijzondere voorwaarden :

1. Lozingsnormen tot 01/09/2022 (lozing onder rubriek 3.4.2.):

Parameter	Lozingsnorm (mg/l)
CZV	500
Zwevende stoffen	40
N totaal	65
P totaal	3
Arseen totaal	0,005
Chroom totaal	0,3
Zink totaal	2
Koper totaal	0,5
Cadmium totaal	0,0008
Lood totaal	0,2
Nikkel totaal	0,03

2. Het bedrijf moet driemaandelijks een rapportering van de stand van zaken omtrent de bouw en in bedrijfstelling van de waterzuivering bezorgen aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.

3. Lozingsnormen vanaf 01/09/2022 (rubriek 3.6.3.2.):

Parameter	Lozingsnorm
CZV	125 mgO_2/l
Zwevende stoffen	40 mg/l
N totaal	15 mgN/l
P totaal	2 mgP/l
Kobalt totaal	**3 µg/l**

4. Het bedrijf moet de opstart van de lozing via de waterzuivering melden aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.

5. Het bedrijf moet een studie door erkend deskundige water bezorgen, binnen de 15 maand na opstart van de lozing via waterzuivering en uiterlijk 01/12/2023, met volgende elementen:
   - Opvolging waterbalans en onderzoek verdere mogelijkheden hergebruik;
   - Opvolging en evaluatie van de werking van de WZI;
   - Evaluatie impact o.b.v. reële lozingsgegevens (waterbalans en samenstelling)**.**

   Deze studie moet worden bezorgd aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.

6. Bronbepaling

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

a. Het opgepompt bemalingswater moet zoveel mogelijk terug in de grond worden gebracht. Voor zover dit gezien de locatie en de stand van de technieken mogelijk is, moet het water (in volgorde van prioriteit):
   - zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van putten, vijvers, bekkens of grachten.
   - zoveel mogelijk geloosd worden in de openbare of private beken, waterlopen of grachten.
   - als 1. en 2. niet haalbaar zijn, kan er geloosd worden op een RWA-afvoer of via een poortdijk (toegang tot een ondergrondse beek)
   - als alle bovenstaande punten niet haalbaar zijn kan men lozen in de openbare riolering.

b. Als er geloosd wordt op een RWA-afvoer of op de openbare riolering, moet er een zandfilter geplaatst worden. Als er geloosd wordt via een huisaansluitputje, moet dit een RWA-putje zijn.
c. De bronbemaling moet uitgerust zijn met een verzegelde debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.
d. Een lozing van meer dan 10 m³/uur bemalingswater op de openbare riolering vereist tevens een voorafgaande schriftelijke toelating van Aquafin.
e. De aanvrager moet voor de aanvang van de werken aan de gemeentelijke dienst Omgeving meedelen wat er met het opgepompte bemalingswater zal gebeuren en bezorgt op het einde van de werken de opgepompte hoeveelheid bemalingswater.
f. De pompen moeten geluidsarm opgesteld worden en er wordt gebruik gemaakt van geluidsarme pompen. Locatie en afscherming pompen wordt vooraf meegedeeld aan de gemeentelijke dienst Omgeving.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 05/08/2021

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 28/02/2033, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 28/02/2013, verleend door de deputatie

- lozing van 1.687 m³/uur – 4.329 m³/dag – 73.398 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder waterzuiveringsinstallatie via LP2 en LP3 in Moerdijkbeek en een bemaling van 79 m³/d en 2550 m³/jaar voor een termijn tot uiterlijk **01/09/2022**;
- ongewijzigd verder lozen van via IBA's gezuiverd huishoudelijk afvalwater tot 01/09/2022 en daarna niet meer van toepassing;
- vanaf 01/09/2022 lozing van 40 m³/uur – 960 m³/dag – 85.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater via eigen WZI in Moerdijkbeek via LP2 voor een termijn tot **28/02/2033**;
- opslag van 1.500 kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten voor een termijn tot **28/02/2033**.

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 9/08/2021 om 10:54:24 (GMT+02:00) door Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 10/08/2021 om 14:35:44 (GMT+02:00) door Bart Jef Naeyaert, Voorzitter

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **1754-3321-9472-6270** en wachtwoord **wulyjen**.*