

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 09/09/2021

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 9.

EERSTE_AANLEG - OMV_2020069865 - Omgevingsvergunning definitief verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen, gelegen te Harelbeke (aantal lozingsnormen voor 2 jaar)

O 2020/567

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020069865

Inrichtingsnummer: 20200228-0052

Besluit van de deputatie van de Provincieraad , houdende de definitieve beslissing over de omgevingsvergunning van

Exploitant: NV DEVAMIX,

Exploitant: NV B.S.V.,

voor een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke

Blokkestraat 1, 8530 Harelbeke

Gelet op de omgevingsvergunning d.d. 22-10-2020 afgeleverd door de deputatie aan DEVAMIX, B.S.V. strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Harelbeke Harelbeke , te met als voorwerp : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van 1 jaar op proef

Op 22-06-2021 werd door de deputatie de procedure opgestart om voor het verstrijken van de proefperiode een beslissing te nemen over de verdere exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Beneluxlaan 201 te 8530 Harelbeke

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200228-0052 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354M/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321G/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297A 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297B 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0356L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297R/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297S/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322C/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0263B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354K/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0315C/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Regionaal stedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/02/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor het biologisch zuiveren van niet gevaarlijke verontreinigde gronden voor 1 jaar op proef, het recycleren van inert afval voor een termijn van 20 jaar en waarbij de bioremediatie-installatie wordt beperkt tot 54.000 ton/jaar; Gelet op het M.B. d.d. 09/08/2001 waarbij in beroep de proefvergunning vervangen wordt voor een definitieve vergunning van 3 jaar en waarbij de bijzondere voorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot

- 15/02/2021 voor het afvalwater van Devamix
- 09/08/2004 voor het afvalwater van BSV

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021 en voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 15 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 12/8/2004 van de deputatie waarbij de proeftermijn met 6 maanden wordt verlengd (tot 5/3/2005);

Gelet op het besluit d.d. 26/08/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021;

Gelet op het besluit d.d. 02/09/2004 van de deputatie waarbij de vraag tot wijzigen voorwaarden wordt ingewilligd;

Gelet op het besluit d.d. 17/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de opslag en mechanische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin en de opslag en biologische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin;

Gelet op het besluit d.d. 31/03/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie;

Gelet op het MB d.d. 14/07/2005 waarbij in beroep het besluit d.d. 17/02/2005 van de deputatie wordt gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een betoncentrale en afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021;

Gelet op het besluit d.d. 06/04/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021;

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een overkapping langs een bestaande keermuur voor opslag van inerte materialen.

Gelet op het besluit d.d. 22/10/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van 1 jaar op proef.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf Devamix/ B.S.V. NV baat een afvalverwerkend bedrijf uit langs de Beneluxlaan te Harelbeke. Het terrein bestrijkt een ruime oppervlakte.

BSV en Devamix zijn aparte bedrijven met aanvullende bedrijfsactiviteiten. Ze vormen sinds het verlenen van de eerste milieuvergunning in 2001 vergunningstechnisch één milieutechnische eenheid.

De huidige activiteiten zijn in grote lijnen als volgt :

Voor Devamix :

- recyclage bouw- en sloopafval (en aanverwante afvalstoffen)
- betoncentrale

Voor BSV :

- biologisch reinigen van verontreinigde grond/ afvalstoffen (centrum voor grondrecyclage – BSV- CGR);
- tussentijdse opslag van uitgegraven bodem en bijhorende bewerkingen (BSV-TOP);
- verwerken van bagger- en ruimingsspecie (slibrecyclagecentrum (BSV - SRC).

Het (biologisch) reinigen van verontreinigde bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand, ...) gebeurt in daartoe speciaal ingerichte ruimtes, bioloodsen genoemd., waar de afbraak van biologisch afbreekbare pollutanten zoals alifatische en aromatische koolwaterstoffen plaatsvindt onder geoptimaliseerde milieucondities.

BSV is eveneens vergund voor de vergisting van de biomassa (energierecuperatiecentrum – ERC). Deze activiteit is nooit opgestart en wordt nu met deze aanvraag afgemeld.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf situeert zich langs de Beneluxlaan te Harelbeke. Ten noorden van de site stroomt het kanaal Kortrijk-Bossuit, ten westen is de Beneluxlaan gelegen, ten zuiden grenst de site aan de Blokkestraat en aan de oostelijke zijde zijn andere bedrijfsgebouwen gelegen. Langs de Blokkestraat is een tweede toegang tot het bedrijf gelegen.

De meest nabij gelegen woningen betreffen een zonevreemde hoeve op ongeveer 80 m ten zuidwesten van de site en 2 woonzones gelegen ten zuiden van de bedrijfssite langs de Banhoutstraat op ongeveer 180 m en ten zuidwesten van de site langs de Zwevegemsestraat op ongeveer 160 m.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen

☒ de hernieuwing

☒ de uitbreiding met (nieuwe rubrieken):

- biologische reiniging van bodemmaterialen (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (55.000 ton/jaar – 250 ton/dag) en
- opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie die vrij herbruikbaar is (65.000 ton/jaar)

☒ wijzigingen/uitbreidingen

☒ de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM:

- art. 5.2.1.5.§5. (aanleg groenscherm 5m breedte langsheen randen inrichting)
- art. 5.2.1.6.§4. (uren aanvaarding afval)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
2.1.2.d)2°	verandering	- Hernieuwen van 250 ton asfaltbitumen - Uitbreiden met opslag en sortering van 5000 ton bermmaaisel (10.000 ton/jaar) - Verwijdering van 18.000 ton thermische en fysicochemisch te reinigen grond en/of niet reinigbare gronden (zit in rubriek 2.2.1.d.) - Verwijderen van 10.800 ton (6000 m³) grond/puin met asbest	5250	TON
2.1.3.2°	verandering	Hernieuwen opslag (incl. sorteren en zeven) van uitgegraven bodem (26.500 m³ of 45.000 ton) die niet vrij herbruikbaar is Verminderen met 28.500 m³ of 48.500 ton	26500	M3

2.2.1.c)2°	hernieuwing	Opslag en sortering niet-gevaarlijke afval Algemeen: - 40 ton plastic (80 ton/jaar) - 300 ton metaal (600 ton/jaar) - 200 ton glas (400 ton/jaar) - 200 ton gyproc (400 ton/jaar) - 400 ton gelijk aan huish. afval (800 ton/jaar) - 300 ton gemengd bouw en sloop (600 ton/jaar) - 30 ton autobanden (60 ton/jaar) - 500 ton hout (1000 ton/jaar)	1970	TON
2.2.1.d)2°	verandering	- Verwijdering van 76.500 ton niet gevaarlijke verontreinigde grond (zit in rubriek 2.1.3.) - Hernieuwen van 18.000 ton en uitbreiden met 51.000 ton thermische en fysicochemisch te reinigen grond en/of niet reinigbare gronden - Verwijdering 93.500 ton niet verontreinigde grond (zit in rubriek 61.2.)	69000	TON
2.2.1.e)3°	hernieuwing	Opslag en sortering gevaarlijk afvalstoffen DEVAMIX - 25 ton (of 25 m³) cementgebonden asbest met een verwerkingscapaciteit van 500 ton per jaar BSV-CGR - 1.000 ton teerhoudend asfalt met verwerkingscapaciteit van 2.000 ton/jaar	25	TON
2.2.2.a)2°	verandering	- Hernieuwen van 24.000 ton (of 12.000 m³) bouw- en sloopafval en uitbreiden met 24.000 ton (of 12.000 m³) - Hernieuwen van 16.000 ton (of 8000 m³) gerecycleerd bouw- en sloopafval en uitbreiden met 16.000 ton (of 8000 m³) - Hernieuwen van 9.000 ton (of 5000 m³) grond en stenen	45000	M3

2.2.2.f)2°	verandering	- Hernieuwen van 1000 ton (500 m³) cellenbeton en verwijderen van 4000 ton (2000 m³) - Hernieuwen van 4.000 ton (2.000 m³) niet teerhoudend asfalt puin - Verwijderen van 76.500 ton (45000 m³) niet gevaarlijk verontreinigde grond (zeven zit vervat in 2.1.3.) - Hernieuwen van 9.000 ton verontreinigd puin - Uitbreiden met 10.000 ton (5000 m³) afgezeefd steenpuin van uitgegraven bodem - Uitbreiden met 5000 ton groenafval -	29000	TON
2.2.3.f)2°	hernieuwing	Opslag en verwerking (incl.biologische reiniging) BSV-CGR - 47.500 m³ diverse bodemmaterialen (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (100.000 ton/jaar)	47500	M3
2.2.5.a)3°	verandering	opslag en fysico-chemische behandeling niet-gevaarlijk slib - Verwijdering van 4.250 ton veegvuil - Verwijdering van 4.250 ton riool- en kolkenzand - Verwijdering van 2.550 ton zand van zandvanger - Uitbreiden met 4250 ton zandhoudend opruimafval (veegvuil, riool- en kolkenzand, zandvangers, ...)	4250	TON
2.2.5.e)3°	hernieuwing	Opslag en fysico-chemische behandeling andere niet gevaarlijke afvalstoffen Algemeen: - 60 m³ (60 ton) percolaat stort Ronse (3 x 20 m³ per dag)	60	TON
2.2.8.a)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie (85.000 ton/jaar) Verminderen met 75.000 ton	15000	ton

2.2.8.b)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie (85.000 ton/jaar) Verminderen met 75.000 ton	15000	ton
2.3.7.d)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie Verminderen met 35.000 ton	15000	ton
2.4.3.b)1°	nieuw	biologische reiniging van bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (55.000 ton/jaar – 250 ton/dag)	250	ton/dag
3.4.2° (TOP) En 3.6.1.b (SCR via wzi)	hernieuwing	Lozing bedrijfsafvalwater: 5 m³/u en 2.100 m³/j van BSV-TOP via LP1 afkomstig van TOP (rubriek 3.4.2) en SRC via WZI (rubriek 3.6.3.1.b) in oppervlaktewater (Pluimbeek),	5	M3/UUR
3.6.3.2°	verandering	Hernieuwen en veranderen van lozingspunt GRC : 10 m³/u en 2.700 m³/j (waarvan max. 60 m³/dag percolaatwater) Verwijderen van lozingspunt BSV- SRC : 10 m³/u en 20.000 m³/j	10	M3/UUR
6.4.1°	verandering	Hernieuwen van de opslag van 4.400 l olie. BSV-CGR: - Motorolie (1200 l) - Hydraulische olie (600 l) - Smeerolie (600 l) - Afvalolie (1000 l) - Olie (1000 l) DEVAMIX: - uitbreiding: Ontkistingsolie (2000 l)	6400	L
6.5.2°	hernieuwing	BSV-CGR: - 2 dieselpompen met elk 1 verdeelslang - - Verdeelslang mobiele tank	3	stuks
12.2.1°	hernieuwing	Devamix: - Transformator (250 kVA)	250	KVA
12.2.2°	hernieuwing	BSV: - Transformator (1562,5 kVA)	1562,5	KVA
15.1.1°	hernieuwing	Stalplaats voertuigen	10	VOERTUIG
15.2.	hernieuwing	garagewerkplaats	1	stuk
15.4.1°	hernieuwing	Wasplaats voertuigen	3	per dag

16.3.2°a)	verandering	Hernieuwen van: - 0,75 kW luchtdroger - 4 kW compressor - 2,6 kW airco's - 30 kW warmtepomp Verwijderen van: - 40 kW compressor Uitbreiden met - 7,5 kW compressor (LV 200 l) - 7,5 kW compressor (LV 500 l)	52,35	KW
17.3.2.1.1.2°	verandering	Verwijderen van een tank van 10.000 l (8500 kg) rode mazout en een tank van 5000 l (4250 kg) diesel. Uitbreiden met een tank van 10.000 l (8500 kg) diesel en 20.000 l (17000 kg) rode mazout. Hernieuwen van de opslag van 1000 l (850 kg) mazout en uitbreiden met 200 l (170 kg)	26,52	TON
17.3.2.1.2.1°	hernieuwing	methanol	0,1	TON
17.3.4.3°	hernieuwing	Opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) BSV – CGR: - Ijzertrichloride (5000 l of 14490 kg) DEVAMIX: - Cement/vliegas/ slakken/kalk in 3 silo's van 80 ton (240.000 kg)	254,49	TON
17.3.5.1°a)	hernieuwing	methanol	100	KG
17.3.6.3°	hernieuwing	Opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) BSV – CGR: - Ijzertrichloride (5000 l of 14490 kg) - Koelvloeistof (600l of 600 kg) DEVAMIX: - Cement/vliegas/ slakken/kalk in 3 silo's van 80 ton (240.000 kg)	255,09	TON
17.3.7.3°	verandering	Hernieuwen van 160,7 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en uitbreiden met 80 ton	240,7	TON
24.4.	hernieuwing	labo	1	stuk

29.5.2.1°a)	verandering	Hernieuwen van metaalbewerkingsmachines (10 kW) en uitbreiden met 40 kW	50	KW
30.1.1°c)	verandering	Hernieuwen van: • breek- en zeefinstallatie : 285 kW • zeef- en kalkstabilisatiemachine : 87 kW • 2 zeefinstallaties : 72 kW en 97 kW • Uitbreiden met: • 2 zeefinstallaties: 83 kW en 98 kW • kalkdosering: 14 kW	736	KW
30.3.c)	verandering	Verwijderen van: • mortel- en betonmortelcentrale 271,13 kW Uitbreiden met: • betoncentrale van 575 kW	575	KW
30.10.1°	hernieuwing	opp van 1,65 + 8,15 ha DEVAMIX – 1,65 ha - 600 kalksteenslag - 750 ton dolomiet - 7.500 ton zand - 500 ton staalgrit 500 ton gietijzerzand BSV-TOP – 6,15 ha - 27.000 ton bekalkte grond - 750 ton resten hakken en zagen kalkslib	9,8	HA
61.2.2°	verandering	Hernieuwen van 93.500 ton (55.000 m³) opslag inclusief sorteren en zeven van uitgegraven bodem die vrij herbruikbaar is (250.000 ton/jaar) Uitbreiden met 32.500 ton (19.000 m³)	74000	M3
63.2°	nieuw	Opslag en ontwatering: BSV - TOP - 40.000 ton bagger- en ruimingsspecie die vrij herbruikbaar is (65.000 ton/jaar)	40000	ton

4. Verantwoording proefvergunning

“De vraag om asbesthoudende grond/puin op te slaan en verwerken werd ingetrokken. De voorliggende resterende aanvraag omvat bijgevolg enkel een hernieuwing van de bestaande exploitatie gekoppeld aan het actualiseren van de opslaghoeveelheden.

Op 19/10/2020 werd een wijzigingsverzoek bezorgd met een overzicht van de reeds genomen maatregelen, te nemen maatregelen en maatregelen die onderzocht worden om de mogelijke hinder afkomstig van de exploitatie van BSV-Devamix te beperken. Het wijzigingsverzoek omvat zoals gevraagd een **actualisatie van het stofrapport van 2014**. Het bevat een overzicht van de maatregelen die reeds genomen werden en welke acties in de nabije toekomst zullen genomen worden.

Daarnaast worden er ook concrete maatregelen voorgesteld (o.a. plaatsen wielwasinstallatie, herstellen en plaatsen omheiningen en betonnen afsluitingen, aftoppen van de opslag stuifgevoelige stoffen, ...)

De exploitant dient zich ervan bewust te zijn dat periodes van droogte vragen om andere maatregelen. In de nota worden enkele maatregelen voorgesteld, bij watertekort of niet doorgaan van project hergebruik gezuiverd water van Bekaert.

De exploitant wordt er nogmaals op gewezen dat het gebruik van het eigen afvalwater ook moet overwogen worden.

In de nota wordt ook een communicatiestrategie voorgesteld, er zal een communicatieplan opgemaakt worden in overleg met de Stad. Het is aangewezen dat ook de omwonenden hierin betrokken worden.

Zoals hierboven aangegeven wordt in de bijzondere voorwaarden ook aandacht besteed aan het aspect jaagpad.

Een proefvergunning aangewezen is om dit alles op te volgen. Dit biedt ook de kans om het blijkaar ietwat verstoorde vertrouwen tussen bedrijf, gemeente en buurt te herstellen.

Voorwaarden die aanleiding gaven tot proefvergunning

1. Het hier bijgevoegde door het bedrijf via wijzigingsverzoek dd. 19/10/2020 aangeleverde overzicht van de genomen maatregelen, te nemen maatregelen en maatregelen die onderzocht worden dient strikt te worden nageleefd.
2. Maandelijks worden er aan de actief kool filter en in de omgeving VOS-metingen uitgevoerd. De resultaten en eventueel genomen maatregelen moeten opgenomen worden in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.
3. Het bedrijf bezorgt binnen de 6 maanden aan de deputatie, stadsbestuur, VMM en aan de afdelingen GOP en Handhaving van het departement Omgeving een update van het stofrapport van 2014, opgesteld door een erkend deskundige lucht, met in het bijzonder een overzicht van uitgevoerde maatregelen, een stappenplan ter uitvoering van verdere maatregelen en een voorstel van locaties waar de opslaghoogte beperkt zal worden tot de hoogte van de afscherming.
4. Er worden maatregelen genomen om bij de op -en overslag van gronden/puin vanuit een binnenschip de verspreiding van stofemissies te voorkomen. Zo dient de zandtransportband voor het lossen van zand uit schepen te worden afgedekt.
5. Wanneer de puinfractie onvoldoende vochtig is, wordt het puin/de grond bevochtigd.
6. Tijdens het mechanisch bewerken (zeven) wordt er verneveld.
7. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.6.§4 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de aan- en afvoer van afval afkomstig van het onderhoud van wegen 24/24u plaatsvindt mits er binnen en met gesloten poorten wordt gelost; het aantal vrachten is beperkt tot 10 vrachten/nacht.
8. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II en onverminderd de stedenbouwkundige bepalingen, wordt toegestaan dat het groenscherm wordt aangelegd cfr. de aanduidingen van het groenscherm op het uitvoeringsplan in bijlage bij de vergunningsaanvraag ingediend in april 2020.
9. Met betrekking tot de luchtemissies:
Binnen de 6 maand dient een actualisatie door erkend deskundige lucht van het stofrapport te worden bezorgd aan bovenvermelde instanties en besturen, met actualisatie van de noodzakelijke maatregelen en een voorstel tot transparante monitoring. Dit dient te worden bezorgd aan de vergunning- en advies verlenende instanties.
10. Met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater dienen volgende voorwaarden opgelegd:

→ Lozingspunt 1: lozing van max. 10m³/u – 100m³/d – 2.700m³/d (rubriek 3.6.3.2) in oppervlaktewater (Pluimbeek) afkomstig van GRC en de aanvoer van max. 60m³/d percolaat van de site te Ronse aan volgende bijzondere lozingsnormen:

- ZS 60mg/l
- BZV 25mg/l
- CZV 125mg/l
- N 15mg/l
- ammoniakale -N 4 mg N/l
- P 2mg/l
- Arseen 15µg/l

→ Lozingspunt 4: lozing van max. 5 m³/u – 50 m³/d – 2100m³/j bedrijfsafvalwater in de Pluimbeek afkomstig van TOP (rubriek 3.4.2) en SRC via WZI (rubriek 3.6.3.1.b) in oppervlaktewater (Pluimbeek), met volgende bijzondere lozingsnormen:

- ZS 60mg/l
- BZV 25mg/l
- CZV 125mg/l
- N 15mg/l
- P 2mg/l

Ba 0,35mg/l U 10µg/l

Het bedrijf dient tijdens de proeftermijn minstens één analyse van het bedrijfsafvalwater op de vergunde lozingsnormen uit te voeren. De resultaten dienen beschikbaar gehouden van de toezichthoudende overheid.

11. Het bedrijf bezorgt i.s.m. een erkend deskundige water binnen de 6 maanden aan bovenvermelde instanties en besturen een studie over de mogelijkheid om meer hemelwater op het terrein op te vangen, en een bijhorend rioleringsplan.
12. Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat wat aanvaard wordt regelmatig wordt afgevoerd. Het bedrijf houdt op een overzichtelijke manier bij welke stromen aanvaard worden en wanneer terug afgevoerd zijn.
13. Het bedrijf dient te allen tijde te waken over orde en netheid op en rond het bedrijf. De wegenis dient proper gehouden te worden; de omheining dient steeds in goede staat te verkeren; het groenscherm dient goed onderhouden te worden en regelmatig gesnoeid te worden
14. Binnen de 6 maanden na het kracht worden van de proeftermijn nodigt het bedrijf deputatie, stadsbestuur, VMM, OVAM en de afdelingen GOP en Handhaving van het departement Omgeving uit om ter plaatse de stand van zaken van de naleving en uitvoering van de bijzondere voorwaarden en de toezeggingen van het bedrijf te tonen en te bespreken. Het stadsbestuur kan hierbij ook 2 door hen aan te duiden vertegenwoordigers van de buurt mee bij dit punt betrekken. Bij die uitnodiging voegt het bedrijf een rapport (gestaafd met foto's) die de stand van zaken gedetailleerd weergeeft.
15. Het bedrijf werkt samen met het stadsbestuur binnen de 3 maanden een plan uit over de communicatie tussen het bedrijf, het stadsbestuur en de omgeving en past dit toe.
16. Het jaagpad moet vrij en toegankelijk gehouden worden voor voetgangers zolang dit wettelijk gezien verplicht is.

5. Openbaar onderzoek (oorspronkelijk dossier)

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 921 bezwaarschriften ontvangen.

- 275 bezwaarschriften, rechtstreeks ingediend in het omgevingsloket
- 185 bezwaarschriften die per mail ontvangen werden op de Dienst Milieu van Stad Harelbeke
- 461 bezwaarschriften die op papier werden ingediend

Soms kwamen verscheidene aparte bezwaren uit 1 gezin, of werd er door dezelfde persoon zowel een digitaal als een analoog bezwaar ingediend.

Een aantal bezwaren werden ook laattijdig ingediend, maar bevatten geen nieuwe elementen tov de andere ingediende bezwaarschriften.

Tevens werd er een online-facebookpetitie opgestart, die ondertekend werd door 1.171 personen (op datum 10.08.2020).

De bezwaren hebben betrekking op:

- uitbreiding met verwerking (opslag en zeven) van grond en/of puin verontreinigd met asbest bij een dorpskern is onverantwoord
- Betrokken bedrijf is geen toonbeeld inzake het zich houden aan de opgelegde voorwaarden
- Industrie die hinder veroorzaakt als stof-, geur- en lawaaihinder en verwerkingen met risico op blootstellingen aan levensbedreigende stoffen zijn niet aangewezen in de nabijheid van een dorpskern
- Draagkracht omgeving wordt overschreden
- Risico op vrijkomen asbestvezels in de omgeving
- Ongeoorloofd dat asbesthoudend materiaal buiten wordt opgeslagen en/of verwerkt
- Veel stof aanwezig op werkvloer
- Stofverspreiding door transport
- Aanwezige hopen veel te hoog. Deze verspreiden stof en zijn visueel storend.
- We waren niet op de hoogte dat er reeds asbest aanwezig was op de site. Enorme stofwolken bij droog weer
- Ongepast om openbaar onderzoek te laten doorgaan in verlofperiode
- Woonkernen waren al aanwezig voor het bedrijf er was
- Lawaaihinder door transport
- Vervuiling omliggende straten
- Geurhinder organische vergisting
- Extra nachtelijke geluidshinder
- Zeefinstallatie reeds aanwezig
- Start werken nieuwe loods reeds begonnen
- Tussen diverse stapels reeds asbesthoudend materiaal aanwezig Geen communicatieplan, nochtans verplicht
- 3 meter hoge doeken onvoldoende in verhouding tot werkelijke hoogte hopen
- Zeven: technologie onvoldoende bewezen
- Ingang is modderzone bij regen
- Auto's omgeving voortdurend onder stof
- Installatie zou volledig in vacuüm moeten gebeuren
- Regenputten bewoner vol met zwarte brij, dit was vroeger niet zo
- Aanvoer over weg of water door derden niet te controleren
- Naleving voorwaarden zal verwateren
- Eigen personeel gebruikt geen persoonlijke beschermingsmiddelen
- Bestaande loodsen zijn open aan de zijkant, stofverspreiding
- Schade aan wegdek
- Ontwaarding onroerend goed
- Onvoldoende verneveling/beregening hopen stuivend materiaal
- Lozing materiaal in het kanaal vanop de kade
- Gevaarlijk fietsen op jaagpad
- Geluidsoverlast breekinstallatie
- Explosiegevaar vergistingsinstallatie
- Ontbreken van omgevingsmetingen
- Hoge snelheid vrachtwagens
- Risico asbestverspreiding bij brand gebouwen of installaties Laksheid bedrijf
- Nabijheid waterzuiveringsstation
- Onvoldoende afscherming van het terrein
- los- en laadkaai wordt als opslagplaats gebruikt

6. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 29-07-2021 volgend advies uitgebracht:
Voorwaardelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Harelbeke heeft op 20-07-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is stilzwijgend gunstig.

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 19-07-2021 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 16-07-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 09-07-2021 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Departement Omgeving- Natuurlijk rijkdommen heeft op 06-07-2021 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 06-08-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 20-08-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgever.

7. Evaluatieverslag afdeling Handhaving

In het vergunningsbesluit werden een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd

1. Het hierbij gevoegde door het bedrijf via wijzigingsverzoek dd. 19/10/2020 aangeleverde overzicht van de genomen maatregelen, te nemen maatregelen en maatregelen die onderzocht worden dient strikt te worden nageleefd : er werd door het bedrijf een actielijst opgesteld met een chronologisch overzicht van alle maatregelen die ondertussen werden ondernomen, voornamelijk om de stofhinder voor de omgeving te beperken.
2. Maandelijks worden er aan de actief kool filter en in de omgeving VOS-metingen uitgevoerd en bijgehouden in een register: er wordt een logboek bijgehouden van de VOS-metingen. In het logboek worden ook de meteogegevens genoteerd. Er werd geen eigen meteopost geplaatst, maar er werd een abonnement genomen op een meteowebsite.
3. Het bedrijf bezorgt binnen de 6 maanden een update van het stofrapport van 2014 er werd door de erkend deskundige Kris Van Dijk een actualisatie opgesteld van het stofrapport van Trevl uit 2014. De belangrijkste maatregelen die voorgesteld worden, zijn het plaatsen van stofdoeken en stofschermen aan de rand van de inrichting, de breekactiviteiten verplaatsen en het plaatsen van een bijkomende wielwasinstallatie. Op sommige plaatsen worden de stofdoeken ook vervangen door meer duurzame schermen (bardages).
4. Er worden maatregelen genomen om bij de op -en overslag van gronden/puin vanuit een binnenschip de verspreiding van stofemissies te voorkomen + overdekken van de zandtransportband : de transportbanden ter hoogte van de loskaai werden ondertussen overkapt.
5. Wanneer de puinfractie onvoldoende vochtig is, wordt het puin/de grond bevochtigd : bij droog weer worden er een tiental sproeibeurten uitgevoerd met een kleine citernewagen. Er is ook een mobiel waterkanon dat kan ingezet worden;
6. Tijdens het mechanisch bewerken (zeven) wordt er verneveld • er is een mobiele sproei-installatie die Ingezet wordt
7. Afwijking aan- en afvoer van onderhoud van wegen mag 24/24 mits er binnen en met gesloten poorten wordt gelost en het aantal vrachten beperkt is tot 10 per nacht • deze afwijking werd gevraagd voor de aanvoer van gronden afkomstig van het agentschap Wegen en Verkeer

8. Het groenscherm wordt aangelegd cfr het uitvoeringsplan in bijlage bij de vergunningsaanvraag . is het geval Er werd ook een haag aangelegd langs de brug over het Kanaal Kortrijk - Bossuit.
9. Binnen de 6 maand dient een actualisatie van het stofrapport door erkende deskundige lucht bezorgd te worden : is min of meer analoog aan bijzondere voorwaarde 3
10. Lozingsnormen bedrijfsafvalwater lozingspunt GRC + lozingspunt TOP + uitvoeren van minstens 1 analyse gedurende de proeftermijn : er werden geen bijkomende lozingsparameters opgenomen in het vergunningsbesluit, alhoewel het bedrijf door onze afdeling In maart 2020 werd aangemaand om lozingsnormen aan te vragen voor verschillende parameters die geloosd werden in concentraties boven het indelingscriterium GS Dit was het geval bij een staalname aan het lozingspunt TOP eind 2019 voor de parameters kobalt, vanadium en voor de PAK's acenafteen, pyreen en fluorantheen (Zie resultaten in bijlage).
Door het bedrijf werden de sectorale lozingsnormen 48^{0a} "lozing van verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen" voor lozing op oppervlaktewater aangevraagd, maar deze werden niet weerhouden.
Bij een nieuwe staalname door onze afdeling aan het lozingspunt TOP op 18/05/21 werden voor de parameters kobalt en vanadium terug concentraties teruggevonden boven het indelingscriterium, maar voor de PAK's lagen de waarden lager dan eind 2019 (me resultaten In bijlage)
Onze afdeling beschikt niet over analyseresultaten van het lozingspunt GRC, gezien er nog weinig geloosd wordt op dit lozingspunt
Het lijkt wel aangewezen dat er voor beide lozingspunten bijkomende lozingsnormen worden opgenomen voor de PAK's, kobalt en vanadium en indien nodig voor andere parameters.
11. Binnen de 6 maand dient er in samenwerking met een erkend deskundige water een studie opgesteld om meer hemelwater op het terrein op te vangen : er werd een beperkt rapport ontvangen van erkend deskundige Marleen Vandewoestijne van Bio Armor. In deze studie wordt gesteld dat reeds meer dan 95% van het hemelwater dat op het terrein terecht komt, opgevangen wordt, gebufferd en/of gezuiverd wordt om maximaal te kunnen hergebruiken.
12. Het bedrijf dient ervoor te zorgen wat aanvaard wordt, regelmatig wordt afgevoerd : er worden door het bedrijf te veel afvalstoffen en gronden aanvaard, die men uiteindelijk niet zelf kan verwerken. Hierdoor blijven de afvalstoffen of de gronden liggen waardoor de hopen te hoog gestapeld worden, soms ruim boven de stofdoeken, waardoor er meer risico is op stofhinder voor de omgeving.
13. Het bedrijf dient te waken over orde en netheid op en rond het bedrijf : het veegplan dat werd afgesproken met de gemeente Harelbeke wordt uitgevoerd. De speciale veegwagen van het zusterbedrijf Degetec komt elke vrijdag langs om ook de openbare weg en de fietspaden tot aan de brug over de snelweg te vegen.
14. Het bedrijf nodigt het bedrijf de adviesverlenende instanties uit om ter plaatse de stand van zaken van de naleving van de bijzondere voorwaarden te tonen en te bespreken + rapport van uitgevoerde maatregelen : op 1 juni 2021 werden alle adviesverlenende instanties uitgenodigd op het bedrijf en werd er een rondgang georganiseerd. Het rapport van de uitgevoerde maatregelen werd eveneens toegelicht
15. Het bedrijf werkt samen met het stadsbestuur binnen de 3 maanden een plan uit over de communicatie tussen het bedrijf , stadsbestuur en omgeving : ondertussen hebben er al 4 overlegvergaderingen plaatsgevonden met het stadsbestuur. Gezien de coronacrisis gingen deze vergaderingen online door, Een volgend overlegmoment heeft plaats op 30 juni.
16. Het jaagpad moet vrij en toegankelijk gehouden worden voor voetgangers : er werd een scheiding aangebracht tussen het bedrijfsterrein en het jaagpad door middel van Herashekkens.
BSV-Devamix heeft voorlopig nog altijd een tekort aan water om in droge periodes de hopen te besproeien -en de interne wegen vochtig te houden. Het bedrijf heeft geen grondwaterwinning en heeft een beperkte opslagcapaciteit voor hemelwater (160 m3). Voorlopig is er nog een beperkte captatievergunning van de Vlaamse Waterweg, maar bij langdurige droogte kan er een captatieverbod gelden. Per dag is er ca. 80 m3 nodig voor het besproeien van de hopen en het nat houden van de interne wegen.

Ondertussen werd het VLAKWA- project goedgekeurd waarbij er effluent van het nabijgelegen bedrijf nv Bekaert kan gebruikt worden. In eerste instantie zal het effluent met een citernewagen opgehaald worden en later zal een vaste leiding aangelegd worden tussen BSV en Bekaert. Er moet wel nog een klein bekken aangelegd worden op de terreinen van Bekaert, waarvoor er nog een omgevingsvergunning moet afgeleverd worden.

De bijzondere voorwaarden worden door het bedrijf goed opgevolgd. Gezien de stofproblematiek lijkt het ook aangewezen om een bijkomende bijzondere voorwaarde op te leggen in verband met de stapelhoogte van de opslaghoppen van de diverse grondstoffen en materialen. De stapelhoogte van de gronden op de TOP kan bvb beperkt worden tot 6m, terwijl de stapelhoogte van de materialen op de breekwerf kan beperkt worden tot 8 m.

Ook volgende bijkomende voorwaarden kunnen naar analogie met vergelijkbare grondreinigingsbedrijven bijkomend opgelegd worden om te voorkomen dat afvalstoffen te veel gemengd worden.

- Enkel die partijen grond mogen met elkaar gemengd worden die een vergelijkbare samenstelling hebben zodat een partij grond door samenvoeging nooit in een "schonere" categorie (in functie van de bestemming) kan terechtkomen.
- Op elk moment moet de exacte locatie op het bedrijfsterrein van een partij te reinigen afvalstoffen en van de verschillende ondergane behandelingen duidelijk zijn. Tevens moet steeds worden bijgehouden met welke ander partij(en) afvalstoffen de partij eventueel vermengd werd.

Volgens onze afdeling kan er een definitieve omgevingsvergunning verleend worden mits het opleggen van enkele bijkomende bijzondere voorwaarden.

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het projectgebied stroomt grotendeels af via de Pluimbeek en de Keibeek (beheerder: Provincie West-Vlaanderen).

De Vlaamse Waterweg stelt dat op het uitvoeringsplan de percelen over het jaagpad tot tegen de waterlijn ingekleurd zijn als eigendom van de aanvrager en dat dit niet correct is. De aanvrager heeft van De Vlaamse Waterweg een concessie afgesloten voor het gebruik van de kade. Het jaagpad zelf en de groenstrook tot aan het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn domein van De Vlaamse Waterweg.

Hieromtrent dient gesteld dat er in hoofde van de Waterweg sprake is van enige verwarring : het is helemaal niet omdat deze zone opgenomen wordt in de vergunningsaanvraag dat de exploitant beweert eigenaar te zijn van deze zone. Deze zone is terecht aangevraagd omdat er exploitatie gebeurt op deze percelen. Een omgevingsvergunning doet geen afbreuk aan rechten van derden en doet evenmin uitspraak over eigendomsstatuten.

Het stadsbestuur wijst er nog op dat hier momenteel nog steeds kan gewandeld worden. Dit is een punt wat zeker verder in de proeftermijn kan besproken en uitgeklaard worden. In de proefvergunning wordt voorzien dat het bedrijf hier rekening mee moet houden. Het bedrijf heeft toegezegd dat het jaagpad vrij en toegankelijk zal gehouden worden voor voetgangers zolang dit wettelijk gezien verplicht is.

Advies m.b.t. het beheer en de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv

1) Transport over het water

Gezien de ligging langs de waterweg is het opportuun om na te gaan of er voor het bedrijf bijkomende potenties zijn om watergebonden transport van grondstoffen of producten uit te bouwen. De bedrijfsactiviteiten laten dit in elk geval toe. Er wordt gevraagd om contact op te nemen met De Vlaamse Waterweg om dit verder te bekijken.

2) Andere aspecten

Er is geen interferentie met het beheer en/of de exploitatie van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Alle lozingen worden voorzien op de Plumbeek, een geklasseerde waterloop van 2^e categorie en beheerd door de provincie.

Watertoetsadvies 1) Beschrijving van het project en de kenmerken van het watersysteem die door het project kunnen beïnvloed worden

Het projectgebied is gelegen langs en stroomt deels af naar het Kanaal Bossuit-Kortrijk (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv).

De volgende gegevens zijn relevant voor de watertoets:

- De bestaande horizontale dakoppervlakte verspreid over de verschillende bedrijven bedraagt zo'n 100.000:

Terrein BSV-CGR	36.000m ²
Terrein BSV-TOP	25.000 m ²
Terrein BSV-SRC	22.500 m ²
Terrein Devamix	16.500 m ²
- er wordt geen bijkomende verharding voorzien,
- het hemelwater zal worden opgevangen in hemelwaterputten met overloop van de Plumbeek,
- er worden geen ondergrondse constructies voorzien.

De aanvraag omvat volgende Vlaremen-rubrieken, echter zonder duidelijk effect op het watersysteem

- vereenvoudiging rubrieken afvalstoffenverwerking (diverse rubrieken 2.)
- uitbreiding met de verwerking (opslag en zeven) van grond en/of puin verontreinigd met asbest (rubrieken 2.2.2.f.2. en 2.2.2.g.2.)
- verwijderen van de biologische verwerking (vergisting) van aantal afvalstromen (rubrieken 2.2.3.c tem. 2.2.3.e.)
- actualisatie toestellen en opslag (diverse rubrieken)

Het projectgebied ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, niet in recent overstroomd gebied (ROG) en deels in een van nature overstroombaar gebied (overstroombaar vanuit waterloop).

De oeverzone van het projectgebied ligt in biologisch waardevol gebied op de biologische waarderingskaart (code w - bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (*Salix* sp.)), niet in een speciale beschermingszone conform de Habitatrichtlijn, noch in VEN- of IVON-gebied.

2) Op het project toepasselijke voorschriften uit het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde

Er zijn geen acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (2016-2021) die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag.

3) Beoordeling van verenigbaarheid met het watersysteem

Er worden geen bijkomende gebouwen, verhardingen, lozingen of relevante reliëfwijzigingen voorzien. De gevraagde wijzigingen vinden plaats in bestaande gebouwen. Bijgevolg wordt verwacht dat voorliggende milieuvergunningsaanvraag verenigbaar is met het watersysteem en het afstromingsregime en het infiltratieregime van het hemelwater onder invloed van het project niet significant zullen wijzigen.

3.3 gewijzigde oppervlaktewaterkwaliteit en gewijzigd aantal puntbronnen

Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

Al het hemelwater dat op de waterondoorlatende verharding van de exploitatie valt (en dat potentieel verontreinigd is), wordt immers opgevangen middels met een HDPE-folie of een gesloten betonverharding en afgevoerd wordt naar de daartoe opgestelde waterzuiveringsinstallatie.

Om negatieve effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit te voorkomen, dient de geldende regelgeving voor grondwaterlozingen (VLAREM) strikt te worden nageleefd. De kwaliteit van het te lozen water zal moeten voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden van VLAREM.

3.4 gewijzigd grondwaterstromingspatroon en gewijzigde grondwaterkwaliteit

Het project voorziet geen nieuwe ondergrondse constructies, waardoor er geen impact op het grondwaterstromingspatroon wordt verwacht.

De verharding waarop de exploitatie zich situeert, is waterondoorlatend om lekverlies van verontreinigde stoffen naar de bodem te voorkomen.

Er wordt geen impact op de grondwaterkwaliteit verwacht.

3.5 watergebonden natuur en structuurkwaliteit

De oeverzone van het projectgebied ligt in biologisch waardevol gebied op de biologische waarderingskaart (code w - bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (*Salix* sp.)). Er worden geen werken aan de oever voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Kanaal Bossuit-Kortrijk niet veranderen. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.

4) Toetsing aan doelstellingen en beginselen DIWB

Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is onder hoger vermelde voorwaarden verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'.

Het projectgebied is gelegen langs en stroomt gedeeltelijk af naar het Kanaal Bossuit-Kortrijk (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv). Het projectgebied ligt gedeeltelijk in mogelijk en een klein gedeelte in effectief overstromingsgevoelig gebied, maar niet vanuit het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Het project gebied ligt ook niet in recent overstroomd gebied (ROG). Gelieve voor de watertoets ook advies te vragen aan de provincie West-Vlaanderen aangezien een deel van het terrein afstroomt naar de Pluimbeek waarvan zij beheerder zijn.

Er worden geen nieuwe gebouwen of verhardingen aangevraagd waardoor de GSVH niet van toepassing is en het afstromingsregime en het infiltratieregime van het hemelwater onder invloed van het project niet significant zullen wijzigen.

Er worden ook geen werken aan de oever voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Kanaal Bossuit-Kortrijk niet veranderen.

d) Natuurtoets

Er zijn geen effecten op de biodiversiteit te verwachten.

e) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Op de sites worden max. 34 personen tewerk gesteld. Het overgrote deel van de werknemers komt met de wagen werken, een klein gedeelte met de fiets.

De openingsuren van de inrichting zijn:
van maart tot oktober:

- van maandag tot vrijdag : 6u tot 18 u
- zaterdag : 6 uur tot 12 u (enkel de betoncentrale

van november tot februari:

- van maandag tot vrijdag : 7u tot 18 u
- zaterdag : 7 uur tot 12 u (enkel de betoncentrale

Aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt meestal tussen 7u en 19u. Tijdens nachtperiodes is aanvoer mogelijk van onderhoudswerken langs autosnelwegen (zie ook aangevraagde bijstelling voorwaarden).

Het aantal van dergelijke vrachten is beperkt tot 10 per nacht. Lossen van dergelijke vrachten gebeurt steeds binnen.

Indien binnen lossen niet mogelijk is dan wordt het lossen uitgesteld tot 7u.

De site is gelegen op minder dan 3 km van de op- en afrit van de E17 en de R8. Langs deze route dienen geen dorpskernen of verstedelijkte gebieden doorkruist te worden. Er is een woonwijk (Keizerhoek) aanwezig op 200 m vogelvlucht van de site, doch transport dient deze wijk nooit aan te doen om de site te bereiken.

Deze activiteiten zijn op jaarbasis goed voor ca. 150 à 200 transporten over het water, en er vinden gemiddeld tussen de 250 en de 275 transporten per dag over de weegbrug plaats. In piekmomenten kan dit oplopen tot 500 transporten per dag of maximaal 42 transporten per uur per dag.

Door de aanwezigheid van meerdere weegbruggen is er een ruimtelijke spreiding van de transporten. Er is een mindere belasting van de Beneluxlaan en/of de Blokkestraat. De voorbije jaren werd meer en meer gebruik gemaakt van watertransporten. Door meer en meer gebruik te maken van transport over water wordt de hinder voor de omgeving ook minder.

f) Milieutechnische aspecten

In de loop van de aanvraagprocedure werd via een wijzigingsverzoek (19 oktober 2020) gevraagd om de opslag en verwerking van asbesthoudende grond/puin uit de vergunningsaanvraag te schrappen. Hierdoor komt rubriek 2.2.2.g.2 te vervallen en wijzigt rubriek 2.2.2.f.2 gedeeltelijk. De andere activiteiten wijzigen niet t.o.v. de initiële aanvraag.

De nodige documenten werden overgemaakt en het overleg heeft plaatsgevonden.

- De mogelijkheid werd gecreëerd voor de omwonenden om in te tekenen op een nieuwsbrief en er werd een digitaal meldpunt aangemaakt.
- Het watertekort voor de verneveling in droge periodes zal aangevuld worden met effluent van het naburig bedrijf Bekaert. Hiervoor moet nog een omgevingsvergunning bekomen worden voor de bouw van een buffer en een pompinstallatie.
- Er werd recent een captatievergunning bekomen van de Vlaamse Overheid voor het oppompen van 2 x 500 m³ water uit het kanaal.
- Het jaagpad werd afgesloten met Heras-hekkens.
- Er is een mobiele spray-installatie voor de verneveling op het terrein.
- Dagelijks worden de rijwegen nat gesproeid met behulp van een sproeiwagen.
- De fietspaden worden gereinigd met een veegwagen.
- Er is een verneveling voorzien op de breekinstallatie.
- Er is een wielwasinstallatie ter beschikking.
- De transportband van de zandlosinstallatie is overkapt.
- Langs de kant van de Kanaalstraat werden de groene doeken opnieuw aangebracht op de omheining.

- Langs de Blokkestraat en de Beneluxlaan werden vaste schermen aangebracht op de keermuren.

Er werden maatregelen getroffen om tegemoet te komen aan de opgelegde bijzondere voorwaarden.

Voorwaarde 1:

Het bedrijf heeft de bijzondere maatregelen goed opgevolgd. Dit zal ook blijken uit de verdere bespreking van de bijzondere voorwaarden. Dit bleek ook uit het advies (evaluatieverslag) van departement omgeving — afdeling handhaving: "er werd door het bedrijf een actielijst opgesteld met een chronologisch overzicht van alle maatregelen die ondertussen werden ondernomen, voornamelijk om de stofhinder voor de omgeving te beperken. "

Voorwaarde 2:

Er wordt een logboek bijgehouden van de VOS-metingen. In het logboek worden ook de meteogegevens genoteerd. Er werd geen eigen meteopost geplaatst, maar er werd een abonnement genomen op een meteowebsite."

Voorwaarde 3/9:

Er werd door de erkend deskundige Kris Van Dijck een actualisatie opgesteld van het stofrapport van Trevl uit 2014.

De voorgestelde maatregelen uit het aangepaste stofrapport werden uitgevoerd. Dit omvat het plaatsen van stofschermen (bardages), stofdoeken, het regelmatig nat maken van de verharde opp. op de inrichting via een tankwagen, het implementeren van een veegmachine, overdekken van de zandtransportband...

Deze maatregelen hebben het gewenste effect gehad en de stofemissies zijn sterk teruggelopen. Er werden op de overleggen met de buurtbewoners heel weinig klachten geuit. Een specifieke klacht m.b.t. de inadequate schoonmaak door de veegwagens werd spoedig opgenomen en het probleem werd verholpen. Daarna was men tevreden over de stofhinder die afkomstig is van het bedrijf, mits de exploitatie op dezelfde (zorgvuldige) manier verder gezet wordt.

Voorwaarde 4/5 en 6

Er worden diverse maatregelen genomen om bij de op -en overslag van gronden/puin vanuit een binnenschip de verspreiding van stofemissies te voorkomen. Ook werd de transportband overdekt. Verder wordt de puinfractie ook bevochtigd via de breekinstallaties en via een mobiel waterkanon, indien nodig. Het terrein wordt bevochtigd door de tankwagen op regelmatige tijdstippen om verstuiving te vermijden door transporten.

Voorwaarde 7

Deze afwijking werd gevraagd voor de aanvoer van gronden afkomstig van het agentschap Wegen en Verkeer. Er zijn geen indicatief dat het maximaal aantal van 10 vrachten per nacht geschonden werd.

Voorwaarde 8

Hieraan werd voldaan. Het groenscherm wordt aangelegd cfr. het uitvoeringsplan. Er werd ook een haag aangelegd langs de brug over het Kanaal Kortrijk – Bossuit

Voorwaarde 10 (lozing)

In de proefvergunning werden voorwaarden omtrent de lozing van bedrijfsafvalwater en hemelwater opgelegd onder voorwaarde 10 en 11. De evaluatie hiervan volgt hieronder. Verder wordt verwezen naar het vorig besluit voor een uitgebreidere beschrijving van de lozing op het bedrijf.

Door Servaco werd een driedaagse meetcampagne uitgevoerd van 4 tot 6 november 2020 op zowel het lozingspunt 1 (GRC) als lozingspunt 4 (TOP). Daarnaast zijn voor de TOP nog analyses beschikbaar van 20/10/2020 en 10/05/2021. Ook door Afdeling Handhaving werden op lozingspunt 4 stalen genomen de voorbije jaren. Hieronder worden deze kort besproken.

→ Lozingspunt 1 (GRC)

Voor lozingspunt 1 (GRC) blijkt uit de resultaten van de meetcampagne dat ruim wordt voldaan aan de geldende lozingsnormen. Er zijn hier slechts voor een beperkte parameterset (heffingsparameters) recente meetresultaten beschikbaar. Over de gevraagde parameters (zie hieronder) kan hier dan ook geen uitspraak gedaan worden. Een **aanpassing van de lozingsnormen is hier niet aan de orde**. Er is geen enkele analyse die dit zou kunnen onderbouwen.

→ Lozingspunt 4 (TOP en SRC)

Voor lozingspunt 4 (TOP en SRC) blijken overschrijdingen van de lozingsnorm/indelingscriterium voor CZV, stikstof, arseen, vanadium, kobalt, AOX en PAKS. Zowel tijdens de driedaagse meetcampagne als bij de staalnames door het bedrijf en handhaving blijken overschrijdingen (zonder rekening te houden met de meetonzekerheid) van de lozingsnorm voor CZV, met een maximale meetwaarde van 188mg/l (10/05/2021). Hierbij werd ook een hoge ZS-waarde gemeten (60mg/l). Ook voor stikstof werden overschrijdingen gemeten tijdens de meetcampagne (max. 19,6mgN/l). Bij de recentere staalname bleek wel voldaan aan de lozingsnorm en ook bij de analyses door Afdeling Handhaving. De lozing via lozingspunt 4 blijkt dus duidelijk een aandachtspunt. Er kan aangenomen worden dat de verhoogde waarden te wijten zijn aan het afvalwater afkomstig van de sliblagunering die geloosd wordt via een eigen waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een buffer, zandfilter, bioreactor, actief koolfilter en ionenwisselaar. Mogelijks dient de actief koolfilter vervangen te worden en/of **WZI beter/frequenter opgevolgd te worden**.

Op basis van de uitgevoerde metingen door het bedrijf wordt nu tevens een bijkomende norm aangevraagd voor arseen, detergenten, vanadium, kobalt, AOX en een aantal PAKs. Door Afdeling Handhaving werd in maart 2020 reeds aangemaand om normen aan te vragen voor kobalt, vanadium, acenafteen, pyreen en fluoranteen. Bij de vraag tot hernieuwing van de vergunning werden de sectorale 48a aangevraagd. Deze zijn hier echter niet van toepassing en werden niet toegestaan (zie vorig advies). Om die redenen vraagt het bedrijf nu echter bijkomende lozingsnormen voor deze parameters waar het indelingscriterium (IC) wordt overschreden. Het bedrijf benadrukt hierbij dat door de grote inspanningen op vlak van recuperatie van hemelwater, er nog slechts 1600 à 2100m³/j wordt geloosd, terwijl dit zonder recuperatie tot 25.000m³/j zou bedragen.

Voor **arsen** wordt een norm aangevraagd van 15µg/l (3x IC). Het indelingscriterium wordt continu overschreden; de maximale meetwaarde bedraagt 12µg/l. De gevraagde norm komt overeen met de sectorale lozingsnorm 48a en de bijzondere lozingsnorm voor LP1. Deze kan worden toegestaan.

Voor **detergenten** wordt een norm van 3mg/l aangevraagd. Deze komt echter overeen met de algemene lozingsnorm en biedt dus geen meerwaarde.

Voor **vanadium** wordt een norm van 0,05mg/l aangevraagd (10x IC). De maximale meetwaarde bedraagt 0,018mg/l. VMM stelt een **norm voor van 0,03mg/l** (ca. 1,5x maximale meetwaarde).

Voor **kobalt** wordt een norm van 6µg/l gevraagd (10xIC). De maximale meetwaarde bedraagt 5,4µg/l. De gevraagde norm kan worden toegestaan.

Voor **AOX** wordt een norm van 0,4mg/l gevraagd (10x IC). De maximale meetwaarde bedraagt 0,13mg/l. VMM stelt een **norm voor van 0,2mg/l** (ca. 1,5x maximale meetwaarde).

Voor **PAKs** worden normen aangevraagd van telkens 10x IC. Het betreffen hier prioritair en prioritair gevaarlijke stoffen. De aangevraagde normen zijn voor verschillende PAKs zeer ruim ten opzichte van de meetwaarden. Deze zijn niet noodzakelijk of dienen beperkt te worden tot

anderhalf maal de maximale meetwaarde. Voor som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen (µg/l) is de voorgestelde norm dan weer lager dan de meetwaarde. Hierbij dient opgemerkt dat al de maximale meetwaarden voor PAKs werden vastgesteld op 10/05/2021 bij een CZV van 188mg/l en ZS van 60mg/l. Uit het verslag van Afdeling Handhaving en de analyse in bijlage genomen tijdens de proeftermijn blijkt enkel voor fenantreen (0,11µg/l op 18/5/2021) een iets hogere meetwaarde. Door Afdeling Handhaving werden ook voor de proeftermijn (29/11/2019) PAKs gemeten, echter bij die analyses lijkt geen CZV gemeten te zijn. Het is dus moeilijk om dit in relatie te zetten tot de andere metingen.

VMM kan **slechts akkoord gaan voor een beperkte termijn van 2 jaar voor de toegestane lozingsnormen voor PAKs** in afwachting van verdere evaluatie van de resultaten en verbeteringen op vlak van CZV. Na de benodigde reductiemaatregelen voor CZV valt namelijk een daling in de geloosde concentraties PAKs te verwachten.

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de maximale meetwaarden (volgens de analyses uitgevoerd tijdens proeftermijn door de exploitant), en het voorstel lozingsnorm door VMM. Hierbij dient opgemerkt dat al de maximale meetwaarden voor PAKs werden vastgesteld op 10/05/2021 bij een CZV van 188mg/l en ZS van 60mg/l. Uit het verslag van Afdeling Handhaving en de analyse in bijlage genomen tijdens de proeftermijn blijkt enkel voor fenantreen (0,11µg/l op 18/5/2021) een iets hogere meetwaarde.

Parameter	IC (µg/l)	max. meetwaarde (µg/l)	Aangevraagde lozingsnorm (µg/l)	Voorstel lozingsnorm (µg/l)
Arseen	5	12	15	15
Vanadium	5	18	50	30
Kobalt	0,6	5,4	6	6
AOX	40	130	400	200
acenafteen	0,06	0,02	0,6	-
benzo(a)pyreen	< rap. grens (0,05)	0,036	0,5	-
fenanthreen	0,1	0,037	1	-
anthraceen	0,1	0,034	0,5	-
fluoranteen	< rap. grens (0,05)	0,16	1	0,2
pyreen	0,04	0,10	0,4	0,15
som benzo(b+k)fluoranteen (µg/l)	0,03	0,058	0,3	0,09
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen (µg/l)	0,002	0,061	0,02	0,09

Voorwaarde 11.

Door erkend deskundige Marleen Vande Woestyne (Bio Armor) werd in een nota dd. 31/03/2021 de hemelwaterhuishouding en mogelijkheden rond hergebruik verder toegelicht.

Op de site is ca. 87.000m² van het terrein ondoorlatend aangelegd (beton, asfalt, HDPE folie). Het hemelwater hiervan wordt beschouwd als potentieel verontreinigd en hergebruikt (stofbestrijding/betonaanmaak) en in zeer beperkte mate geloosd (<5% van totale neerslag op deze zone wordt effectief geloosd).

Daarnaast bestaat ca. 13.000m² uit dakoppervlakte. Van het oudste deel (ca. 4.00m²) wordt het hemelwater via 2 citernes van 10m³ met overloop naar Pluimbeek afgevoerd. Het overige dakwater gaat naar een hemelwaterbuffer met capaciteit van max. 250m³. Deze wordt benut voor stofbestrijding en betonproductie. Uit de beoordeling door deskundige blijkt dat meer dan 95% van het hemelwater op het terrein wordt opgevangen, gebufferd en/of gezuiverd om maximaal hergebruik mogelijk te maken. Maatregelen voor de resterende 5% worden door de deskundige verwaarloosbaar geacht qua mogelijke bijdrage in de waterbeschikbaarheid.

Het bedrijf neemt samen met Bekaert Zwevegem deel aan het proeftuinproject droogte, waarbij hergebruik van het gezuiverd afvalwater van Bekaert wordt voorzien met het oog op stofbestrijding. Op die manier zullen ook langere droogteperiodes overbrugd kunnen worden qua waterbeschikbaarheid. Indien de eigen waterbronnen zijn uitgeput zal het bedrijf effluent van Bekaert benutten. Dit zou in eerste fase via transport per as via het jaagpad (<1km en ontoegankelijk voor onbevoegden) en in latere fase via een persleiding kunnen gebeuren.

Voorwaarde 12

Hierbij wordt verwezen naar de conclusie van afdeling handhaving: "er worden door het bedrijf te veel afvalstoffen en gronden aanvaard, die men uiteindelijk niet zelf kan verwerken. Hierdoor blijven de afvalstoffen of de gronden liggen waardoor de hopen te hoog gestapeld worden, soms ruim boven de stofdoeken, waardoor er meer risico is op stofhinder voor de omgeving."

Voorwaarde 13

Hieraan werd voldaan. Dit sluit aan bij de 3de bijzondere voorwaarde. Het veegplan wordt uitgevoerd. De speciale veegwagen van Degetec komt elke vrijdag langs om ook de openbare weg en de fietspaden tot aan de brug over de snelweg te vegen.

Naast een bijsturing die in maart diende te gebeuren, werden alle veegwerkzaamheden zorgvuldig uitgevoerd. Er kan geacht worden dat het bedrijf de orde en netheid op en rond het bedrijf vrijwaart.

Voorwaarde 14

Hieraan werd voldaan. Op 1 juni 2021 werden alle adviesverlenende instanties uitgenodigd op het bedrijf en werd er een rondgang georganiseerd. Het rapport van de uitgevoerde maatregelen werd eveneens toegelicht.

Voorwaarde 15

De samenwerking met het stadsbestuur verliep vlot. De (vertegenwoordigers van de) buurt werd(en) betrokken bij de evoluties op het bedrijf. De maatregelen om de hinder te beperken werden systematisch uitgevoerd en transparant gecommuniceerd met de buurt. Er werden 4 (digitale) overlegvergaderingen georganiseerd en 2 rondgangen op het terrein. De recentste hiervan was op 30 juni. Dit was een kort (fysiek) overlegmoment, gekoppeld met een rondgang. Hierbij werden o.a. vragen gesteld over de plannen van het bedrijf in de toekomst inzake asbest. Logischerwijze blijft hieromtrent bezorgdheid.

Verder werd ook een nieuwsbrief beschikbaar gesteld. Er werd reeds 1 nieuwsbrief verzonden aan de ingetekende. Het is voornamelijk een instrument om ook in de toekomst op gepaste wijze de buurt te informeren over belangrijke informatie.

De respons vanuit de omwonenden was hoofdzakelijk positief. Deze positieve feedback had betrekking om het effect van de uitgevoerde maatregelen. Dit zou merkbare gevolgen in de omgevingen hebben gehad en de hinder was sterk gedaald. Dit wel met de bemerking dat de aandacht van het bedrijf in de toekomst niet mag verminderen voor de stofproblematiek.

Er werd een opmerking gemaakt ivm stof op de straten, echter dit betrof een locatie waarvoor het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de schoonmaak. Het betreft een naburig bedrijf dat blijkbaar onvoldoende actie onderneemt.

Er wordt geconcludeerd dat de communicatie tussen het bedrijf en de buurt op een gepaste en kwalitatieve manier verloopt. Het is wenselijk dat dit behouden blijft met oog op de toekomst.

Voorwaarde 16

Hieraan werd voldaan. Via Herashekkens werd een scheiding aangebracht tussen het bedrijfsterrein en het jaagpad door middel van Herashekkens.

In het advies van het College van Burgemeester en Schepenen werden volgende opmerkingen opgenomen :

- Tijdens de rondgang van 30/06/2021 bleek dat er nog 1 hoop asbesthoudend materiaal aanwezig is. Het is aangewezen dat deze met spoed op gepaste wijze verwijderd wordt.
- Het samenwerkingsproject met Bekaert is een positief gegeven. Echter, is het aangewezen dat dit effluentwater effectief en op een efficiënte wijze aangewend kan worden tijdens de zomer van 2022. Als dit een droge en/of hete zomer is, dan zal het bedrijf zonder bijkomende watervoorziening, in waternood komen.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat de hoop asbesthoudend materiaal versneld wordt afgevoerd.

Ook deelt de exploitant mee dat met betrekking tot het gebruik van afvalwater van Bekaert er nog discussie is over inzonderheid de prijssetting. Er is reeds een capaciteitsvergunning en we hopen dat we dit debiet desgevallend zouden kunnen verhogen.

Met betrekking tot de waterbevoorrading dient de exploitant alternatieven te voorzien indien het project met Bekaert niet doorgaat.

In het advies van afdeling handhaving wordt het volgende opgemerkt.

Gezien de stofproblematiek lijkt het ook aangewezen om een bijkomende bijzondere voorwaarde op te leggen in verband met de stapelhoogte van de opslaghopen van de diverse grondstoffen en materialen.

De stapelhoogte van de gronden op de TOP kan bv. beperkt worden tot 6m, terwijl de stapelhoogte van de materialen op de breekwerf kan beperkt worden tot 8 m.

Ook volgende bijkomende voorwaarden kunnen naar analogie met vergelijkbare grondreinigingsbedrijven bijkomend opgelegd worden om te voorkomen dat afvalstoffen te veel gemengd worden:

- Enkel die partijen grond mogen met elkaar gemengd worden die een vergelijkbare samenstelling hebben zodat een partij grond door samenvoeging nooit in een "schonere" categorie (in functie van de bestemming) kan terechtkomen.
- -Op elk moment moet de exacte locatie op het bedrijfsterrein van een partij te reinigen afvalstoffen en van de verschillende ondergane behandelingen duidelijk zijn. Tevens moet steeds worden bijgehouden met welke ander partij(en) afvalstoffen de partij eventueel vermengd werd.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie stelt de exploitant een alternatief voor deze eerste voorwaarde voor: De opslaghopen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat. De exploitant verklaart dat verder op het terrein de hopen hoger zijn dan 10m. maar toch niet zorgen voor problemen. De voorgestelde bijzondere voorwaarde beperkt dan ook onnodig de opslagcapaciteit op het terrein.

Deze beperking in stapelhoogte is niet enkel om de visuele hinder te beperken maar ook om de stofhinder voor de omgeving te beperken.

Het is dan ook begrijpelijk dat de afdeling Handhaving blijft aandringen op een hoogtebeperking; ze verwijzen daarbij naar de aanpak van gelijkaardige bedrijven (ook in

omgeving) en de latere handhaafbaarheid. Op die basis wordt een bijzondere voorwaarde vooropgesteld die een combinatie is van enerzijds die bezorgdheid en anderzijds de eveneens begrijpelijke bezorgdheid van het bedrijf rond werkbaarheid.

Daarom wordt voorzien dat de hoogte aan de rand van het bedrijf beperkt wordt tot 8 m hoog of de hoogte van de keermuur (+ stofscherp). De exploitant heeft tijdens de proefperiode aangetoond dat de stofhinder onder controle kan gehouden worden. Er wordt een combinatie van beide voorwaarden opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Rekening houdend met wat voorafgaat kan de definitieve vergunning verleend worden.

De bijzondere voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden 3 en 9, blijven behouden. Bijkomende bijzondere voorwaarden worden opgelegd mbt stapelhoogte en vermenging van gronden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

9. Conclusie

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie stelt de exploitant een alternatief voor de vooropgestelde voorwaarde inzake stapelhoogte voor : De opslaghopen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat. De exploitant verklaart dat verder op het terrein de hopen hoger zijn dan 10m. maar toch niet zorgen voor problemen. De voorgestelde bijzondere voorwaarde beperkt dan ook onnodig de opslagcapaciteit op het terrein. Deze beperking in stapelhoogte is niet enkel om de visuele hinder te beperken maar ook om de stofhinder voor de omgeving te beperken.

Het is dan ook begrijpelijk dat de afdeling Handhaving blijft aandringen op een hoogtebeperking; ze verwijzen daarbij naar de aanpak van gelijkaardige bedrijven (ook in omgeving) en de latere handhaafbaarheid. Op die basis wordt een bijzondere voorwaarde vooropgesteld die een combinatie is van enerzijds die bezorgdheid en anderzijds de eveneens begrijpelijke bezorgdheid van het bedrijf rond werkbaarheid.

Daarom wordt voorzien dat de hoogte aan de rand van het bedrijf beperkt wordt tot 8 m hoog of de hoogte van de keermuur (+ stofscherp). De exploitant heeft tijdens de proefperiode aangetoond dat de stofhinder onder controle kan gehouden worden.

Aan de rand is het cruciaal om voorgestelde beperkingen van stapelhoogte te hebben , verder op het terrein is dit minder van belang. Vandaar dat een combinatie gemaakt wordt van beide voorwaarden.

De stapelhoogte aan de rand van het bedrijf wordt beperkt tot 8 m of hoogte keermuren (+ stofdoek). De overige stapels mogen niet zichtbaar zijn vanop de straat.

De lozingsnormen voor PAK's kunnen slecht verleend worden voor een termijn van 2 jaar. De exploitant zal dit verder onderzoeken.

Met betrekking tot de waterbevoorrading dient de exploitant alternatieven te voorzien indien het project met Bekaert niet door gaat.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit

uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Exploitant

We hebben nog een bijkomende vraag mbt de stapelhoogte.

In verschillende adviezen is het niet uit te maken hoe hoog er nu mag gestapeld worden.

We hebben een alternatief voorstel die gemakkelijk controleerbaar is.

De gronden en afval mag niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Dit is gemakkelijk controleerbaar is voor de burens.

De reden is omdat als de hoogte beperkt wordt , wordt ook de opslagcapaciteit niet beperkt

Dit betekent dat we verder op het terrein hoger kunnen stapelen

We hebben foto's genomen vanop de straat. (worden getoond op de POVC).

OVAM: Wat is de hoogte van de hopen nu?

De bardage is 6 m. De hopen zijn nu plus 10m.

De oppervlakte van het terrein is 120000m². We wensen verder op het terrein hoger stapelen.

Lozingsnormen: wij gaan hiermee akkoord

De lozingsdebieten 2 LP: er is een jaardebiet uur-en dagdebiet opgenomen.

Jaardebiet is een maximum en kunnen we aan voldoen. Het uur- en dagdebiet is in bepaalde gevallen geen maximum maar een gemiddelde.

Het is een groot terrein waarop veel water kan terecht komen.

Die debieten moeten als gemiddeld beschouwd worden. Het uurdebiet wordt soms overschreden

Vertegenwoordigster VMM: in de vergunning is een maximaal uur en dagdebiet opgenomen

Dit moet dan wel afgestemd worden. Het is aangewezen dat er een herberekening wordt uitgevoerd rekening houdend met die piekdebieten. In een volgend dossier moeten de debieten dan aangepast worden .

In 2021 werd het uurdebiet niet overschreden , het dagdebiet werd op 1 dag overschreden voor 1 van de 2 LP met 1m³ (VMM dat is binnen de meetfout)

We zijn in versneld tempo de hoop met asbesthoudend materiaal aan het verwijderen. We zijn afhankelijk van de stortplaats.

Met betrekking tot het gebruik van afvalwater van Bekaert zitten we nog vast over de prijssetting. De prijs is duurder dan capteren uit het kanaal. Dit staat momenteel nog on hold. Er is een capacatievergunning, hier zijn we ook aan het onderhandelen om dit uit te breiden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV DEVAMIX,

exploitant: NV B.S.V.,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een definitieve vergunning verleend voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur

Het exploitatieadres betreft: Beneluxlaan 201 te 8530 Harelbeke

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200228-0052 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354M/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321G/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297A 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297B 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0356L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297R/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297S/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322C/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0263B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354K/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0315C/

Gecoördineerde toestand

afvalverwerkend bedrijf met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Klasse
2.1.2.d)2°	opslag – en overslag	5.250 ton	1
2.1.3.2.	tussentijdse opslagplaats uitgegraven bodem die niet voldoet aan bodemdecreet/ Vlarebo	26.500 m³	1
2.2.1.c.2.	opslag en sortering niet-gevaarlijke afvalstoffen	1.970 ton	1
2.2.1.d..2	opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	69.000 ton	1
2.2.1.e.3	opslag en sortering gevaarlijke afvalstoffen	25 ton	1
2.2.2.a) 2°	opslag en mechanische behandeling inerte afvalstoffen (zeven/breken)	45.000 m³	1
2.2.2.f) 2°	Opslag en mechanisch behandelen andere niet gevaarlijke afvalstoffen	44.000 ton	1
2.2.2..g.2	opslag en mechanisch behandelen (zeven) van andere gevaarlijke afvalstoffen: grond en/of puin met asbest (10.000 ton/jaar)	5.000 ton	1
2.2.3.f.2	opslag en biologische behandeling	47.500 m³	1
2.2.5.a.3.	opslag en fysico-chemische behandeling niet-gevaarlijk slib	4.250 ton	1
2.2.5.e.3	opslag en fysico-chemische behandeling andere niet gevaarlijke afvalstoffen	60 ton	1

2.2.8.a	opslag in afwachting van behandeling van bagger- en ruimingspecie die niet voldoet (BSV-SRC) (85.000 ton/jaar)	15.000 ton	1
2.2.8.b	opslag en behandeling van bagger- en ruimingspecie die niet voldoet (BSV-SRC) (85.000 ton/jaar)	15.000 ton	1
2.3.7.d	opslag en behandeling bagger- en ruimingspecie voor definitieve verwijdering	15.000 ton	1
2.4.3.b.1°	biologische reiniging van bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (55.000 ton/jaar)(X-rubriek)	250 ton/dag	1
3.4.2.	lozen van bedrijfsafvalwater (5 m³/u - 2.100 m³/jaar) (BSV-TOP)	5 m³/u	2
3.6.3.2.	afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater van BSV-CGR op oppervlaktewater (Pluimbeek): 10 m³/u en 2.700 m³/j (waarvan max. 60 m³/dag percolaatwater)	10 m³/u	2
6.4.1.	opslag brandbare vloeistoffen	6.400 l	3
6.5.2.	brandstofverdeelslangen	3	2
12.2.1.	transformatoren	250 kVA	3
12.2.2.	transformatoren	1562,5 kVA	2
15.1.1	stallen van voertuigen	10 voertuigen	3
15.2.	garagewerkplaats	1	3
15.4.1.	wassen bakken(4/dag)	4 stuks/dag	3
16.3.2.a)	luchtcompressoren, airco's...	52,35 kW	3
17.3.2.1.1.2°	brandgevaarlijke vloeistoffen (diesel, mazout, stookolie)(GHS02)	26,52 ton	2
17.3.2.1.2.1.	opslag ontvlambare stoffen categorie 3	0,1 ton	3
17.3.4.3.	opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)(mortel en cement)	254,49 ton	1
17.3.5.1.a.	opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	100 kg	3
17.3.6.3.	opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)(mortel en cement)	255,09 ton	1
17.3.7.3.	opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)	240,7 ton	1
24.4	labo	1	3
29.5.2.1.a)	metaalbewerking	50 kW	3
30.1.1.c)	mechanisch behandelen minerale producten: breek- en zeefinstallatie (Devamix, 285 kW), zeefinstallaties en kalkdosering (BSV-Devamix), zeef- en kalkstabilisatiemachine (BSV-TOP, 87 kW)	736 kW	1
30.3.c)	betoncentrale	575 kW	1
30.10.1.	opslag minerale producten	9,8 ha	2
61.2.2	uitgegraven bodem die voldoet aan toepassing Bodemdecreet/Vlarebo (BSV-TOP: 126.000 ton/ 74.000 m³ opslag en 250.000 ton/j verwerking)	74.000 m³	2
63.2.	Opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie die vrij herbruikbaar is (65.000 ton/jaar)	40.000 ton	

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

De bijzondere voorwaarden opgelegd in de proefvergunning blijven behouden, behalve de voorwaarden 3. en 9. m.b.t. de actualisatie van het stofrapport

Volgende bijkomende voorwaarden dienen opgelegd te worden:

- 1 Enkel die partijen grond mogen met elkaar gemengd worden die een vergelijkbare samenstelling hebben zodat een partij grond door samenvoeging nooit in een "schonere" categorie (in functie van de bestemming) kan terechtkomen.
- 2 Op elk moment moet de exacte locatie op het bedrijfsterrein van een partij te reinigen afvalstoffen en van de verschillende ondergane behandelingen duidelijk zijn. Tevens moet steeds worden bijgehouden met welke ander partij(en) afvalstoffen de partij eventueel vermengd werd.
- 3 De stapelhoogte aan de rand van het bedrijf wordt beperkt tot 8m of hoogte keermuren (+ stofdoek). De overige stapels mogen niet zichtbaar zijn vanop de straat.

met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater:

- 1 Lozingspunt 1: lozing van max. $10\text{m}^3/\text{u}$ – $100\text{m}^3/\text{d}$ – $2.700\text{m}^3/\text{d}$ (rubriek 3.6.3.2) in oppervlaktewater (Pluimbeek) afkomstig van GRC en de aanvoer van max. $60\text{m}^3/\text{d}$ percolaat van de site te Ronse aan volgende bijzondere lozingsnormen:
 - ZS 60mg/l
 - BZV 25mg/l
 - CZV 125mg/l
 - N 15mg/l
 - ammoniakale –N 4 mg N/l
 - P 2mg/l
 - Arseen $15\mu\text{g/l}$
- 2 Lozingspunt 4: lozing van max. $5\text{m}^3/\text{u}$ – $50\text{m}^3/\text{d}$ – $2100\text{m}^3/\text{j}$ bedrijfsafvalwater in de Pluimbeek afkomstig van TOP (rubriek 3.4.2) en SRC via WZI (rubriek 3.6.3.1.b) in oppervlaktewater (Pluimbeek), met volgende bijzondere voorwaarden:

Lozingsnorm:

Parameter	Lozingsnorm
ZS (mg/l)	60
BZV (mg/)	25
CZV (mg/l)	125
N (mg/l)	15
P (mg/l)	2

Barium (mg/l)	0,35
Uranium (µg/l)	10
Arseen (µg/l)	15
Vanadium (µg/l)	30
Kobalt (µg/l)	6
AOX (µg/l)	200
Fluoranteen (µg/l)	0,2 voor 2 jaar
Pyreen (µg/l)	0,15 voor 2 jaar
som benzo(b+k)fluoranteen (µg/l)	0,09 voor 2 jaar
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen (µg/l)	0,09 voor 2 jaar

Zelfcontrole:

Het bedrijf dient minstens halfjaarlijks een analyse van het bedrijfsafvalwater op de vergunde lozingsnormen uit te voeren. De resultaten dienen beschikbaar gehouden van de toezichthoudende overheid.

Studie:

Het bedrijf dient binnen de 2 jaar een nota te bezorgen met evaluatie van de genomen maatregelen ter reductie van de geloosde CZV-concentratie en een evaluatie van de analyses voor CZV en PAKs van het hierboven vermelde zelfcontroleprogramma.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalt termijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalt termijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepsschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepsschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepsschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen (aantal lozingsnormen voor 2 jaar)

De provinciegrieffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 13/09/2021 om
15:09:11 (GMT+02:00) door Bart Jef Naeyaert,
Voorzitter



Elektronisch ondertekend op 13/09/2021 om
17:58:39 (GMT+02:00) door Geert Jozef
Anthierens, provinciegriffier