

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 22/10/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 83.

OMV_2020069865 - Omgevingsvergunning verlenen op proef voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen, gelegen te Harelbeke

O 2020/567

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020069865

Inrichtingsnummer: 20200228-0052

Besluit van de deputatie van de Provincieraad tot verlening van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV DEVAMIX,

Exploitant: NV B.S.V.,

voor een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke

Blokkestraat 1, 8530 Harelbeke

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 3 juni 2020

De aanvraag werd op datum van 30-06-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen (hernieuwing)

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

Op 19/10/2020 werd een wijzigingsverzoek ingediend.

Via dit wijzigingsverzoek worden onderstaande wijzigingen aangebracht aan de omgevingsvergunningsaanvraag met ref. 2020069865 :

- gedeeltelijke intrekking van rubriek 2.2.2.f.2., nl. de opslag en mechanische behandeling van 15.000 ton niet gevaarlijke grond en/of puin met asbest ; nieuw totaal van deze rubriek wordt daardoor 29.000 ton ipv. de aangevraagde 44.000 ton
- volledige intrekking van rubriek 2.2.2.g.2., nl. de opslag en mechanische behandeling van 5.000 grond en/of puin met asbest

Als bijlage bij het wijzigingsverzoek is een overzicht opgenomen van de reeds genomen maatregelen, te nemen maatregelen en maatregelen die onderzocht worden om de mogelijke hinder afkomstig van de exploitatie van BSV-Devamix te beperken (bijlage 1).

In dit wijzigingsverzoek is tevens het aangepast uitvoeringsplan opgenomen waarop de codes van de opslag en mechanische behandeling (zeven) van grond en/of puin met asbest (codes CGR 1) verwijderd zijn.

Er wordt hier dan verder in het besluit niet meer ingegaan op het aspect asbest.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Beneluxlaan 201 te 8530 Harelbeke

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200228-0052 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354M/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321G/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297A 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297B 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0356L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297R/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297S/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322C/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0263B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354K/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0315C/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Regionaal stedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/02/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor het biologisch zuiveren van niet gevaarlijke verontreinigde gronden voor 1 jaar op proef, het recycleren van inert afval voor een termijn van 20 jaar en waarbij de bioremediatie-installatie wordt beperkt tot 54.000 ton/jaar;

Gelet op het M.B. d.d. 09/08/2001 waarbij in beroep de proefvergunning vervangen wordt voor een definitieve vergunning van 3 jaar en waarbij de bijzondere voorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot

- 15/02/2021 voor het afvalwater van Devamix
- 09/08/2004 voor het afvalwater van BSV

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021 en voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 15 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 12/8/2004 van de deputatie waarbij de proeftermijn met 6 maanden wordt verlengd (tot 5/3/2005);

Gelet op het besluit d.d. 26/08/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021;

Gelet op het besluit d.d. 02/09/2004 van de deputatie waarbij de vraag tot wijzigen voorwaarden wordt ingewilligd;

Gelet op het besluit d.d. 17/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de opslag en mechanische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin en de opslag en biologische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin;

Gelet op het besluit d.d. 31/03/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie;

Gelet op het MB d.d. 14/07/2005 waarbij in beroep het besluit d.d. 17/02/2005 van de deputatie wordt gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een betoncentrale en afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021;

Gelet op het besluit d.d. 06/04/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021;

omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een overkapping langs een bestaande keermuur voor opslag van inerte materialen.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf Devamix/ B.S.V. NV baat een afvalverwerkend bedrijf uit langs de Beneluxlaan te Harelbeke. Het terrein bestrijkt een ruime oppervlakte.

BSV en Devamix zijn aparte bedrijven met aanvullende bedrijfsactiviteiten. Ze vormen sinds het verlenen van de eerste milieuvergunning in 2001 vergunningstechnisch één milieutechnische eenheid.

De huidige activiteiten zijn in grote lijnen als volgt :
Voor Devamix :

- recyclage bouw- en sloopafval (en aanverwante afvalstoffen)
- betoncentrale

Voor BSV :

- biologisch reinigen van verontreinigde grond/ afvalstoffen (centrum voor grondrecyclage – BSV- CGR);
- tussentijdse opslag van uitgegraven bodem en bijhorende bewerkingen (BSV-TOP);
- verwerken van bagger- en ruimingsspecie (slibrecyclagecentrum (BSV - SRC).

Het (biologisch) reinigen van verontreinigde bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand, ...) gebeurt in daartoe speciaal ingerichte ruimtes, bioloodsen genoemd., waar de afbraak van biologisch afbreekbare polluenten zoals alifatische en aromatische koolwaterstoffen plaatsvindt onder geoptimaliseerde milieucondities.

BSV is eveneens vergund voor de vergisting van de biomassa (energierecuperatiecentrum – ERC). Deze activiteit is nooit opgestart en wordt nu met deze aanvraag afgemeld.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf situeert zich langs de Beneluxlaan te Harelbeke. Ten noorden van de site stroomt het kanaal Kortrijk-Bossuit, ten westen is de Beneluxlaan gelegen, ten zuiden grenst de site aan de Blokkestraat en aan de oostelijke zijde zijn andere bedrijfsgebouwen gelegen. Langs de Blokkestraat is een tweede toegang tot het bedrijf gelegen.

De meest nabij gelegen woningen betreffen een zonevreemde hoeve op ongeveer 80 m ten zuidwesten van de site en 2 woonzones gelegen ten zuiden van de bedrijfssite langs de Banhoutstraat op ongeveer 180 m en ten zuidwesten van de site langs de Zwevegemeestraat op ongeveer 160 m.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen

- ☒ de hernieuwing
- ☒ de uitbreiding met (nieuwe rubrieken):
 - biologische reiniging van bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (55.000 ton/jaar – 250 ton/dag) en
 - opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie die vrij herbruikbaar is (65.000 ton/jaar)
- ☒ wijzigingen/uitbreidingen
- ☒ de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM:
 - art. 5.2.1.5.§5. (aanleg groenscherm 5m breedte langsheen randen inrichting)
 - art. 5.2.1.6.§4. (uren aanvaarding afval)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
2.1.2.d)2°	verandering	- Hernieuwen van 250 ton asfaltbitumen - Uitbreiden met opslag en sortering van 5000 ton bermmaaisel (10.000 ton/jaar) - Verwijdering van 18.000 ton	5250	TON

		thermische en fysicochemisch te reinigen grond en/of niet reinigbare gronden (zit in rubriek 2.2.1.d.) - Verwijderen van 10.800 ton (6000 m ³) grond/puin met asbest		
2.1.3.2°	verandering	Hernieuwen opslag (incl. sorteren en zeven) van uitgegraven bodem (26.500 m ³ of 45.000 ton) die niet vrij herbruikbaar is Verminderen met 28.500 m ³ of 48.500 ton	26500	M3
2.2.1.c)2°	hernieuwing	Opslag en sortering niet-gevaarlijke afval Algemeen: - 40 ton plastic (80 ton/jaar) - 300 ton metaal (600 ton/jaar) - 200 ton glas (400 ton/jaar) - 200 ton gyproc (400 ton/jaar) - 400 ton gelijk aan huish. afval (800 ton/jaar) - 300 ton gemengd bouw en sloop (600 ton/jaar) - 30 ton autobanden (60 ton/jaar) - 500 ton hout (1000 ton/jaar)	1970	TON
2.2.1.d)2°	verandering	- Verwijdering van 76.500 ton niet gevaarlijke verontreinigde grond (zit in rubriek 2.1.3.) - Hernieuwen van 18.000 ton en uitbreiden met 51.000 ton thermische en fysicochemisch te reinigen grond en/of niet reinigbare gronden - Verwijdering 93.500 ton niet verontreinigde grond (zit in rubriek 61.2.)	69000	TON
2.2.1.e)3°	hernieuwing	Opslag en sortering gevaarlijk afvalstoffen DEVAMIX - 25 ton (of 25 m ³) cementgebonden asbest met een verwerkingscapaciteit van 500 ton per jaar BSV-CGR - 1.000 ton teerhoudend asfalt met verwerkingscapaciteit van 2.000 ton/jaar	25	TON
2.2.2.a)2°	verandering	- Hernieuwen van 24.000 ton (of 12.000 m ³) bouw- en sloopafval en uitbreiden met 24.000 ton (of 12.000 m ³) - Hernieuwen van 16.000 ton (of 8000 m ³) gerecycleerd bouw- en sloopafval en uitbreiden met 16.000 ton (of 8000 m ³) - Hernieuwen van 9.000 ton (of 5000 m ³) grond en stenen	45000	M3

2.2.2.f)2°	verandering	- Hernieuwen van 1000 ton (500 m³) cellenbeton en verwijderen van 4000 ton (2000 m³) - Hernieuwen van 4.000 ton (2.000 m³) niet teerhoudend asfalt puin - Verwijderen van 76.500 ton (45000 m³) niet gevaarlijk verontreinigde grond (zeven zit vervat in 2.1.3.) - Hernieuwen van 9.000 ton verontreinigd puin - Uitbreiden met 10.000 ton (5000 m³) afgezeefd steenpuin van uitgegraven bodem - Uitbreiden met 5000 ton groenafval -	29000	TON
2.2.3.f)2°	hernieuwing	Opslag en verwerking (incl.biologische reiniging) BSV-CGR - 47.500 m³ diverse bodemmaterialen (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (100.000 ton/jaar)	47500	M3
2.2.5.a)3°	verandering	opslag en fysico-chemische behandeling niet-gevaarlijk slib - Verwijdering van 4.250 ton veegvuil - Verwijdering van 4.250 ton riool- en kolkenzand - Verwijdering van 2.550 ton zand van zandvanger - Uitbreiden met 4250 ton zandhoudend opruimafval (veegvuil, riool- en kolkenzand, zandvangers, ...)	4250	TON
2.2.5.e)3°	hernieuwing	Opslag en fysico-chemische behandeling andere niet gevaarlijke afvalstoffen Algemeen: - 60 m³ (60 ton) percolaat stort Ronse (3 x 20 m³ per dag)	60	TON
2.2.8.a)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie (85.000 ton/jaar) Verminderen met 75.000 ton	15000	ton
2.2.8.b)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie (85.000 ton/jaar) Verminderen met 75.000 ton	15000	ton
2.3.7.d)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie Verminderen met 35.000 ton	15000	ton

2.4.3.b)1°	nieuw	biologische reiniging van bodemmateri�len (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (55.000 ton/jaar – 250 ton/dag)	250	ton/dag
3.4.2° (TOP) En 3.6.1.b (SCR via wzi)	hernieuwing	Lozing bedrijfsafvalwater: 5 m ³ /u en 2.100 m ³ /j van BSV-TOP via LP1 afkomstig van TOP (rubriek 3.4.2) en SRC via WZI (rubriek 3.6.3.1.b) in oppervlaktewater (Pluimbeek),	5	M3/UUR
3.6.3.2°	verandering	Hernieuwen en veranderen van lozingspunt GRC : 10 m ³ /u en 2.700 m ³ /j (waarvan max. 60 m ³ /dag percolaatwater) Verwijderen van lozingspunt BSV-SRC : 10 m ³ /u en 20.000 m ³ /j	10	M3/UUR
6.4.1°	verandering	Hernieuwen van de opslag van 4.400 l olie. BSV-CGR: - Motorolie (1200 l) - Hydraulische olie (600 l) - Smeerolie (600 l) - Afvalolie (1000 l) - Olie (1000 l) DEVAMIX: - uitbreiding: Ontkistingsolie (2000 l)	6400	L
6.5.2°	hernieuwing	BSV-CGR: - 2 dieselpompen met elk 1 verdeelslang - - Verdeelslang mobiele tank	3	stuks
12.2.1°	hernieuwing	Devamix: - Transformator (250 kVA)	250	KVA
12.2.2°	hernieuwing	BSV: - Transformator (1562,5 kVA)	1562,5	KVA
15.1.1°	hernieuwing	Stalplaats voertuigen	10	VOERTUIG
15.2.	hernieuwing	garagewerkplaats	1	stuk
15.4.1°	hernieuwing	Wasplaats voertuigen	3	per dag
16.3.2°a)	verandering	Hernieuwen van: - 0,75 kW luchtdroger - 4 kW compressor - 2,6 kW airco's - 30 kW warmtepomp Verwijderen van: - 40 kW compressor Uitbreiden met - 7,5 kW compressor (LV 200 l) - 7,5 kW compressor (LV 500 l)	52,35	KW
17.3.2.1.1 .2°	verandering	Verwijderen van een tank van 10.000 l (8500 kg) rode mazout en een tank van 5000 l (4250 kg) diesel. Uitbreiden met een tank van 10.000 l (8500 kg) diesel en 20.000 l (17000 kg) rode mazout. Hernieuwen van de opslag van 1000 l (850 kg) mazout en uitbreiden met 200 l (170 kg)	26,52	TON

17.3.2.1.2 .1°	hernieuwing	methanol	0,1	TON
17.3.4.3°	hernieuwing	Opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) BSV – CGR: - Ijzertrichloride (5000 l of 14490 kg) DEVAMIX: - Cement/vliegas/ slakken/kalk in 3 silo's van 80 ton (240.000 kg)	254,49	TON
17.3.5.1°a)	hernieuwing	methanol	100	KG
17.3.6.3°	hernieuwing	Opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) BSV – CGR: - Ijzertrichloride (5000 l of 14490 kg) - Koelvloeistof (600l of 600 kg) DEVAMIX: - Cement/vliegas/ slakken/kalk in 3 silo's van 80 ton (240.000 kg)	255,09	TON
17.3.7.3°	verandering	Hernieuwen van 160,7 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en uitbreiden met 80 ton	240,7	TON
24.4.	hernieuwing	labo	1	stuk
29.5.2.1°a)	verandering	Hernieuwen van metaalbewerkingsmachines (10 kW) en uitbreiden met 40 kW	50	KW
30.1.1°c)	verandering	Hernieuwen van: - breek- en zeefinstallatie : 285 kW - zeef- en kalkstabilisatiemachine : 87 kW - 2 zeefinstallaties : 72 kW en 97 kW Uitbreiden met: - 2 zeefinstallaties: 83 kW en 98 kW - Kalkdosering: 14 kW	736	KW
30.3.c)	verandering	Verwijderen van: - mortel- en betonmortelcentrale 271,13 kW Uitbreiden met: - betoncentrale van 575 kW	575	KW
30.10.1°	hernieuwing	opp van 1,65 + 8,15 ha DEVAMIX – 1,65 ha - 600 kalksteenslag - 750 ton dolomiet - 7.500 ton zand - 500 ton staalgrit - 500 ton gietijzerzand	9,8	HA

		BSV-TOP – 6,15 ha - 27.000 ton bekalkte grond - 750 ton resten hakken en zagen kalkslib		
61.2.2°	verandering	Hernieuwen van 93.500 ton (55.000 m ³) opslag inclusief sorteren en zeven van uitgegraven bodem die vrij herbruikbaar is (250.000 ton/jaar) Uitbreiden met 32.500 ton (19.000 m ³)	74000	M3
63.2°	nieuw	Opslag en ontwatering: BSV - TOP - 40.000 ton bagger- en ruimingsspecie die vrij herbruikbaar is (65.000 ton/jaar)	40000	ton

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 921 bezwaarschriften ontvangen.

- 275 bezwaarschriften, rechtstreeks ingediend in het omgevingsloket
- 185 bezwaarschriften die per mail ontvangen werden op de Dienst Milieu van Stad Harelbeke
- 461 bezwaarschriften die op papier werden ingediend

Soms kwamen verscheidene aparte bezwaren uit 1 gezin, of werd er door dezelfde persoon zowel een digitaal als een analoog bezwaar ingediend. .

Een aantal bezwaren werden ook laattijdig ingediend, maar bevatten geen nieuwe elementen tov de andere ingediende bezwaarschriften.

Tevens werd er een online-facebookpetitie opgestart, die ondertekend werd door 1.171 personen (op datum 10.08.2020).

De bezwaren hebben betrekking op:

- uitbreiding met verwerking (opslag en zeven) van grond en/of puin verontreinigd met asbest bij een dorpskern is onverantwoord
- Betrokken bedrijf is geen toonbeeld inzake het zich houden aan de opgelegde voorwaarden
- Industrie die hinder veroorzaakt als stof-, geur- en lawaaihinder en verwerkingen met risico op blootstellingen aan levensbedreigende stoffen zijn niet aangewezen in de nabijheid van een dorpskern
- Draagkracht omgeving wordt overschreden
- Risico op vrijkomen asbestvezels in de omgeving
- Ongeoorloofd dat asbesthoudend materiaal buiten wordt opgeslagen en/of verwerkt
- Veel stof aanwezig op werkvloer
- Stofverspreiding door transport
- Aanwezige hopen veel te hoog. Deze verspreiden stof en zijn visueel storend.
- We waren niet op de hoogte dat er reeds asbest aanwezig was op de site. . Enorme stofwolken bij droog weer
- Ongepast om openbaar onderzoek te laten doorgaan in verlofperiode
- Woonkernen waren al aanwezig voor het bedrijf er was . Lawaaihinder door transport .
- Vervuiling omliggende straten
- Geurhinder organische vergisting

- Extra nachtelijke geluidshinder
- Zeefinstallatie reeds aanwezig
- Start werken nieuwe loods reeds begonnen
- Tussen diverse stapels reeds asbesthoudend materiaal aanwezig - Geen communicatieplan, nochtans verplicht
- 3 meter hoge doeken onvoldoende in verhouding tot werkelijke hoogte hopen
- Zeven: technologie onvoldoende bewezen
- Ingang is modderzone bij regen
- Auto's omgeving voortdurend onder stof
- Installatie zou volledig in vacuum moeten gebeuren
- Regenputten bewoner vol met zwarte brij, dit was vroeger niet zo
- Aanvoer over weg of water door derden niet te controleren
- Naleving voorwaarden zal verwateren
- Eigen personeel gebruikt geen persoonlijke beschermingsmiddelen
- Bestaande loodsen zijn open aan de zijkant, stofverspreiding
- Schade aan wegdek
- Ontwaarding onroerend goed
- Onvoldoende verneveling/berekening hopen stuivend materiaal
- Lozing materiaal in het kanaal vanop de kade
- Gevaarlijk fietsen op jaagpad
- Geluidsoverlast breekinstallatie
- Explosiegevaar vergistingsinstallatie
- Ontbreken van omgevingsmetingen
- Hoge snelheid vrachtwagens
- Risico asbestverspreiding bij brand gebouwen of installaties - Laksheid bedrijf
- Nabijheid waterzuiveringsstation
- Onvoldoende afscherming van het terrein
- los- en laadkaai wordt als opslagplaats gebruikt

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 03-09-2020 volgend advies uitgebracht:
Voorwaardelijk gunstig

het College van Burgemeester en Schepenen Harelbeke heeft op 18-08-2020 volgend advies uitgebracht: Ongunstig

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 26-08-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 19-08-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Ondanks de omvang en het voorwerp van de aanvraag en de ongerustheid die dergelijke aanvragen bij de omgeving teweegbrengen heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Omgeving- Natuurlijk rijkdommen heeft op 18-08-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 08-09-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 18-09-2020 volgend advies uitgebracht: voorlopig ongunstig (maar proeftermijn kon overwogen worden mits de nodige aanvullingen/aanpassingen/verduidelijkingen)

volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie:

- de aanvragers
- omwonenden en hun raadgever
- het stadsbestuur

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het projectgebied stroomt grotendeels af via de Pluimbeek en de Keibeek (beheerder: Provincie West-Vlaanderen).

De Vlaamse Waterweg stelt dat op het uitvoeringsplan de percelen over het jaagpad tot tegen de waterlijn ingekleurd zijn als eigendom van de aanvrager en dat dit niet correct is. De aanvrager heeft van De Vlaamse Waterweg een concessie afgesloten voor het gebruik van de kade. Het jaagpad zelf en de groenstrook tot aan het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn domein van De Vlaamse Waterweg.

Hieromtrent dient gesteld dat er in hoofde van de Waterweg sprake is van enige verwarring : het is helemaal niet omdat deze zone opgenomen wordt in de vergunningsaanvraag dat de exploitant beweert eigenaar te zijn van deze zone. Deze zone is terecht aangevraagd omdat er exploitatie gebeurt op deze percelen. Een omgevingsvergunning doet geen afbreuk aan rechten van derden en doet evenmin uitspraak over eigendomsstatuten.

Het stadsbestuur wijst er nog op dat hier momenteel nog steeds kan gewandeld worden. Dit is een punt wat zeker verder in de proeftermijn kan besproken en uitgeklaard worden. In de proefvergunning wordt voorzien dat het bedrijf hier rekening mee moet houden. Het bedrijf heeft toegezegd dat het jaagpad vrij en toegankelijk zal gehouden worden voor voetgangers zolang dit wettelijk gezien verplicht is.

Advies m.b.t. het beheer en de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv

1) Transport over het water

Gezien de ligging langs de waterweg is het opportuun om na te gaan of er voor het bedrijf bijkomende potenties zijn om watergebonden transport van grondstoffen of producten uit te bouwen. De bedrijfsactiviteiten laten dit in elk geval toe. Er wordt gevraagd om contact op te nemen met De Vlaamse Waterweg om dit verder te bekijken.

2) Andere aspecten

Er is geen interferentie met het beheer en/of de exploitatie van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Alle lozingen worden voorzien op de Pluimbeek, een geklasseerde waterloop van 2^e categorie en beheerd door de provincie.

B) Watertoetsadvies

1) Beschrijving van het project en de kenmerken van het watersysteem die door het project kunnen beïnvloed worden

Het projectgebied is gelegen langs en stroomt deels af naar het Kanaal Bossuit-Kortrijk (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv).

De volgende gegevens zijn relevant voor de watertoets:

- De bestaande horizontale dakoppervlakte verspreid over de verschillende bedrijven bedraagt zo'n 100.000:
 - o Terrein BSV-CGR 36.000m²
 - o Terrein BSV-TOP 25.000 m²
 - o Terrein BSV-SRC 22.500 m²
 - o Terrein Devamix 16.500 m²
- er wordt geen bijkomende verharding voorzien,
- het hemelwater zal worden opgevangen in hemelwaterputten met overloop van de Pluimbeek,
- er worden geen ondergrondse constructies voorzien.

De aanvraag omvat volgende Vlaremrubrieken, echter zonder duidelijk effect op het watersysteem

- vereenvoudiging rubrieken afvalstoffenverwerking (diverse rubrieken 2.)
- uitbreiding met de verwerking (opslag en zeven) van grond en/of puin verontreinigd met asbest (rubrieken 2.2.2.f.2. en 2.2.2.g.2.)
- verwijderen van de biologische verwerking (vergisting) van aantal afvalstromen (rubrieken 2.2.3.c tem. 2.2.3.e.)
- actualisatie toestellen en opslag (diverse rubrieken)

Het projectgebied ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, niet in recent overstroomd gebied (ROG) en deels in een van nature overstroombaar gebied (overstroombaar vanuit waterloop).

De oeverzone van het projectgebied ligt in biologisch waardevol gebied op de biologische waarderingskaart

(code w - bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (*Salix* sp.)), niet in een speciale beschermingszone conform de Habitatrichtlijn, noch in VEN- of IVON-gebied.

2) Op het project toepasselijke voorschriften uit het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde

Er zijn geen acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (2016-2021) die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag.

3) Beoordeling van verenigbaarheid met het watersysteem

Er worden geen bijkomende gebouwen, verhardingen, lozingen of relevante reliëfwijzigingen voorzien. De gevraagde wijzigingen vinden plaats in bestaande gebouwen. Bijgevolg wordt verwacht dat voorliggende milieuvergunningsaanvraag verenigbaar is met het watersysteem en het afstromingsregime en het infiltratieregime van het hemelwater onder invloed van het project niet significant zullen wijzigen.

3.3 gewijzigde oppervlaktewaterkwaliteit en gewijzigd aantal puntbronnen

Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

Al het hemelwater dat op de waterondoorlatende verharding van de exploitatie valt (en dat potentieel verontreinigd is), wordt immers opgevangen middels met een HDPE-folie of een gesloten betonverharding en afgevoerd wordt naar de daartoe opgestelde waterzuiveringsinstallatie.

Om negatieve effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit te voorkomen, dient de geldende regelgeving voor grondwaterlozingen (VLAREM) strikt te worden nageleefd. De kwaliteit van het te lozen water zal moeten voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden van VLAREM.

3.4 gewijzigd grondwaterstromingspatroon en gewijzigde grondwaterkwaliteit

Het project voorziet geen nieuwe ondergrondse constructies, waardoor er geen impact op het grondwaterstromingspatroon wordt verwacht.

De verharding waarop de exploitatie zich situeert, is waterondoorlatend om lekverlies van verontreinigde stoffen naar de bodem te voorkomen.

Er wordt geen impact op de grondwaterkwaliteit verwacht.

3.5 watergebonden natuur en structuurkwaliteit

De oeverzone van het projectgebied ligt in biologisch waardevol gebied op de biologische waarderingskaart (code w - bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (*Salix* sp.)). Er worden geen werken aan de oever voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Kanaal Bossuit-Kortrijk niet veranderen. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.

4) Toetsing aan doelstellingen en beginselen DIWB

Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is onder hoger vermelde voorwaarden verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'.

d) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Op de sites worden max. 34 personen tewerk gesteld. Het overgrote deel van de werknemers komt met de wagen werken, een klein gedeelte met de fiets.

De openingsuren van de inrichting zijn:
van maart tot oktober:

- van maandag tot vrijdag : 6u tot 18 u
- zaterdag : 6 uur tot 12 u (enkel de betoncentrale

van november tot februari:

- van maandag tot vrijdag : 7u tot 18 u
- zaterdag : 7 uur tot 12 u (enkel de betoncentrale

Aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt meestal tussen 7u en 19u. Tijdens nachtperiodes is aanvoer mogelijk van onderhoudswerken langs autosnelwegen (zie ook aangevraagde bijstelling voorwaarden).

Het aantal van dergelijke vrachten is beperkt tot 10 per nacht. Lossen van dergelijke vrachten gebeurt steeds binnen.

Indien binnen lossen niet mogelijk is dan wordt het lossen uitgesteld tot 7u.

De site is gelegen op minder dan 3 km van de op- en afrit van de E17 en de R8. Langs deze route dienen geen dorpskernen of verstedelijkte gebieden doorkruist te worden. Er is een woonwijk (Keizerhoek) aanwezig op 200 m vogelvlucht van de site, doch transport dient deze wijk nooit aan te doen om de site te bereiken.

Deze activiteiten zijn op jaarbasis goed voor ca. 150 à 200 transporten over het water, en er vinden gemiddeld tussen de 250 en de 275 transporten per dag over de weegbrug plaats. In piekmomenten kan dit oplopen tot 500 transporten per dag of maximaal 42 transporten per uur per dag.

Door de aanwezigheid van meerdere weegbruggen is er een ruimtelijke spreiding van de transporten. Er is een mindere belasting van de Beneluxlaan en/of de Blokkestraat. De voorbije jaren werd meer en meer gebruik gemaakt van watertransporten. Door meer en meer gebruik te maken van transport over water wordt de hinder voor de omgeving ook minder.

e) Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

GPBV-installatie

→ *Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).*

Voor de GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlaremindelingslijst: bij deze Vlaremrubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor Devamix/BSV Harelbeke is de volgende Vlaremx-rubriek van toepassing:

- rubriek 2.4.3.b.1. biologische behandeling niet-gevaarlijke afvalstoffen met het oog op nuttige toepassing

vergund	-
gevraagd	biologische behandeling van bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) 250 ton/dag

De volgende BREFs en BBT's zijn relevant:

- BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10.08.2018, gepubliceerd op 17.08.2018)

Bij deze aanvraag werd een toetsing gevoegd aan de BREF Waste Treatment (2018).

Recent werd in het kader van de algemene evaluatiecampagne de volledige GPBV-evaluatie uitgevoerd.

De GPBV-rubriek heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:

Aan de vergunningsaanvraag werden verslagen van een oriënterend bodemonderzoek (ABO 2011 en A+E Consult 2019) toegevoegd, waaruit blijkt dat met de oriënterende bodemonderzoeken voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

f) Milieutechnische aspecten

De aanvraag omvat hoofdzakelijk een hernieuwing van de bestaande exploitatie gekoppeld aan het actualiseren van de opslaghoeveelheden.

Met betrekking tot de hernieuwing voor onbepaalde duur

Afvalstoffen & materialen

De bedrijven Devamix/BSV hebben tot doel en zijn erop gericht afvalstoffen zodanig te bewerken dat deze terug aangewend kunnen worden als 'nieuwe materialen'.

Middels een goed acceptatiebeleid wordt er over gewaakt dat in de aangevoerde afvalstoffen zo weinig mogelijk afvalstoffen aanwezig zijn welke niet binnen het bedrijf verwerkt kunnen worden.

Afvalstoffen die niet binnen het bedrijf verwerkt kunnen worden, zullen zodanig worden opgeslagen dat de recupereerbare afvalstoffen apart gestockeerd worden en op regelmatige tijdstippen afgevoerd worden naar daartoe erkende verwerkers.

Lucht

De geleide emissies zijn afkomstig van de 'bioloods'.

Het betreft de afgezogen lucht van het gebouw waar de biologische behandeling gebeurt. In deze loods en met luchtafzuiging worden bodemmateriaal die vluchtige verbindingen bevatten opgeslagen voor bioremediatie. De afgezogen lucht gaat over een stoffilter en een actief koolfilter alvorens in de omgeving te worden geëmitteerd. Van de andere 'lage' loods gaat de afgezogen lucht over een actief koolfilter die uitgaat in de loods zelf (geen emissiepunt naar omgeving).

Aan de hand van rendementbepalingen van de actief koolfilter wordt bepaald wanneer de filter dient vervangen te worden.

Teneinde de in de omgeving geëmitteerde verontreiniging te karakteriseren, beschikt het bedrijf over een PID-meter (Photo Ionisatie Detector) die zowel in omgevingslucht als in de bodemlucht de concentratie aan vluchtige componenten (VOS) kan detecteren.

In het besluit van de deputatie van 5 juni 2003 (zie ook besluit van 5 september 2013) is als bijzondere voorwaarde opgenomen dat op geregelde tijdstippen de concentraties van de vluchtige organische componenten ter hoogte van de perceelsgrenzen moeten worden gemeten. De resultaten van deze metingen en eventueel genomen maatregelen worden bijgehouden in een register ter inzage van de toezichthoudende overheid. Er worden maandelijkse metingen aan de actief koolfilters en in de omgeving uitgevoerd op VOS.

Het is aangewezen om de bijzondere voorwaarde met een verplichting tot maandelijkse metingen opnieuw op te nemen n.a.v. voorliggende vraag tot hernieuwing van de vergunning.

Uit de aard van de activiteiten volgt dat niet-geleide emissies belangrijk zijn: niet-geleide stofemissies zijn er als gevolg van de opslag en overslag van stofgevoelige stoffen, bij de verwerkingsactiviteiten of bij het transport over de interne wegen.

Van de afdeling 4.4.7 van Vlare II (inzake niet-geleide stofemissies) zijn naast de algemene bepalingen ook art. 4.4.7.2.4 tot en met 4.4.7.2.9 van toepassing indien de opslagoppervlakte stuwende stoffen meer 5.000 m² bedraagt. Vanaf 50.000 m² grondoppervlakte of een overslaghoeveelheid van meer dan 700.000 ton per jaar is bovendien een stofrapport vereist.

De totale oppervlakte stuwende stoffen bedraagt hier 66.000 m². Er is voor de volledige site BSV/Devamix een stofrapport opgesteld door Trevi (juli 2014).

Met deze studie werd uitvoering gegeven aan een bijzondere voorwaarde, waarin ook aandacht gevraagd werd voor de op- en overslag van asbesthoudende gronden en maatregelen om diffuse asbeststofverspreiding te vermijden. Dit is mee opgenomen in het stofrapport van 2014.

Op de site zijn reeds maatregelen genomen om stofverspreiding te voorkomen en beperken. In het stofrapport heeft het milieustudiebureau 'voorstellen tot verdere vermindering van de stofemissie' gedaan.

Bij het stofrapport was geen indicatief stappenplan van de geselecteerde bijkomende maatregelen toegevoegd, dit is een vereiste van een Vlare-conform stofrapport en werd (toen) als bijzondere voorwaarde opgelegd.

De voorliggende aanvraag geeft aan dat er rond het terrein keerwanden, taluds en stofnetten werden voorzien ter voorkoming van verstuijing van de opgeslagen gronden en materialen en dat er een besproeiingssysteem aanwezig is dat in droge perioden water vernevelt op de opgeslagen gronden om zo opwaaiend stof te vermijden.

Het besproeiingssysteem betreft een automatisch vernevelingssysteem. Dit vernevelingssysteem wordt gebruikt in droge periodes. Al naargelang de weersomstandigheden kan dit gaan van vb. 5 minuten/uur.

Verder wordt er ook manueel besproeid d.m.v. een aalkar. Hiermee wordt ook de openbare weg meegenomen.

Tijdens een eerder plaatsbezoek (dd.15.02.2017) kon de exploitant toelichten dat de verneveling in de breekkamer van de breekinstallatie (Devamix) werd uitgevoerd (zie bijkomende maatregelen uit stofrapport).

Bij het plaatsbezoek werd verduidelijkt dat op de terreinen van Devamix de betonverharding recent werd vernieuwd, dat er dagelijks met nat wordt gereinigd.

Kwaliteit van de omgevingslucht

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over metingen van de jaargemiddelde fijn stofconcentratie. In 2016, 2017 en 2018 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor PM10 24 µg/m³ en voor PM2.5 15 µg/m³. Deze waarden zijn verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen maar de Europese grenswaarden worden nog gerespecteerd.

Het is aangewezen dat een geactualiseerd overzicht wordt opgesteld van de voorbije jaren uitgevoerde maatregelen om stofverspreiding te voorkomen en nog uit te voeren maatregelen, daarbij ook rekening houdend met de voorstellen die in het stofrapport van 2014 zijn opgelijst (zie hoofdstuk 9). Dit dient gekoppeld te worden aan duidelijke en controleerbare maatregelen.

Het is ook aan te raden om een transparant monitoringsprogramma toe te passen.

In dit verband wordt dan ook gevraagd aan te geven welke maatregelen reeds zijn uitgevoerd, welke nog zijn uit te voeren (+ timing!).

De exploitant dient zich ervan bewust te zijn dat periodes van droogtes vragen om andere maatregelen. Er dient verder gezocht te worden naar alternatieven. Het eigen afvalwater kan ook gebruikt worden. Desnoods dient de opslag beperkt te worden als dit niet meer onder controle te houden is.

Tijdens het plaatsbezoek van GOP werd ook duidelijk dat de opslaghopen serieuze afmetingen aannemen waarbij de hoogte soms ruim de hoogte van de afscherming overschrijdt. Dit wordt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie bevestigd door de foto's getoond door de Burgemeester en Schepenen.

Verschillende hopen materiaal liggen ook al geruime tijd ter plaatse zonder dat er op enig moment afvoer gebeurt. De aanwezige begroeiing toont dit aan. De exploitant heeft hier wel verklaringen voor (afzetmoeilijkheden als gevolg van samenstelling, enz..) maar dit zijn telkens aanzienlijke oppervlaktes die geblokkeerd zitten, en eigenlijk dienstig zouden moeten zijn om de andere materialen daar op te slaan, zodat de opslaghoogtes aanzienlijk kunnen beperkt worden.

De gemeente merkt ook op dat langs het fietspad tijdens het meest recente plaatsbezoek de afschermdoeken kapot of niet aanwezig waren. Dit verergert de verspreiding van materiaal en kan ook voor onveilige situaties zorgen. Dit werd reeds aangehaald in het stofrapport van 2014 (inclusief een vernevelingsinstallatie). Op de kade aan het kanaal ligt er al geruime tijd los materiaal (zand) tot op de boord van de kade zelf. Dit werd reeds voorheen gesignaleerd aan het bedrijf via de Afdeling Handhaving.

In de update van het stofrapport moet een voorstel worden uitgewerkt om de opslaghoogte te beperken waar dit gezien de nabijheid van bewoning aangewezen is.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de opslaghoogte desgevallend kan aangepakt worden.

Het betreft hier een bestaand vergund bedrijf gelegen in gebied voor milieubelastende industrie. Er is dan ook geen discussie over de vraag dat dit bedrijf met de bestaande activiteiten hier thuishoort. Er moet echter ook de nodige aandacht zijn voor de impact op de omgeving, en de nodige garanties kunnen geboden worden voor het beheersen van de hinder.

Dit soort activiteiten kan in principe op een voor de buurt aanvaardbare manier worden geëxploiteerd; de exploitant wijst in dit opzicht onder meer naar zijn ander bedrijf. Vermits met deze aanvraag een hernieuwing gevraagd wordt voor onbepaalde duur, gelet op de ingediende bezwaren, het ongunstige advies van de gemeente en de diverse geformuleerde en aangetoonde probleemsituaties inzake (inzonderheid stof-)hinderbeheersing is het aangewezen dat bovenstaande aspecten (stofrapport gekoppeld aan duidelijke en controleerbare maatregelen, een transparant monitoringsprogramma, overzicht van de reeds uitgevoerde maatregelen en nog uit te voeren maatregelen met timing, aanpak van opslaghoogtes,...) bezorgd worden voor de beslissing van de deputatie. Pas dan kan de aanvraag voor vergunning in aanmerking komen.

Daarenboven dient het bedrijf op het terrein aan te tonen dat de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk genomen worden en resulteren in de beoogde effecten, zodat geen overmatige stofverspreiding meer mogelijk is naar de omgeving (alle windrichtingen). De omheiningen en afschermingsmuren moeten zo gemaakt worden dat ze duurzaam zijn, en ook opwaaiend stof vanop de bodemplaat van het bedrijf binnenhouden.

Vandaar dat een proefvergunning aangewezen is om dit alles op te volgen. Dit biedt ook de kans om het blijkbaar ietwat verstoorde vertrouwen tussen bedrijf, gemeente en buurt te herstellen.

Op 19/10/2020 werd een wijzigingsverzoek bezorgd met een overzicht opgenomen van de reeds genomen maatregelen, te nemen maatregelen en maatregelen die onderzocht worden om de mogelijke hinder afkomstig van de exploitatie van BSV-Devamix te beperken.

Uit nazicht blijkt dat dit tegemoetkomt aan de opmerkingen van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en de bezorgdheid van de gemeente. Dit kan aldus de door de POVC gesuggereerde proeftermijn voor de huidige site (zonder dus het asbest-deel) verantwoorden.

Het wijzigingsverzoek omvat zoals gevraagd een actualisatie van het stofrapport van 2014 . Het bevat een overzicht van de maatregelen die reeds genomen werden en welke actie in de nabije toekomst zullen genomen worden.

Daarnaast worden er ook concrete maatregelen voorgesteld (oa plaatsen wielwasinstallatie, herstellen en plaatsen omheiningen en betonnen afsluitingen, aftoppen van de opslag stuifgevoelige stoffen, ...)

Zie document "BSV / DEVAMIX overzicht maatregelen en status d.d. 16 oktober 2020". Dit document wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

In de bijzondere voorwaarden wordt tevens voorzien in nauwgezette opvolging (rapportering, tussentijds overleg en beoordeling – waarbij desgevallend via de stad ook een delegatie vanuit de buurt kan bij betrokken worden).

De exploitant dient zich ervan bewust te zijn dat periodes van droogtes vragen om andere maatregelen. In de nota worden enkele maatregelen voorgesteld, bij watertekort of niet doorgaan van project hergebruik gezuiverd water van Bekaert.

De exploitant wordt er nogmaals op gewezen dat het gebruik van het eigen afvalwater ook moet overwogen worden. Ook hieraan wordt in de bijzondere voorwaarden de nodige aandacht besteed.

Potentiële bronnen van geurhinder zijn: vluchtige componenten afkomstige van de aangeleverde verontreinigde bodemmateriële en geurhinder bij de opslag van specifieke partijen bagger- en ruimingsspecie.

Volgens het acceptatiebeleid worden geen sterk geurende stoffen aanvaard. Indien er toch geurende stoffen aanwezig zijn, worden ter hoogte van de lagunering volgende maatregelen toegepast: - geurkanon aanwezig om geur te bestrijden - afdekken van de afvalstoffen waar mogelijk.

In overleg met het naburig bedrijf wordt het voorkomen van geurhinder opgevolgd.

Aangenomen mag worden dat gezien de activiteit en mits het correct toepassen van de aanwezige maatregelen de geurhinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau kan worden gehouden.

Geluid en trillingen

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied. De meest nabij gelegen woning betreft een hoeve ten zuidwesten op een afstand van ongeveer 60 m van de uiterste terreingrens. Daarnaast zijn woonzones gelegen ten zuidwesten van de terreingrens van de site (t.h.v. Devamix) langs de Zwevegemsestraat op ongeveer 160 m en langs de Banhoutstraat op ongeveer 180 m van de terreingrens (t.h.v. BSV).

Op de site zijn volgende belangrijke geluidsbronnen aanwezig:

- betoncentrale;
- breek- en zeefinstallatie;
- zeef- en/of bekalkingsactiviteiten;
- intern verkeer;
- aan- en afrijdende vrachtwagen, intern verkeer.

Het bedrijf is te beschouwen als een nieuwe inrichting. Conform art. 4.5.3.1. van Vlare II dient het specifieke geluid van de inrichting ter hoogte van de woningen in het woongebied en gelegen op minder dan 500 m van het industriegebied te voldoen aan 45 dB(A) - 40 dB(A) - 40 dB(A) voor resp. dag-, avond- en nachtperiode.

Voor de hoeve in industriegebied geldt als geluidsnorm 55 dB(A), 50 dB(A) en 50 dB(A) (dag, avond, nacht).

De activiteiten vinden plaats over een ruim terrein, het bedrijf is in industriegebied gelegen. Rond de toestellen zijn omkastingen voorzien, afvalhopen en taluds rondom het terrein zorgen mee voor de afscherming van de geluidsbronnen ten opzichte van de omgeving.

Er kan worden aangenomen dat de geluidsimpact voor de omgeving aanvaardbaar zal blijven en dat aan de geldende normen zal worden voldaan.

Bodem en grondwater

Het terrein van GRC en SRC is voorzien van een ondoorlatende folie, waardoor het terrein volledig geïsoleerd is van de omgeving, en zo emissie naar de onderliggende bodem is uitgesloten.

Daarnaast zijn alle terreinen voorzien van een betonverharding zodanig dat de aangevoerde (inerte) afvalstoffen en al dan niet verontreinigde gronden steeds volledig verwerkt worden, en geen sporen van deze materialen met de onderliggende bodem vermengd kunnen worden.

De opslag van gevaarlijke producten (koelvloeistof, oliën, hulpstoffen, ...) is voorzien van de nodige en voldoende grote lekbakken. De bovengrondse tanks zijn dubbelwandige tanks voorzien van overvulbeveiliging en lekdetectie. Deze tank wordt periodiek gekeurd.

waterverbruik

Er wordt jaarlijks max. 27.100 m³ water opgevangen : 50 m³ leidingwater, 19.250 m³ hemelwater en 7.800 m³ 'ander water' (ontwatering slibs en percolaatwater).

Er wordt jaarlijks max. 6.100 m³ water verbruikt : 5.100 m³ water voor betoncentrale, sproeiinstallatie, wielwas en 400 m³ voor sanitaire doeleinden.

Voor de aanmaak van betonproducten (Devamix) wordt enkel gebruik gemaakt van op het terrein gebufferd en gezuiverd hemelwater, zodat er geen gebruik nodig is van leidingwater, grondwater of water uit oppervlaktewater.

Op die manier moet het op het terrein terecht gekomen hemelwater welke als bedrijfsafvalwater aanzien wordt, niet geloosd worden en wordt het nuttig aangewend voor de aanmaak van betonproducten. In cijfer kan gesteld worden dat hierdoor jaarlijks ca. 4.500 m³ hemelwater nuttig aangewend wordt binnen het bedrijf.

Lozing

Op de site BSV-Devamix wordt afvalwater deels gezuiverd vooraleer te worden geloosd, deels rechtstreeks geloosd zonder voorafgaande zuivering.

De exploitatie is in collectief geoptimaliseerd buitengebied gelegen. Zowel de Kanaalstraat als langsheen de N391 is een gemengd rioolstelsel aanwezig dat afvoert naar de RWZI van Harelbeke.

Naast de N391 is de Pluimbeek aanwezig. De Pluimbeek is een waterloop 2de categorie die dient beschouwd te worden als rivier type kleine beek en na ca. 1 km uitmondt in de Keibeek en zo afvoert naar de Leie.

In de aangevraagde situatie wordt het BSV-afvalwater als volgt over de verschillende lozingspunten geloosd:

- lozingspunt 1: lozing gezuiverd bedrijfsafvalwater in de Pluimbeek

Via lozingspunt 1 wordt het bedrijfsafvalwater afkomstig van het terrein van BSV-GRC, samen met het percolaatwater van de site te Ronse, geloosd in de Pluimbeek. Het bedrijf vraagt hiervoor de lozing van max. $10\text{m}^3/\text{u}$ – $100\text{m}^3/\text{d}$ – $2.700\text{m}^3/\text{j}$ (rubriek 3.6.3.2) in oppervlaktewater (Pluimbeek). Dit is een aanzienlijke reductie t.o.v. het huidige vergunde lozingsdebiet ($-17.300\text{m}^3/\text{j}$). Het bedrijfsafvalwater wordt voorafgaand aan de lozing gezuiverd in een waterzuivering bestaande uit een bezinkingsbekken (250m^3) met fysicochemische zuivering (flocculatie met ijzertrichloride).

Het grootste deel van het grondreinigingscentrum is niet overdekt (23.000m^2). Het hemelwater van het overdekte gedeelte (13.000m^2) voert rechtstreeks af naar de Pluimbeek. Het overige hemelwater is afkomstig van de buitenopslag en verwerking van verontreinigde gronden. Dit wordt afgevoerd naar een eigen waterzuivering bestaande uit bezinking en fysicochemische zuivering (dmv ijzerchloride). Ook het percolaatwater van de monostortplaats voor niet-reinigbare, niet-gevaarlijke gronden en bagger- en ruimingsspecie te Ronse, wordt hier verwerkt. In de aanvraag hieromtrent in 2017 was sprake van 3 tankwagens van telkens 20m^3 per dag.

Het aangevraagde lozingsdebiet is volgens het dossier gebaseerd op de meetgegevens van de voorbije jaren. Deze lijken echter niet toegevoegd aan het dossier. Volgens het vorige aanvraagdossier wordt tot $60\text{m}^3/\text{d}$ percolaatwater van de site te Ronse aangevoerd, ook hierover zijn echter geen cijfers opgenomen. De impact hiervan in de waterbalans is niet duidelijk. Uit de cijfers beschikbaar bij VMM via de heffingsaangifte blijkt dat er t.h.v. lozingspunt 1 in 2019 $1567,5\text{m}^3$ werd geloosd vanuit de waterzuivering. Dit werd geregistreerd via een geijkte debietmeter. Daarnaast werd $8531,65\text{m}^3$ gezuiverd afvalwater verbruikt in de betoncentrale van Devamix. O.b.v. de afvloeicoëfficiënten en bezettingsgraad werd een maximale afstroom van 6256m^3 ingeschat. Voor 2018 werd door het bedrijf een lager verbruik in de betoncentrale aangegeven (5694m^3) en een hogere lozing (2545m^3).

Het aangevraagde lozingsdebiet kan aanvaard worden. Uit de gegevens blijkt een belangrijk deel regenwater in het materiaal achter te blijven en ook een hoog hergebruik hiervan (na zuivering) in de betoncentrale.

Het bedrijf vraagt de sectorale lozingsnormen 48°a aan, voor "Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen (de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst)" voor lozing in oppervlaktewater. De gezuiverd afvalwater is echter niet louter afkomstig van de hierboven vermelde activiteiten. Er wordt tevens aan grondreiniging gedaan (rubriek 2.2.3) en afvalwater van de sliblagunering in Ronse verwerkt (rubriek 2.2.5). De gevraagde sectorale lozingsnormen zijn niet van toepassing. VMM adviseert de huidige lozingsnormen voor ZS, BZV, CZV, N en P te behouden. Uit de meetcampagnes van de voorbije 3 jaar blijkt dat de waterzuivering performant werkt en dat deze lozingsnormen (ruim) kan worden voldaan. Voor MAKs, PAKs en EOx werden geen analyseresultaten toegevoegd aan het dossier. Ook VMM heeft hier geen metingen ter beschikking die een lozingsnorm rechtvaardigen. Deze dient te worden geschrapt. Ook de lozingsnorm voor mangaan kan worden geschrapt. Deze is niet langer ingedeeld als gevaarlijke stof. Voor arseen stelt VMM een lozingsnorm van $15\mu\text{g}/\text{l}$ voor. Er werd maximaal $11\mu\text{g}/\text{l}$ gemeten de voorbije meetcampagnes.

- lozingspunt 2 : lozing huishoudelijk afvalwater in openbare riolering Beneluxlaan (50 m³/jaar – nietingedeeld). Als waterbron wordt leidingwater gebruikt.
- lozingspunt 4: lozing bedrijfsafvalwater in Pluimbeek:

Via lozingspunt 4 wordt het bedrijfsafvalwater afkomstig van het terrein van BSV-TOP en BSV-SCR geloosd in de Pluimbeek. Het bedrijf vraagt de lozing van max. 5 m³/u – 50 m³/d – 2100m³/j bedrijfsafvalwater in de Pluimbeek. Het betreft een mengsel van verontreinigd hemelwater van de TOP en afvalwater van de ontwatering en verwerking van ruimings- en baggerspecie. De TOP heeft een oppervlakte van 25.000m². De sliblagunering een oppervlakte van 22.500m². Het afvalwater van de sliblagunering wordt gezuiverd via een eigen waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een buffer, zandfilter, bioreactor, actief koolfilter en ionenwisselaar. Het verontreinigd hemelwater van de TOP wordt niet gezuiverd, maar enkel via een bezinkput geloosd. Op dit lozingspunt is dus zowel **rubriek 3.4.2 als rubriek 3.6.3.1b** van toepassing zijn.

Ook hier betreft de aanvraag een grote daling van het vergunde lozingsdebiet (-20.100m³/j). Voor dit aangevraagde lozingsdebiet wordt in het dossier opnieuw verwezen naar de meetgegevens van de voorbije jaren. Deze lijken echter niet toegevoegd aan het dossier. Uit de cijfers beschikbaar bij VMM via de heffingsaangifte blijkt dat er t.h.v. lozingspunt 1 in 2019 1363,7m³ werd geloosd en in 2018 1299m³. Dit werd geregistreerd via een geijkte debietmeter. Uit de waterbalans toegevoegd bij de heffingsaangifte blijkt volgens inschattingen ca. 20.000m³/j afvalwater te ontstaan ter hoogte van SRC + TOP. Het is niet duidelijk of hier ook een gedeelte wordt hergebruikt (vb. stofbestrijding? Andere?). Gezien geloosd wordt via geijkte debietmeter, dient aangenomen dat het geloosde debiet correct is geregistreerd. De aangevraagde debieten kunnen worden toegestaan.

Het bedrijf vraagt de sectorale lozingsnormen 48°a aan, voor "Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen (de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst)" voor lozing in oppervlaktewater. De gezuiverd afvalwater is echter niet louter afkomstig van de hierboven vermelde activiteiten. Een belangrijk aandeel betreft afvalwater van de eigen sliblagunering (rubriek 2.2.5). De gevraagde sectorale lozingsnormen zijn hier evenmin van toepassing.

VMM adviseert de huidige lozingsnormen te behouden. Tijdens de meetcampagne uitgevoerd begin november 2019 bleek dat werd voldaan aan deze lozingsnormen. Echter de voorgaande jaren werden tijdens meetcampagnes overschrijdingen gemeten voor o.a. CZV, stikstof, metalen. Het is niet duidelijk of sindsdien aanpassingen aan de waterzuivering/waterhuishouding werden uitgevoerd. Periodieke opvolging (minstens jaarlijks) is dan ook aangewezen. In het verleden bleek barium en uranium in verhoogde concentraties voor te komen. De recentst beschikbare metingen bij VMM dateren van 2017. Het is niet duidelijk of recentere analyses beschikbaar zijn. VMM adviseert dan ook om minstens jaarlijks een analyse van het bedrijfsafvalwater op de vergunde parameters uit te voeren.

- lozingspunt 5: lozing huishoudelijk afvalwater in openbare riolering Blokkestraat (350 m³/jaar – nietingedeeld). Als waterbron wordt hemelwater gebruikt.

Nullozing terrein Devamix

Het lozingspunt van Devamix is afgesloten. Potentieel verontreinigd hemelwater van de Devamixterreinen en spoelwater (van betoncentrale en mengers) komt terecht in bezinkbekken en bufferbekken van Devamix om te worden gebruikt als beregeningswater of voor de betoncentrale (na overpompen naar het properwaterbekken van de CGR). Indien er watertekort zou zijn in dit properwaterbekken, wordt er water gepompt uit het wachtbekken. Aangezien er geen overloop is van het properwaterbekken BSV-CGR naar het wachtbekken BSV-CGR is er een gesloten systeem met nullozing. Het wachtbekken op het CGR-terrein heeft een volume van 1.600 m³.

Conclusie

Met deze aanvraag wordt een aanzienlijk afname van het lozingsdebiet gevraagd o.b.v. de debietsregistratie. Door het bedrijf werden geen analyseresultaten toegevoegd aan dossier. Voor beide lozingspunten bedrijfsafvalwater adviseert VMM bijzondere voorwaarden o.b.v. de beschikbare metingen. Voor het bedrijfsafvalwater van de SRC+TOP bleken de voorbije jaren overschrijdingen. Met de recentste meetcampagne leken die opgelost. Verdere opvolging is echter aangewezen.

Externe veiligheid

De nodige brandblusapparaten zijn aanwezig op het terrein en in de loodsen. Voor het personeel worden opleidingen, trainingen en meetings georganiseerd inzake preventie.

Als de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen zal het brandrisico tot op een normaal niveau beperkt worden. Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Er werd een veiligheidsplan opgemaakt door de exploitant van de windturbines (Electrabel) in nauw overleg met BSV / Devamix. In dit veiligheidsplan zijn de nodige maatregelen afgesproken waaraan zowel Electrabel en BSV / Devamix dienen te voldoen (oa. Electrabel heeft altijd toegang tot terrein, maatregelen bij vriesweer, ...).

GPBV-evaluatie

Devamix/B.S.V. N.V. is een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). - BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10.08.2018, gepubliceerd op 17.08.2018)

In het kader van de algemene evaluatiecampagne n.a.v. de recente BBT-conclusies voor Waste Treatment (2018) werd de GPBV-evaluatie uitgevoerd en werd door de afdeling GOP-Milieu een advies uitgebracht (dd.13.07.2020) met als conclusie dat er aan de lopende vergunning geen extra milieuvorwaarden moesten worden opgelegd.

bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

1) Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.1.5.§5 met betrekking tot groenscherm van minstens 5 m breed:

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

Motivatie exploitant

In de aanvraag wordt het terrein beschreven met in het bijzonder de activiteiten/invulling van de aangrenzende percelen en de wijze van (huidige) afscherming en de mogelijke visuele hinder.

Beoordeling en voorstel

Het betreft een uitgestrekt terrein waarbij de aard/breedte van het groenscherm afwijkt van de beoogde breedte van 5 m cfr. de Vlarem-bepalingen, rekening houdend met de

invulling van de aangrenzende percelen. Er kan akkoord worden gegaan met de gevraagde afwijking mits aan de stedenbouwkundige bepalingen wordt voldaan.

De gevraagde afwijking is aanvaardbaar. Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgenomen:
In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II en onverminderd de stedenbouwkundige bepalingen, wordt toegestaan dat het groenscherm wordt aangelegd cfr. de aanduidingen van het groenscherm op het uitvoeringsplan in bijlage bij de vergunningsaanvraag ingediend in april 2020.

2) Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.1.6.§4. (uren aanvaarding afval)
Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.

Motivatie exploitant

Er wordt een afwijking gevraagd om afvalstoffen aan te leveren tijdens de werkdagen 24 u op 24, met een maximum van 10 vrachten per nacht.

Het betreft afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van wegen, werken die veelal tijdens de nacht uitgevoerd worden.

Het lossen van deze vrachtwagens zal volledig inpandig en met gesloten poorten plaatsvinden. Als er een aanlevering gebeurt van materialen die enkel buiten kunnen gelost worden, dan wordt het lossen uitgesteld tot 7u.

Beoordeling en voorstel

De activiteiten situeren zich op de site, de site strekt zich uit over een ruime oppervlakte en is gelegen in industriegebied. Het lossen van de afvalstoffen dient inpandig te gebeuren, het lossen in open lucht is toegestaan vanaf 7u .

De gevraagde afwijking komt overeen met de verleende afwijking in de lopende vergunning (in open lucht lossen vanaf 6u).

De gevraagde afwijking is aanvaardbaar. Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgenomen:
De aan- en afvoer van afval afkomstig van het onderhoud van wegen, mag 24/24u plaatsvinden. Er wordt binnen gelost en het aantal vrachten is beperkt tot 10 vrachten/nacht.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7 Horen door de POVC

De elementen aangebracht door de aanvrager, omwonenden en het CBS, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

CBS (De heer Alain Top (burgemeester) en de heer Tijs Naert (schepen))

De reden waarom wijzelf hier aanwezig zijn, is omwille van de ontstane commotie in de buurt. Het leeft in Stasegem maar ook buiten Stasegem. Er zijn ook bezwaren gekomen van Zwevegem.

1^{ste} punt: Het dossier is binnen gekomen in de zomerperiode. Veel mensen waren met verlof en het was moeilijk om het dossier te doorgronden en het bedrijf en het studiebureau waren niet steeds bereikbaar.

2^{de} punt : De waarnemingen en historiek van aanmaningen mbt stofhinder, vervuild wegdek. Recente bezwaarschriften tonen aan dat het moeilijk is om dit dossier met het nodige vertrouwen voor de toekomst te bekijken.

Het is echt geen NIMBY syndroom. We weten dat we met de bedrijven die aanwezig zijn moeten leven, maar dan moeten de randvoorwaarden wel gerespecteerd worden en moeten de hinder en de risico's beheersbaar en aanvaardbaar zijn.

De druk op de omgeving is reeds zeer groot en het bedrijf neemt het niet nauw met de voorwaarden. Het vertrouwen is er niet.

Als het bedrijf conform de voorwaarden exploiteert kan een hernieuwing bespreekbaar zijn voor ons. De voorwaarden zijn op zich streng genoeg maar worden niet of onvoldoende nageleefd.

De schepen toont via foto's en filmpjes de huidige omstandigheden waarop geëxploiteerd wordt.

Dit heeft ertoe geleid dat tijdens het openbaar onderzoek veel bezwaren werden ingediend en dat er geen vertrouwen is naar de aanvragers.

In de aanvraag wordt daarenboven de uitbreiding van de verwerking van asbesthoudende afvalstoffen. Volgens ons zal dit voor extra problemen zorgen.

Op 200 m ligt de dichtste bewoningen. Er ligt veel stof op de auto's

We weten de samenstelling niet van dit stof maar wat zal er in de toekomst in dit stof zitten ?

We onderschrijven op dit punt de ongerustheid in de buurt.

We zijn inderdaad uitgenodigd geweest op het bedrijf, maar dan wel midden de officiële vergunningsprocedure. Dit is niet de gepaste werkwijze.

De omgeving had ook moeten uitgenodigd worden

Omwonende en hun raadsman

Raadsman

Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van de Burgemeester.

Ik ben pas vorige week gecontacteerd en heb me dan verdiept in het dossier. Ik ben van mijn stoel gevallen, wat gevraagd wordt is hallucinant.

Het bedrijf is geen goede leerling voor de huidige exploitatie, vooral veel stofhinder.

Er is al opslag van asbest.

Er werd een stofstudie van 2014 bij het dossier gevoegd. We zijn 2020 en waar blijft de actualisatie !

In die studie is er al sprake van zeven van asbestfracties.

Uit die studie blijkt ook dat vele voorwaarden nog niet werden uitgevoerd.

GOP vraagt een update van deze studie binnen 6 maanden. Kan dit wel , er wordt een vergunning voor onbepaalde duur gevraagd.

Er is momenteel al hinder in de omgeving van stof.

De exploitant veegt de voeten aan de voorwaarden

Voor de nieuwe activiteit wordt een proefvergunning voorgesteld en dit gekoppeld aan de vraag om nog een studie te maken. Dit is toch niet aanvaardbaar. Uit dit alles blijkt dat het dossier niet volledig is, zo simpel is het .

Zorg eerst een keer dat het bedrijf in orde is en vraag dan op een onderbouwde manier een uitbreiding aan.

Asbestverwerking op deze plaats vinden wij momenteel zeker niet aanvaardbaar.

De limiet is al bereikt in deze omgeving.

Dit is geen plaats om asbestverwerking te doen. Als je dat dan wil doen dan moet je eerst al aantonen dat je asbest correct kan opslaan.

In de voorwaarden wordt opgelegd dat de opslag en verwerking van asbesthoudende afvalstoffen in een gesloten hal gebeurt. Deze stedenbouwkundige handeling voor het bouwen van een hal werd niet aangevraagd.

Er wordt een afwijking gevraagd voor het plaatsen van een groenscherm. Kan dit wel, er is al veel stofhinder.

Dit dossier is niet klaar voor gunstig advies;

Omwonenden

Als dichte buur op 220 m van de firma stel ik me toch de vraag mbt de nonchalantie van het bedrijf . De omheining wordt niet hersteld. We kunnen op bepaalde momenten niet op het fietspad rijden omdat het fietspad vol ligt met stof en grond. Ik heb nog nooit daar een sproeiinstallatie zien werken. Hier stopt het voor mij.

Exploitant

Antwoord op de foto's en het filmpje :

Het is zo dat mbt het jaagpad, er een overeenkomst is met de vlaamse waterweg. De afsluiting is niet herplaatst geworden .

Er zijn chauffeurs die zaken kapot rijden, maar die zijn zeker niet alleen van of voor ons bedrijf alleen. We kunnen dit niet steeds direct herstellen.

Bedrijf is daar nu al geruime tijd en we moesten in het voorjaar wel een hernieuwing aanvragen.

De foto's geven niet altijd een correct of volledig beeld; zo is er een foto van een situatie toen net een nieuwe betonverharding werd gegoten. Het is ook ongelooflijk droog geweest.

Bestaande situatie :

Stofrapport dateert van 2014:en we hebben zeker niet stilgezeten. We zijn bezig met verschillende maatregelen (waaronder wateraanwending van afvalwater van Bekaert). Er loopt een project om de hopen af te dekken. We kunnen die studie zeker actualiseren. We doen er alles aan om de hinder proberen te beperken.

Schepen

We hebben samen met de omgevingsambtenaar het dossier bekeken.

We zijn door de bril aan het kijken van leefbaarheid

Er is een studie uitgevoerd door een professor die we nog zullen toevoegen aan het dossier.

De voorwaarden die er nu zijn leiden eigenlijk tot constante inbreuken

Voor de burens begint er met betrekking tot de klachten, een moeheid aan het komen .

Wij verwijzen naar stofrapport dat ook over asbest verwerking gaat. Er is een verwijziging naar de verwerking in open loods. Er zijn geen logboeken die aantonen dat dit gebeurt.

Het lijkt ons niet realistisch dat er geen vezels asbest zullen vrijkomen in de afgezeefde grond

Als deze opgeslagen worden in grote stapels dan komt het in de lucht

En dit kan dan ingeademd worden en dan is er geen ondergrens.

De foto's tonen een beeld van 2013 met daaropvolgende jaren. Het stofscherm staat er in begin maar verdwijnt naar het einde en de berg wordt groter.

In 2020 (moment dat de vergunning wordt ingediend) is er terug een stofscherm met grote hoop berg (deze zijn te hoog)

De opslag van asbestmateriaal gebeurt in een open omstandigheden en daar hebben we grote bedenkingen bij (de stad was hiervoor trouwens destijds ongunstig).

Groenscherm

Als je weet dat dit gevoelig ligt zou ik als bedrijf het groenscherm verdubbelen in plaats van klenier te maken.

Er is geen afscheiding van de verschillende hopen op het terrein zoals gevraagd in de verschillende adviezen. Er wordt voorgesteld om dit te voorzien

Foto van het water in het kanaal, deze is bedekt met een dikke laag stof.

Mbt het watertekort. Er zijn technische mogelijkheden genoeg die met afscheiding kunnen voorzien worden. Er zijn mogelijkheden genoeg om water te voorzien.

Foto toont aan dat de zeefmachine bijna op de straat staat, en zo kun je dan natuurlijk onmogelijk de hinder beheersbaar houden.

Dit gaat niet over gekant zijn tegen bedrijvigheid in wat inderdaad industriegebied is, maar wel over het niet respecteren van randvoorwaarden en het ontbreken van een dialoog en een geschonden vertrouwen.

De klimatologische omstandigheden zijn inderdaad gewijzigd. Het bedrijf moet dan kijken wat kan gebeuren en zich hieraan aanpassen en effectief maatregelen nemen ipv alles figuurlijk en letterlijk te laten waaien.

Het antwoord mbt het stofrapport is een flauw antwoord. We hadden hier iets concreet moeten hebben. De metingen van de gronden zijn belangrijk
Logboeken en administratie zijn niet terug te vinden.

Exploitant

Het is niet dat we in 2001 een vergunning hebben gekregen en sindsdien niets meer hebben uitgevoerd. Er zijn verschillende tussentijdse aanvragen ingediend en bekomen. Bij deze dossiers werden geen bezwaren ingediend
Laatste vergunning is van 2013.

Als ik nu al die bezwaren en opmerkingen van buurt en stad hoor lijkt het me toch wel heel raar dat in de vorige vergunningen geen bezwaren werden ingediend.

Het project rond waterdelen werd ons via de omgevingsambtenaar doorgegeven. We hebben dan contact gehad met bekaert.

Het is niet dat we geen communicatie hebben gehad met de gemeente.

We hebben de andere adviezen gelezen en gaan grotendeels akkoord met de uitgebrachte adviezen.

Er wordt opgelegd dat de opslag en verwerking van puin met asbest in een loods moet gebeuren. We zouden dit liefst in open lucht willen uitvoeren. De meest preventieve maatregel om asbest te beheersen is het bodemvocht op een bepaald niveau houden anders wordt asbest vrijgezet.

Door gewoon een bodem buiten op te slaan zal het nooit uitdrogen.

Bij binnenopslag zal dit wel gebeuren en heb je meer kans op emissies.

Wij wensen de opslag liefst buiten te houden.

Op vandaag is er een BBT studie rond de verwerking van asbesthoudende producten. We gaan ervan uit dat tegen maart 2021 een BBT beschikbaar zal zijn.

We zouden graag de vergunning gekoppeld zien aan de afronding en aftoetsing van BBT van asbest en ook de voorwaarden hier aan koppelen. We kunnen akkoord gaan met voorgestelde proef hiervoor.

Op termijn moeten we kijken naar duurzaam gebruikt met water. Een gesloten hal met bevochtiging is niet aangewezen gelet op het grote waterverbruik.

Voor de opslag binnen hebben vandaag geen plaats genoeg voor de verwerking binnen nog wel.

Grondverzet; iedere partij wordt als verdachte grond beschouwd en er gebeurt steeds het voorgeschreven onderzoek.

Vanaf de effectieve start van ontvangst van materiaal dat asbest kan bevatten is er een duidelijk beeld of er effectief asbest aanwezig is.

We wensen niet strenger beoordeeld worden als soortgelijke bedrijven.

Wij gaan ons uiteraard neerleggen bij de resultaten van de BBT en dit dan uitvoeren.

Die opslag is er nu al enkele jaren. We spreken over gebonden asbest. Het zijn geen losse vezels. We hebben een techniek ontwikkeld om dit te scheiden zodat we stromen asbestvrij kunnen maken. Er moet dan minder gestort worden. Ons verhaal is juist wat de overheid wil. Enkel op die manier kan het overal en alom aanwezige asbest effectief verwijderd worden en wordt de problematiek juist voor ieders welzijn aangepakt. Het is dan ook bijzonder jammer dat we willen meewerken aan de vraag van de overheid om asbest aan te pakken, en we

hiervoor nu worden afgemaakt door de gemeente en de buurt. Als elke gemeente en elke buurt zich verzet tegen elke vorm van asbestopslag en -behandeling zal er nooit een begin kunnen gemaakt wordt van de aanpak van de asbestproblematiek. We zijn gelegen op een goede locatie in volwaardig industriegebied, hebben heel wat gespecialiseerde kennis, werken met deskundig personeel en vragen de kans om te tonen wat we kunnen.

We geven toe dat de huidige bedrijfsvoering bij momenten beter kan maar de laatste jaren hebben we echt een grote inhaalmanoeuver gedaan. We hebben nog andere bedrijven waar we aantonen dat we goed bezig zijn. Geef ons de kans om ons te bewijzen.

Raadsman omwonenden

Er is geen enkele technische ondersteuning die bevestigt dat voor de behandeling binnen meer water zou nodig zijn . Er is nog geen concreet antwoord gegeven op de vraag mbt actualisatie van de stofstudie.

Het bedrijf is steeds bezig dat ze het fantastisch doen maar we hebben een studie van 2014 dat er nog aanpassingen moeten gebeuren. Het onderzoek is niet afdoende.

Omwonenden

De exploitant heeft al genoeg kansen gehad. Alles blijft aanslepen, herstellingen worden niet uitgevoerd. Als ze blijven voortdoen als ze bezig zijn wat gaan ze doen met asbest.

Exploitant

Het dossier is al enige tijd geleden ingediend, conform de geldende procedureregels en termijnen.

Tot op vandaag hebben we niet in de pers en media gereageerd. Het medium is deze zitting. Wij ontkennen dat we niet bereikbaar waren voor het gemeentebestuur. Dit was niet waar. Op 29/7 hebben we de gemeente Harelbeke en Zwevegem ontvangen.

In juli 2020 zijn we hier gekomen voor de GPBV beoordeling. Noch vanuit Handhaving noch vanuit de gemeente zijn er opmerkingen gekomen omtrent die aangekondigde aftoetsing. Die aftoetsing leert ons dat de destijds opgelegde randvoorwaarden voldoende zijn. Wij hebben eigenlijk geen weet van enig pv waaruit zou blijken dat we die structureel zouden schenden. En nu worden we met de voeten vooruit aangevallen.

Wij zijn gecertificeerd bij OVAM en Grondbank. We worden regelmatig gecontroleerd door hun mensen en Afdeling Handhaving komt twee keer per jaar langs.

Er werd in 2014 inderdaad een stofstudie opgemaakt. Wij hebben reeds maatregelen uitgevoerd.

De verneveling op de breker werd geïnstalleerd.

De laatste 3-4 jaar werd het terrein volledig verhard. Er werd een veegplan uitgewerkt met de gemeente. Dit wordt nageleefd.

We hebben geïnvesteerd in tractor en giertank.

Wij zijn afhankelijk van regenval en de aanhoudende droogte speelt ons inderdaad parten. Wij zitten vaak met een tekort aan water.

Dit werd opgelost via captatie uit het kanaal, maar dat kan niet meer omwille van het captatieverbod.

Wij zijn bezig met een project met bekaert om hun afvalwater te gebruiken

Wij zijn ook alternatieve afdekking aan het onderzoek. Er wordt een organisch polymeer op de hopen gespoten. (groen schild op het afval). Het voordeel hiervan is dat er minder water moet gebruikt wordt om stofhinder te vermijden.

Bijkomend en tot slot verklaart de exploitant aan de POVC dat hij voor het asbestgedeelte in eerste instantie blijft vasthouden aan de opslag en verwerking in open lucht, maar als het

echt moet kan er gereorganiseerd worden in de "bioloods" zodat dit aspect wel binnen kan gebeuren.

Hij stelt dat als dit echt een absolute vereiste is voor deze commissie om hiervoor gunstig advies te krijgen, hij zich daar dan finaal bij neerlegt.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

8 Conclusie

De vraag om asbesthoudende grond/puin op te slaan en verwerken werd ingetrokken. De voorliggende resterende aanvraag omvat bijgevolg enkel een hernieuwing van de bestaande exploitatie gekoppeld aan het actualiseren van de opslaghoeveelheden.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie had met betrekking tot de hernieuwing voor onbepaalde duur een voorlopig ongunstig advies verleend. Er was noodzaak tot bijkomende informatie en concretisering en dan pas zou een proeftermijn kunnen verantwoord worden.

De totale oppervlakte stuivende stoffen bedraagt hier 66.000 m². Er is voor de volledige site BSV/Devamix een stofrapport opgesteld door Trevi (juli 2014).

Het is aangewezen dat een geactualiseerd overzicht wordt opgesteld van de voorbije jaren uitgevoerde maatregelen om stofverspreiding te voorkomen en nog uit te voeren maatregelen, daarbij ook rekening houdend met de voorstellen die in het stofrapport van 2014 zijn opgelijst (zie hoofdstuk 9). Dit dient gekoppeld te worden aan duidelijke en controleerbare maatregelen.

Het is ook aan te raden om een transparant monitoringsprogramma toe te passen.

In dit verband wordt dan ook gevraagd aan te geven welke maatregelen reeds zijn uitgevoerd, welke nog zijn uit te voeren (+ timing!).

De exploitant dient zich ervan bewust te zijn dat periodes van droogtes vragen om andere maatregelen. Er dient verder gezocht te worden naar alternatieven. Het eigen afvalwater kan ook gebruikt worden. Desnoods dient de opslag beperkt te worden als dit niet meer onder controle te houden is.

Tijdens het plaatsbezoek van GOP werd ook duidelijk dat de opslaghoppen serieuze afmetingen aannemen waarbij de hoogte soms ruim de hoogte van de afscherming overschrijdt. Dit wordt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie bevestigd door de foto's getoond door de Burgemeester en Schepen.

Verschillende hoppen materiaal liggen ook al geruime tijd ter plaatse zonder dat er op enig moment afvoer gebeurt. De aanwezige begroeiing toont dit aan. De exploitant heeft hier wel verklaringen voor (afzetmoeilijkheden als gevolg van samenstelling, enz..) maar dit zijn telkens aanzienlijke oppervlaktes die geblokkeerd zitten, en eigenlijk dienstig zouden moeten zijn om de andere materialen daar op te slaan, zodat de opslaghoogtes aanzienlijk kunnen beperkt worden.

De gemeente merkt ook op dat langs het fietspad tijdens het meest recente plaatsbezoek de afschermdoeken kapot of niet aanwezig waren. Dit verergert de verspreiding van materiaal en kan ook voor onveilige situaties zorgen. Dit werd reeds aangehaald in het stofrapport van 2014 (inclusief een vernevelingsinstallatie). Op de kade aan het kanaal ligt er al geruime tijd los materiaal (zand) tot op de boord van de kade zelf. Dit werd reeds voorheen gesignaleerd aan het bedrijf via de Afdeling Handhaving.

In de update van het stofrapport moet een voorstel worden uitgewerkt om de opslaghoogte te beperken waar dit gezien de nabijheid van bewoning aangewezen is.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de opslaghoogte desgevallend kan aangepakt worden.

Het betreft hier een bestaand vergund bedrijf gelegen in gebied voor milieubelastende industrie. Er is dan ook geen discussie over de vraag dat dit bedrijf met de bestaande activiteiten hier thuishoort. Er moet echter ook de nodige aandacht zijn voor de impact op de omgeving, en de nodige garanties kunnen geboden worden voor het beheersen van de hinder. Dit soort activiteiten kan in principe op een voor de buurt aanvaardbare manier worden geëxploiteerd; de exploitant wijst in dit opzicht onder meer naar zijn ander bedrijf.

Vermits met deze aanvraag een hernieuwing gevraagd wordt voor onbepaalde duur, gelet op de ingediende bezwaren, het ongunstige advies van de gemeente en de diverse geformuleerde en aangetoonde probleemsituaties inzake (inzonderheid stof-)hinderbeheersing is het aangewezen dat het bovenstaande aspecten (stofrapport gekoppeld aan duidelijke en controleerbare maatregelen, een transparant monitoringsprogramma, overzicht van de reeds uitgevoerde maatregelen en nog uit te voeren maatregelen met timing, aanpak van opslaghoogtes,...) bezorgd worden voor de beslissing van de deputatie. Pas dan kan de aanvraag voor vergunning in aanmerking komen.

Daarenboven dient het bedrijf op het terrein aan te tonen dat de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk genomen worden en resulteren in de beoogde effecten, zodat geen overmatige stofverspreiding meer mogelijk is naar de omgeving (alle windrichtingen). De omheiningen en afschermingsmuren moeten zo gemaakt worden dat ze duurzaam zijn, en ook opwaaiend stof vanop de bodemplaat van het bedrijf binnenhouden.

Vandaar dat een proefvergunning aangewezen is om dit alles op te volgen. Dit biedt ook de kans om het blijkbaar ietwat verstoorde vertrouwen tussen bedrijf, gemeente en buurt te herstellen.

Op 19/10/2020 werd een wijzigingsverzoek bezorgd met een overzicht opgenomen van de reeds genomen maatregelen, te nemen maatregelen en maatregelen die onderzocht worden om de mogelijke hinder afkomstig van de exploitatie van BSV-Devamix te beperken.

Het wijzigingsverzoek omvat zoals gevraagd een actualisatie van het stofrapport van 2014. Het bevat een overzicht van de maatregelen die reeds genomen werden en welke actie in de nabije toekomst zullen genomen worden.

Daarnaast worden er ook concrete maatregelen voorgesteld (oa plaatsen wielwasinstallatie, herstellen en plaatsen omheiningen en betonnen afsluitingen, aftoppen van de opslag stuifgevoelige stoffen, ...)

Zie document "BSV / DEVAMIX overzicht maatregelen en status d.d. 16 oktober 2020". Dit document wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden. De exploitant wordt er op gewezen dat de uit te voeren maatregelen en investeringen (zoals stofnetten) steeds duurzaam moeten zijn en dus uit duurzaam materiaal moet bestaan.

De exploitant dient zich ervan bewust te zijn dat periodes van droogtes vragen om andere maatregelen. In de nota worden enkele maatregelen voorgesteld, bij watertekort of niet doorgaan van project hergebruik gezuiverd water van Bekaert.

De exploitant wordt er nogmaals op gewezen dat het gebruikt van het eigen afvalwater ook moet overwogen worden.

In de nota wordt ook een communicatiestrategie voorgesteld, er zal een communicatieplan opgemaakt worden in overleg met de Stad. Het is aangewezen dat ook de omwonenden hierin betrokken worden.

Zoals hierboven aangegeven wordt in de bijzondere voorwaarden ook aandacht besteed aan het aspect jaagpad.

Uit nazicht blijkt dat met dit alles kan tegemoet gekomen worden aan de opmerkingen van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en de bezorgdheid van de buurt en het stadsbestuur.

Een proefvergunning aangewezen is om dit alles op te volgen. Dit biedt ook de kans om het blijkbaar ietwat verstoorde vertrouwen tussen bedrijf, gemeente en buurt te herstellen.

Error! Not a valid filename.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan NV DEVAMIX /NV B.S.V. wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Beneluxlaan 201 te 8530 Harelbeke

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200228-0052 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354M/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0321G/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297A 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297B 2/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0356L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297R/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0297S/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322C/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0263B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354H/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0322B/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354L/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0354K/
- HARELBEKE 2 AFD, sectie C, nrs. 0315C/

met als voorwerp :

- verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
2.1.2.d)2°	verandering	- Hernieuwen van 250 ton asfaltbitumen - Uitbreiden met opslag en sortering van 5000 ton bermmaaisel (10.000 ton/jaar) - Verwijdering van 18.000 ton thermische en fysicochemisch te reinigen grond en/of niet reinigbare gronden (zit in rubriek 2.2.1.d.) - Verwijderen van 10.800 ton (6000 m³) grond/puin met asbest	5250	TON
2.1.3.2°	verandering	Hernieuwen opslag (incl. sorteren en zeven) van uitgegraven bodem (26.500 m³ of 45.000 ton) die niet vrij herbruikbaar is Verminderen met 28.500 m³ of 48.500 ton	26500	M3
2.2.1.c)2°	hernieuwing	Opslag en sortering niet-gevaarlijke afval Algemeen: - 40 ton plastic (80 ton/jaar) - 300 ton metaal (600 ton/jaar) - 200 ton glas (400 ton/jaar) - 200 ton gyproc (400 ton/jaar) - 400 ton gelijk aan huish. afval (800 ton/jaar) - 300 ton gemengd bouw en sloop (600 ton/jaar) - 30 ton autobanden (60 ton/jaar) - 500 ton hout (1000 ton/jaar)	1970	TON
2.2.1.d)2°	verandering	- Verwijdering van 76.500 ton niet gevaarlijke verontreinigde grond (zit in rubriek 2.1.3.) - Hernieuwen van 18.000 ton en uitbreiden met 51.000 ton thermische en fysicochemisch te reinigen grond en/of niet reinigbare gronden - Verwijdering 93.500 ton niet verontreinigde grond (zit in rubriek 61.2.)	69000	TON
2.2.1.e)3°	hernieuwing	Opslag en sortering gevaarlijk afvalstoffen DEVAMIX - 25 ton (of 25 m³) cementgebonden asbest met een verwerkingscapaciteit van 500 ton per jaar BSV-CGR - 1.000 ton teerhoudend asfalt met verwerkingscapaciteit van 2.000 ton/jaar	25	TON
2.2.2.a)2°	verandering	- Hernieuwen van 24.000 ton (of	45000	M3

		12.000 m ³) bouw- en sloopafval en uitbreiden met 24.000 ton (of 12.000 m ³) - Hernieuwen van 16.000 ton (of 8000 m ³) gerecycleerd bouw- en sloopafval en uitbreiden met 16.000 ton (of 8000 m ³) - Hernieuwen van 9.000 ton (of 5000 m ³) grond en stenen		
2.2.2.f)2°	verandering	- Hernieuwen van 1000 ton (500 m ³) cellenbeton en verwijderen van 4000 ton (2000 m ³) - Hernieuwen van 4.000 ton (2.000 m ³) niet teerhoudend asfalt puin - Verwijderen van 76.500 ton (45000 m ³) niet gevaarlijk verontreinigde grond (zeven zit vervat in 2.1.3.) - Hernieuwen van 9.000 ton verontreinigd puin - Uitbreiden met 10.000 ton (5000 m ³) afgezeefd steenpuin van uitgegraven bodem - Uitbreiden met 5000 ton groenafval -	29000	TON
2.2.3.f)2°	hernieuwing	Opslag en verwerking (incl.biologische reiniging) BSV-CGR - 47.500 m ³ diverse bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (100.000 ton/jaar)	47500	M3
2.2.5.a)3°	verandering	opslag en fysico-chemische behandeling niet-gevaarlijk slib - Verwijdering van 4.250 ton veegvuil - Verwijdering van 4.250 ton riool- en kolkenzand - Verwijdering van 2.550 ton zand van zandvanger - Uitbreiden met 4250 ton zandhoudend opruimafval (veegvuil, riool- en kolkenzand, zandvangers, ...)	4250	TON
2.2.5.e)3°	hernieuwing	Opslag en fysico-chemische behandeling andere niet gevaarlijke afvalstoffen Algemeen: - 60 m ³ (60 ton) percolaat stort Ronse (3 x 20 m ³ per dag)	60	TON
2.2.8.a)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie (85.000 ton/jaar) Verminderen met 75.000 ton	15000	ton
2.2.8.b)	verandering	Hernieuwen van de opslag en	15000	ton

		behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie (85.000 ton/jaar) Verminderen met 75.000 ton		
2.3.7.d)	verandering	Hernieuwen van de opslag en behandeling van 15.000 ton bagger- en ruimingspecie Verminderen met 35.000 ton	15000	ton
2.4.3.b)1°	nieuw	biologische reiniging van bodemmateriële (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (55.000 ton/jaar – 250 ton/dag)	250	ton/dag
3.4.2° (TOP) En 3.6.1.b (SCR via wzi)	hernieuwing	Lozing bedrijfsafvalwater: 5 m³/u en 2.100 m³/j van BSV-TOP via LP1 afkomstig van TOP (rubriek 3.4.2) en SRC via WZI (rubriek 3.6.3.1.b) in oppervlaktewater (Pluimbeek),	5	M3/UUR
3.6.3.2°	verandering	Hernieuwen en veranderen van lozingspunt GRC : 10 m³/u en 2.700 m³/j (waarvan max. 60 m³/dag percolaatwater) Verwijderen van lozingspunt BSV- SRC : 10 m³/u en 20.000 m³/j	10	M3/UUR
6.4.1°	verandering	Hernieuwen van de opslag van 4.400 l olie. BSV-CGR: - Motorolie (1200 l) - Hydraulische olie (600 l) - Smeerolie (600 l) - Afvalolie (1000 l) - Olie (1000 l) DEVAMIX: - uitbreiding: Ontkistingsolie (2000 l)	6400	L
6.5.2°	hernieuwing	BSV-CGR: - 2 dieselpompen met elk 1 verdeelslang - - Verdeelslang mobiele tank	3	stuks
12.2.1°	hernieuwing	Devamix: - Transformator (250 kVA)	250	KVA
12.2.2°	hernieuwing	BSV: - Transformator (1562,5 kVA)	1562,5	KVA
15.1.1°	hernieuwing	Stalplaats voertuigen	10	VOERTUI G
15.2.	hernieuwing	garagewerkplaats	1	stuk
15.4.1°	hernieuwing	Wasplaats voertuigen	3	per dag
16.3.2°a)	verandering	Hernieuwen van: - 0,75 kW luchtdroger - 4 kW compressor - 2,6 kW airco's - 30 kW warmtepomp Verwijderen van: - 40 kW compressor Uitbreiden met - 7,5 kW compressor (LV 200 l) - 7,5 kW compressor (LV 500 l)	52,35	KW

17.3.2.1.1 .2°	verandering	Verwijderen van een tank van 10.000 l (8500 kg) rode mazout en een tank van 5000 l (4250 kg) diesel. Uitbreiden met een tank van 10.000 l (8500 kg) diesel en 20.000 l (17000 kg) rode mazout. Hernieuwen van de opslag van 1000 l (850 kg) mazout en uitbreiden met 200 l (170 kg)	26,52	TON
17.3.2.1.2 .1°	hernieuwing	methanol	0,1	TON
17.3.4.3°	hernieuwing	Opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) BSV – CGR: - Ijzertrichloride (5000 l of 14490 kg) DEVAMIX: - Cement/vliegas/ slakken/kalk in 3 silo's van 80 ton (240.000 kg)	254,49	TON
17.3.5.1°a)	hernieuwing	methanol	100	KG
17.3.6.3°	hernieuwing	Opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) BSV – CGR: - Ijzertrichloride (5000 l of 14490 kg) - Koelvloeistof (600l of 600 kg) DEVAMIX: - Cement/vliegas/ slakken/kalk in 3 silo's van 80 ton (240.000 kg)	255,09	TON
17.3.7.3°	verandering	Hernieuwen van 160,7 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en uitbreiden met 80 ton	240,7	TON
24.4.	hernieuwing	labo	1	stuk
29.5.2.1°a)	verandering	Hernieuwen van metaalbewerkingsmachines (10 kW) en uitbreiden met 40 kW	50	KW
30.1.1°c)	verandering	Hernieuwen van: - breek- en zeefinstallatie : 285 kW - zeef- en kalkstabilisatiemachine : 87 kW - 2 zeefinstallaties : 72 kW en 97 kW Uitbreiden met: - 2 zeefinstallaties: 83 kW en 98 kW - Kalkdosering: 14 kW	736	KW
30.3.c)	verandering	Verwijderen van: - mortel- en betonmortelcentrale 271,13 kW Uitbreiden met:	575	KW

30.10.1°	hernieuwing	- betoncentrale van 575 kW opp van 1,65 + 8,15 ha DEVAMIX – 1,65 ha - 600 kalksteenslag - 750 ton dolomiet - 7.500 ton zand - 500 ton staalgrit - 500 ton gietijzerzand BSV-TOP – 6,15 ha - 27.000 ton bekalkte grond - 750 ton resten hakken en zagen kalkslib	9,8	HA
61.2.2°	verandering	Hernieuwen van 93.500 ton (55.000 m³) opslag inclusief sorteren en zeven van uitgegraven bodem die vrij herbruikbaar is (250.000 ton/jaar) Uitbreiden met 32.500 ton (19.000 m³)	74000	M3
63.2°	nieuw	Opslag en ontwatering: BSV - TOP - 40.000 ton bagger- en ruimingsspecie die vrij herbruikbaar is (65.000 ton/jaar)	40000	ton

Gecoördineerde toestand:

een afvalverwerkend bedrijf met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Klasse
2.1.2.d)2°	opslag – en overslag	5.250 ton	1
2.1.3.2.	tussentijdse opslagplaats uitgegraven bodem die niet voldoet aan bodemdecreet/ Vlarebo	26.500 m³	1
2.2.1.c.2.	opslag en sortering niet-gevaarlijke afvalstoffen	1.970 ton	1
2.2.1.d..2	opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	69.000 ton	1
2.2.1.e.3	opslag en sortering gevaarlijke afvalstoffen	25 ton	1
2.2.2.a) 2°	opslag en mechanische behandeling inerte afvalstoffen (zeven/breken)	45.000 m³	1
2.2.2.f) 2°	Opslag en mechanisch behandelen andere niet gevaarlijke afvalstoffen	29.000 ton	1
2.2.3.f.2	opslag en biologische behandeling	47.500 m³	1
2.2.5.a.3.	opslag en fysico-chemische behandeling niet-gevaarlijk slib	4.250 ton	1
2.2.5.e.3	opslag en fysico-chemische behandeling andere niet gevaarlijke afvalstoffen	60 ton	1
2.2.8.a	opslag in afwachting van behandeling van bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet (BSV-SRC) (85.000 ton/jaar)	15.000 ton	1
2.2.8.b	opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet (BSV-SRC)	15.000 ton	1

	(85.000 ton/jaar)		
2.3.7.d	opslag en behandeling bagger- en ruimingspecie voor definitieve verwijdering	15.000 ton	1
2.4.3.b.1°	biologische reiniging van bodemmateri�len (grond, baggerspecie, veegvuil, zand diverse oorsprong, ...) (55.000 ton/jaar)(X-rubriek)	250 ton/dag	1
3.4.2.	lozen van bedrijfsafvalwater (5 m ³ /u - 2.100 m ³ /jaar) (BSV-TOP)	5 m ³ /u	2
3.6.3.2.	afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater van BSV-CGR op oppervlaktewater (Pluimbeek): 10 m ³ /u en 2.700 m ³ /j (waarvan max. 60 m ³ /dag percolaatwater)	10 m ³ /u	2
6.4.1.	opslag brandbare vloeistoffen	6.400 l	3
6.5.2.	brandstofverdeelslangen	3	2
12.2.1.	transformatoren	250 kVA	3
12.2.2.	transformatoren	1562,5 kVA	2
15.1.1	stallen van voertuigen	10 voertuigen	3
15.2.	garagewerkplaats	1	3
15.4.1.	wassen bakken(4/dag)	4 stuks/dag	3
16.3.2.a)	luchtcompressoren, airco's...	52,35 kW	3
17.3.2.1.1.2°	brandgevaarlijke vloeistoffen (diesel, mazout, stookolie)(GHS02)	26,52 ton	2
17.3.2.1.2.1.	opslag ontvlambare stoffen categorie 3	0,1 ton	3
17.3.4.3.	opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)(mortel en cement)	254,49 ton	1
17.3.5.1.a.	opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	100 kg	3
17.3.6.3.	opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)(mortel en cement)	255,09 ton	1
17.3.7.3.	opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)	240,7	1
24.4	labo	1	3
29.5.2.1.a)	metaalbewerking	50 kW	3
30.1.1.c)	mechanisch behandelen minerale producten: breek- en zeefinstallatie (Devamix, 285 kW), zeefinstallaties en kalkdosering (BSV-Devamix), zeef- en kalkstabilisatiemachine (BSV-TOP, 87 kW)	736 kW	1
30.3.c)	betoncentrale	575 kW	1
30.10.1.	opslag minerale producten	9,8 ha	2
61.2.2	uitgegraven bodem die voldoet aan toepassing Bodemdecreet/Vlarebo (BSV-TOP: 126.000 ton/ 74.000 m ³ opslag en 250.000 ton/j verwerking)	74.000 m ³	2
63.2.	Opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie die vrij herbruikbaar is (65.000 ton/jaar)	40.000 ton	

De plannen en het dossier **(inclusief wijzigingsverzoek 19/10/2020)** waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

§ 2. Alles m.b.t. aspect asbest (opslag en zeven) is zonder voorwerp geworden.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

bijzondere voorwaarden

1. Het hierbijgevoegde door het bedrijf via wijzigingsverzoek dd. 19/10/2020 aangeleverde overzicht van de genomen maatregelen, te nemen maatregelen en maatregelen die onderzocht worden dient strikt te worden nageleefd.
2. Maandelijks worden er aan de actief kool filter en in de omgeving VOS-metingen uitgevoerd. De resultaten en eventueel genomen maatregelen moeten opgenomen worden in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.
3. Het bedrijf bezorgt binnen de 6 maanden aan de deputatie, stadsbestuur, VMM en aan de afdelingen GOP en Handhaving van het departement Omgeving een update van het stofrapport van 2014, opgesteld door een erkend deskundige lucht, met in het bijzonder een overzicht van uitgevoerde maatregelen, een stappenplan ter uitvoering van verdere maatregelen en een voorstel van locaties waar de opslaghoogte beperkt zal worden tot de hoogte van de afscherming.
4. Er worden maatregelen genomen om bij de op -en overslag van gronden/puin vanuit een binnenschip de verspreiding van stofemissies te voorkomen. Zo dient de zandtransportband voor het lossen van zand uit schepen te worden afgedekt.
5. Wanneer de puinfractie onvoldoende vochtig is, wordt het puin/de grond bevochtigd.
6. Tijdens het mechanisch bewerken (zeven) wordt er verneveld.
7. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.6.§4 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de aan- en afvoer van afval afkomstig van het onderhoud van wegen 24/24u plaatsvindt mits er binnen en met gesloten poorten wordt gelost; het aantal vrachten is beperkt tot 10 vrachten/nacht.
8. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II en onverminderd de stedenbouwkundige bepalingen, wordt toegestaan dat het groenscherm wordt aangelegd cfr. de aanduidingen van het groenscherm op het uitvoeringsplan in bijlage bij de vergunningsaanvraag ingediend in april 2020.
9. Met betrekking tot de luchtemissies:
Binnen de 6 maand dient een actualisatie door erkend deskundige lucht van het stofrapport te worden bezorgd aan bovenvermelde instanties en besturen, met actualisatie van de noodzakelijke maatregelen en een voorstel tot transparante monitoring. Dit dient te worden bezorgd aan de vergunning- en advies verlenende instanties.
10. Met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater dienen volgende voorwaarden opgelegd:
 - Lozingspunt 1: lozing van max. 10m³/u – 100m³/d – 2.700m³/d (rubriek 3.6.3.2) in oppervlaktewater (Pluimbeek) afkomstig van GRC en de aanvoer van max. 60m³/d percolaat van de site te Ronse aan volgende bijzondere lozingsnormen:

- ZS	60mg/l
- BZV	25mg/l
- CZV	125mg/l
- N	15mg/l
- ammoniakale -N	4 mg N/l
- P	2mg/l
- Arseen	15µg/l

→ Lozingspunt 4: lozing van max. 5 m³/u – 50 m³/d – 2100m³/j bedrijfsafvalwater in de Pluimbeek afkomstig van TOP (rubriek 3.4.2) en SRC via WZI (rubriek 3.6.3.1.b) in oppervlaktewater (Pluimbeek), met volgende bijzondere lozingsnormen:

ZS	60mg/l
BZV	25mg/l
CZV	125mg/l
N	15mg/l
P	2mg/l
Ba	0,35mg/l
U	10µg/l

Het bedrijf dient tijdens de proeftermijn minstens één analyse van het bedrijfsafvalwater op de vergunde lozingsnormen uit te voeren. De resultaten dienen beschikbaar gehouden van de toezichthoudende overheid.

11. Het bedrijf bezorgt i.s.m. een erkend deskundige water binnen de 6 maanden aan bovenvermelde instanties en besturen een studie over de mogelijkheid om meer hemelwater op het terrein op te vangen, en een bijhorend rioleringsplan.
12. Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat wat aanvaard wordt regelmatig wordt afgevoerd.

Het bedrijf houdt op een overzichtelijke manier bij welke stromen aanvaard worden en wanneer terug afgevoerd zijn.

13. Het bedrijf dient te allen tijde te waken over orde en netheid op en rond het bedrijf. De wegenis dient proper gehouden te worden; de omheining dient steeds in goede staat te verkeren; het groenscherm dient goed onderhouden te worden en regelmatig gesnoeid te worden
14. Binnen de 6 maanden na het kracht worden van de proeftermijn nodigt het bedrijf deputatie, stadsbestuur, VMM, OVAM en de afdelingen GOP en Handhaving van het departement Omgeving uit om ter plaatse de stand van zaken van de naleving en uitvoering van de bijzondere voorwaarden en de toezeggingen van het bedrijf te tonen en te bespreken. Het stadsbestuur kan hierbij ook 2 door hen aan te duiden vertegenwoordigers van de buurt mee bij dit punt betrekken. Bij die uitnodiging voegt het bedrijf een rapport (gestaafd met foto's) die de stand van zaken gedetailleerd weergeeft.
15. Het bedrijf werkt samen met het stadsbestuur binnen de 3 maanden een plan uit over de communicatie tussen het bedrijf, het stadsbestuur en de omgeving en past dit toe.
16. Het jaagpad moet vrij en toegankelijk gehouden worden voor voetgangers zolang dit wettelijk gezien verplicht is.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 1 jaar op proef
die aanvangt op 22/10/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de

omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende

gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen voor een termijn van 1 jaar op proef (alles m.b.t. asbest is zonder voorwerp)

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)