



Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLAV1-2013-0392/HS

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER JOHAN ROMBOUTS MET BETREKKING TOT EEN SLACHTKUIKENBEDRIJF, GELEGEN IN 2960 BRECHT, LEGEHEIDEWEG 11.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 16 juli 2013 ingediend door de heer Johan Rombouts, wonende Legeheideweg 11 te 2960 Brecht, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een slachtkuikenbedrijf, gelegen Legeheideweg 11 te 2960 Brecht, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-E-233A, 4-E-280G en 4-E-280K, verder te exploiteren na verandering door toevoeging van het kadastrale perceel 4-E-233A, uitbreiding en wijziging, omvattend:

- 4 stallen met in totaal plaatsen voor 185.000 slachtkuikens (2x42.500 kippen en 2x50.000 kippen) (*uitbreiding met 100.000 plaatsen*) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 20.000 liter petroleum in 4 bovengrondse tanks van elk 5.000 liter (*uitbreiding met 10.000 liter*) (17.3.5.2.b);
- de opslag van 3.500 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- een brandstofverdeelslang horend bij de tank van 3.500 liter (17.3.9.1);
- de opslag van 40 ton stro en houtkrullen in een loods (*uitbreiding met 19 ton*) (19.6.2.a);
- de opslag van 80 m³ sapopvang (*uitbreiding met 40 m³*) (28.2.c.1);
- een dieselnoodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 32 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- 14 warmtekannonen elk met een warmtevermogen van 61 kW, samen 854 kW (*uitbreiding met 488 kW*) (43.1.2.b);
- het winnen van grondwater uit 2 putten op een diepte van 129 m met een gezamenlijk opgepompt debiet van 60 m³/dag en 14.000 m³/jaar (*uitbreiding met 25 m³/dag en 6.700 m³/jaar*) (53.8.2):
 - GWW 1: een debiet van 30 m³/dag en 7.000 m³/jaar (*wijziging door vermindering met 5 m³/dag en 300 m³/jaar*)
 - GWW 2: een debiet van 30 m³/dag en 7.000 m³/jaar (*uitbreiding*);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 17.3.5.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 53.8.2;

Gelet op het verzoek van de exploitant om in afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlare II geen peilbuis te moeten plaatsen in de bestaande en vergunde grondwaterwinningsput (GWW1); dat de 2 putten kort bij elkaar liggen, het water op dezelfde diepte wordt onttrokken en het grondwaterpeil kan gecontroleerd worden via de peilbuis van GWW2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/11-164 d.d. 11 augustus 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding en wijziging van een slachtkuikenhouderij voor een termijn verstrijkend op 11 augustus 2031.

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 16 juli 2013; op het feit dat op datum van 9 augustus 2013 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlare II;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Brecht d.d. 23 september 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlare II; op volgende elementen uit dit verslag:

- Bijkomende toelichting op het aanvraagdossier werd verleend.
- Het aanvraagdossier en MER lagen ter inzage tijdens de vergadering.
- De schepenen van leefmilieu opent de vergadering.
- Els Theunis van BE-consult geeft een toelichting en presentatie omtrent de opzet en inhoud van de milieuvergunningaanvraag.
- Vragenronde:
 - Waarmee wordt de reiniging van de stallen gedaan?
Antwoord: Aangezien er een grondige ontsmetting volgt na de reiniging is het kuiswater gebruikelijk regenwater zolang de voorraad strekt, voor het overige zal dat gebeuren met grondwater of leidingwater.
 - Wat gebeurt er met het reinigingswater?
Antwoord: Dit wordt opgevangen in silo's en verwijderd volgens de regelgeving. Opgemerkt wordt dat dit water weinig meststoffen bevat aangezien stalreiniging in eerste instantie droog wordt uitgevoerd. Pas na het borstelen wordt er water gebruikt, dit bevat bijgevolg weinig mestresten.
 - Worden de stallen afzonderlijk of gelijktijdig in gebruik genomen?
Antwoord: Omwille van de ziektedruk en hygiënevoorzorg worden alle stallen telkens samen gebruikt van aankomst kuikens tot vervoer kippen naar de slachterij.
 - Wat is de bedrijfsvoering rond kadavers?
Antwoord: Het aantal kadavers op het bedrijf is beperkt tot ca. 3%. Deze worden koel bewaard en tweewekelijks opgehaald door een erkende firma.
- Nadat er geen verdere vragen meer zijn, wordt de vergadering afgesloten;

Gelet op het gunstige advies d.d. 30 september 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Brecht (kenmerk: M2013-61); op volgende elementen uit dit advies:

1. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke bezwaren ingediend.
2. De intergemeentelijke milieudienst IGEAN heeft op 6 september 2013 een gunstig subadvies (kenmerk BRE 1280) uitgebracht.
3. Op 9 september 2013 had een informatievergadering plaats waarvan een verslag werd opgemaakt.

4. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie kunnen mits naleving van de nodige voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het gunstige subadvies d.d. 6 september 2013 van IGEAN aan het college van burgemeester en schepenen van Brecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. Een kippenstal voor 185.000 slachtkuikens en 210 waarderingspunten dient op minstens 250m gelegen te zijn van de gebieden, vermeld in artikel 5.9.5.3.§5 Vlare II.

Uit de ligging van de inrichting op het gewestplan blijkt dat de kippenstallen hieraan voldoen.

2. Uit bijlage E11 blijkt dat de dierlijke mest op regelmatige tijdstippen wordt afgevoerd door een erkend vervoerder zodat voldaan is aan de bepalingen in artikel 5.9.2.2.§5 Vlare II.

Daarnaast worden er citernes voorzien voor de opvang van vloeibare mest (kuiswater stallen) met een totaal waterinhoudsvermogen van 80 m³.

3. De exploitant vraagt om in afwijking van artikel 5.32.2.2 Vlare II geen peilbuis te moeten plaatsen in de bestaande en vergunde grondwaterwinningsput 1. De exploitant motiveert zijn aanvraag als volgt: De 2 putten liggen kort bij elkaar. Het water wordt op eenzelfde diepte onttrokken. Het grondwaterpeil kan gecontroleerd worden via de peilbuis van grondwaterwinning 2.

Wij verlenen enkel gunstig advies met betrekking tot de aangevraagde afwijking indien de VMM - Afdeling Water gunstig advies verleent (zie verder: bijzondere milieuvoorwaarde).

4. De inrichting is aan de MER-plicht onderworpen volgens rubriek 21a van bijlage I van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004, houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage, met name: Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders.

In de m.e.r.-screening worden de potentiële milieueffecten nagegaan over de verschillende disciplines.

a) lucht

Omwille van onderstaande redenen worden geen bijkomende milderende maatregelen nodig geacht:

- De cumulatieve geurberekening toont aan dat er in de toekomst slechts een geringe toename van de geurimmissie zal zijn. Het aantal woningen in de zone > 10 OU_E/m³ blijft quasi onveranderd. Een enkele bijkomende woning zou in deze zone komen te liggen. Het totaal aantal woningen die een negatief effect kunnen ondervinden, blijft echter ongewijzigd.
- De huidig vergunde pluimveestallen werden uitgevoerd volgens het ammoniakemissiearme systeem P-6.4, warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Dit systeem levert een ammoniakemissiereductie op van 73,8% t.o.v. de conventionele systemen en een reductie van fijnstofemissie van 9,1%.
- Door het toepassen van nageschakelde stofreducerende technieken - in dit geval het plaatsen van een stofbak aan de noordzijde van de stal - wordt zowel in de huidige als de toekomstige situatie een verdere reductie van fijn stof van 40% gerealiseerd. Hierdoor wordt het cumulatief reductiepercentage voor de nieuwe pluimveestel tot op 45,5% gebracht.
- Op het bedrijf gebeurt de drinkwatervoorziening via drinknippels. Uit onderzoek blijkt dat de geurconcentratie in de ventilatielucht van een stal met drinknippels veel lager was dan in een stal met conventionele rondrinkers voor vleeskippen. Dit valt te verklaren door het feit dat er met drinknippels minder water gemorst wordt en zo de strooiselcondities verbeterd worden. Deze techniek werd niet beschouwd in de BBT veeteeltsector.
- Er zal op het bedrijf na het realiseren van de nieuwe stallen een groenscherm aangeplant worden. Verschillende literatuurbronnen vermelden een reducerend vermogen van groenelementen inzake ammoniakimmissie, stofimmissie en geurimmissie. Oorzaak is dat bepaalde stofdeeltjes (waaraan ook stikstof- en geurcomponenten gebonden zijn) door het groenscherm gehinderd worden en neerslaan ter hoogte van het bedrijf zelf en niet verder in de omgeving of net door verhoogde turbulentie in hogere luchtlagen gebracht worden en zo sneller gedispergeerd worden.

- Er zijn nooit eerder klachten geweest gerelateerd aan de activiteiten van het bedrijf.
- b) Water, Bodem, Mens, Fauna en Flora en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Er treden geen negatieve effecten op bij het uitvoeren van het voorliggende project. Er worden hier dan ook geen verdere milderende maatregelen voorgesteld. De nieuwe stalgebouwen worden uitgevoerd in onopvallende materialen, analoog met die van bestaande stallen en loods. Er komt een groenscherm rondom de stalgebouwen. Dit heeft een milderend effect op de visuele impact van de stalgebouwen.
- c) Geluid
Te hoogte van de meest nabijgelegen woning wordt een overschrijding van de richtwaarde verwacht voor het laden en lossen van de dieren 's nachts.
Het dichtslaan van de laadkleppen veroorzaakt geen overschrijding van de richtwaarde op 200 m van de perceelgrens tijdens de dagperiode. Op alle andere tijdstippen veroorzaakt het dichtslaan van de laadkleppen wel een overschrijding, zowel op 200 m van de perceelgrens als ter hoogte van de dichtstbij gelegen woning. Voor deze laatste wordt ook tijdens de dagperiode een overschrijding van de richtwaarde geraamd.
Ook het lossen van veevoeders veroorzaakt een lichte overschrijding van de richtwaarde bij de meest nabijgelegen woning. Er dient vermeld te worden dat de meest nabijgelegen woning tevens verbonden is aan een veeteeltbedrijf en er nooit eerder klachten werden geuit door de eigenaar van de betreffende woning t.o.v. het bedrijf Rombouts.
Er worden in de MER geen verdere aanbevelingen gedaan inzake milderende maatregelen voor de emissie van geluid op en rond het bedrijf omwille van volgende redenen:
 - Er treden geen negatieve effecten op bij het uitvoeren van het voorliggende project.
 - Tijdens het laden en lossen worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen afgelegd.
 - Tussen het bedrijf Rombouts en het naburige bedrijf en daarbij horende exploitatiewoning is een groenaanplant aanwezig. Hierdoor wordt het geluid afkomstig van de activiteiten op het bedrijf Rombouts enigszins gedempt.
 - Het projectgebied is gelegen in een omgeving met sterke aanwezigheid van agrarische activiteiten. Zo ook vormt de meest nabijgelegen woning onderdeel van een veeteeltbedrijf. De effecten die ter hoogte van deze woning primeren, zijn dan ook die van het daaraan gekoppelde bedrijf en niet die van het bedrijf Rombouts.
 - Er wordt eens stofbak nageschakeld bij de bouw van de nieuwe pluimveestal. Omdat alle uitgaande luchtstromen hierin terechtkomen en als het ware op een muur stuiten, heeft deze stofbak een belangrijk geluiddempend effect. Het specifieke geluid dat door de nieuwe stal geëmitteerd wordt, zal naar alle waarschijnlijkheid nog lager liggen dan de waarden waarvan werd uitgegaan bij de geluidsimmissieberekeningen.
- 5. Uit telefonisch contact met de exploitant op 5 september 2013 blijkt dat er 7 rondes per jaar afgevoerd worden. Het uur van laden verschilt van slachterij tot slachterij. Gemiddeld zijn er 2 à 3 transporten per jaar die 's nachts worden geladen.
- 6. Op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en op basis van bovenstaande zijn wij van oordeel dat volgende bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning moeten worden opgenomen: Tijdens het laden en lossen dienen de motoren van de bedrijfsvoertuigen stilgelegd te worden;

Gelet op het gunstige advies d.d. 11 oktober 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9592); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak het verder exploiteren van een slachtkuikenbedrijf na verandering.
 - a) Op het adres is er momenteel een milieuvergunning tot 11 augustus 2031 voor 2 stallen voor elk 42.500 slachtkippen. Deze stallen zijn voorzien van het ammoniakemissiearme systeem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag).
 - b) De uitbater wenst uit te breiden met 2 nieuwe vleeskippenstallen (op de toe te voegen percelen) voor elk 50.000 dieren, zodat het totale aantal dieren op 185.000 stuks komt. Deze stallen worden eveneens uitgerust met het ammoniakemissiearme systeem P-6.4. Alle stallen zijn/worden uitgerust met een luchtuitlaatbak aan de noordzijde van de stalgebouwen.

- c) De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing aan gelet op de investeringskost voor het bouwen van de 2 nieuwe kippenstallen.

Gelet op deze investering kan een termijn van 20 jaar toegestaan worden.

2. De inrichting beschikt over 210 waarderingspunten. Aangezien de inrichting op meer dan 250 m van hindergevoelig gebied ligt, voldoet ze aan de afstandsregels.
3. De stalmest wordt na elke ronde afgevoerd. Er wordt een opslag van 80 m³ sapopvang onder rubriek 28 aangevraagd, die dient voor de opvang van het reinigingswater van de stallen (8x10 m³). Dit wordt echter niet als mest beschouwd zodat deze rubriek zonder voorwerp is.
4. De vergunde petroleumtank van 10.000 liter is niet geplaatst. In plaats daarvan komen er 4 petroleumtanks van elk 5.000 liter tussen de stallen. De tanks zullen bovengronds en dubbelwandig zijn. De petroleum wordt gebruikt voor 14 warmtekanonnen, elk met een warmtevermogen van 61 kW. Deze verwarmen de lucht in de stallen rechtstreeks.
5. De exploitant verklaart tijdens het plaatsbezoek dat de aangevraagde mazouttank van 3.500 liter zal vervangen worden door een tank van 2.000 liter; het voorwerp van de aanvraag kan aangepast worden; het uitvoeringsplan dient nog aangepast te worden. Bij de tank hoort een verdeelslang. Het tanken gebeurt in de loods op een verharde vloer. In de loods staan 5 landbouwvoertuigen gestald.

De dieselnoodstroomgenerator van 32 kW staat ook in de loods. Gelet op het beperkte vermogen, de plaatsing en het kleine aantal uren in werking, zal de geluidshinder zeer beperkt zijn.

6. De grondwaterwinning situeert zich in een pluimveehouderij en heeft als bestemming drink- en reinigingswater voor de dieren en huishoudelijk gebruik. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van maximaal 60 m³/dag en 14.000 m³/jaar aangevraagd. Het betreft 2 boorputten met elk een diepte van 129 m.

De berekening van het benodigde debiet kan op onderstaande manier gebeuren:

Bestemming	Drinkwater per dier	Reinigingswater per dier	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Slachtkuikens	0,072 m ³ /jaar	0,012 m ³ /jaar	185.000	13.320	2.220
Huishoudelijk verbruik (6 personen)		30 m ³ /persoon/jaar			180
Totaal				15.720	

Een deel van het regenwater wordt opgevangen in 2 regenwaterputten van elk 20 m³ en wordt gebruikt als reinigingswater voor de stallen. Gelet op bovenstaande berekening kan een gunstig advies verleend worden voor het gevraagde debiet.

7. De exploitant vraagt om in afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II geen peilbuis te moeten plaatsen in de bestaande en vergunde grondwaterwinningsput (GWW1). De 2 putten liggen kort bij elkaar, het water wordt op dezelfde diepte onttrokken, het grondwaterpeil kan gecontroleerd worden via de peilbuis van GWW2.

De gevraagde afwijking kan toegestaan worden, het voorstel van de afdeling Water om een peillint ter beschikking te houden, wordt overgenomen.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

8. De inrichting ligt binnen een straal van 600 m van het habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats'. Er is geen subadvies door het Agentschap voor Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
9. In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een erfbepantingsplan opgemaakt, er is voorzien om de volledige inrichting te omgeven door een groenscherm.
10. De GPBV-evaluatie is in het kader van de vorige vergunningsaanvraag (2011) gebeurd. Gelet op het gebruik van identieke stalsystemen en dat de bedrijfsvoering niet verandert, wordt de evaluatie niet opnieuw uitgevoerd.

11. Met het oog op de uitbreiding in aantal dieren tot 185.000, werd een project-MER opgemaakt.

a) Geur:

- De geuremissie van het bedrijf van Johan Rombouts bedraagt in de huidige situatie 20.400 OU_E/s. Dit veroorzaakt volgens het MER, een negatief effect voor 171 woningen.
- In de toekomstige situatie wordt de geuremissie 44.400 OU_E/s. Het aantal woningen dat een negatief effect ondervindt blijft echter 171.
- Het aantal woningen gelegen in de zone > 10 OU_E/m³ blijft quasi onveranderd; in de huidige situatie zijn dat er 21, volgens het toekomstige scenario komt er één woning bij.
- Voor een aantal woningen wordt de absolute geurconcentratie gegeven: In totaal zijn er 5 woningen die bijkomend in een klasse met negatief effect komen te liggen indien het project gerealiseerd wordt: 1 woning in woongebied die in de contour van > 10 OU_E/m³ komt te liggen (voordien 5-10 OU_E/m³) en 4 woningen die in de contour 5-10 OU_E/m³ komen te liggen (voorheen 3-5 OU_E/m³). Uit het effectoverzicht kan echter afgeleid worden dat de betreffende woningen zich in de huidige situatie reeds nabij de grens van respectievelijk 5 OU_E/m³ en 10 OU_E/m³ bevinden. Omdat deze woningen zich op relatief grote afstand van het bedrijf van Johan Rombouts bevinden en andere clusterbedrijven dichterbij liggen ten opzichte van de respectieve woningen zal de geuremissie van deze bedrijven hier domineren.

b) Stof:

- Op basis van de gegevens in het MER zal de PM₁₀-emissie stijgen van 1.027,72 kg naar 2.236,30 kg. Ten gevolge hiervan kan 1 woning een gering negatief effect ondervinden ten gevolge van de bedrijfsexploitatie; het betreft echter de bedrijfseigen woning van het naburige veeteeltbedrijf (deze woning is echter ondertussen onbewoond-faillissement).
- De PM_{2,5}-emissie zal toenemen van 189,06 kg naar 410,97 kg door uitvoering van het project. Dit geeft geen negatieve effecten. Volgens het aanvraagdossier zullen alle stallen voorzien worden van een stofbak; de modellering houdt hier rekening mee (40% reductie).

c) Verzuring en vermesting:

- Op 470 m ten noorden en 670 m ten oosten liggen respectievelijk deelgebied 4 en deelgebied 5 van het habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats'. De ammoniakemissie uit de stallen van het bedrijf bedraagt in de huidige situatie 1.785 kg NH₃/jaar. In de toekomstige situatie stijgt de ammoniakemissie tot 3.885 kg NH₃/jaar.
- In de huidige situatie vindt in geen enkel aandachtsgebied een vermestende depositie van meer dan 3% van de kritische last plaats. Ook na de realisatie van het voorliggende project worden geen verzurende effecten > 3% van de kritische last verwacht. De enige uitzondering hierop is een oppervlakte aan loofbos en struweel waarvan in de toekomst 1,456 ha een vermestend effect ondervindt van 3-5% van de kritische last en 0,739 ha een vermestend effect van 5-10 % van de kritische last. Hieraan wordt resp. een beperkte en een relevante bijdrage gekoppeld conform het significantiekader.
- Bijna alle aandachtsgebied dat binnen de effectenzones valt is gelegen in habitatrichtlijngebied. Van de beschermde Natura2000-habitats die voorkomen in het habitatrichtlijngebied, valt enkel een perceel struweel waar ook droge heide voorkomt binnen de effectcontouren. In de huidige situatie ondervindt 0,052 ha struweel met droge heide een beperkte bijdrage aan de verzurende depositie. Een beperkte bijdrage aan de vermestende depositie vindt reeds plaats in 0,149 ha van dit struweel met droge heide in de huidige situatie. In de toekomstige situatie ondervindt 0,135 ha een beperkte bijdrage aan de vermestende depositie en 0,466 ha een relevante bijdrage.
- De modellering van de verzurende en de vermestende depositie die werd uitgevoerd in het kader van het aangevraagde project, houdt geen rekening met het milderende effect van een groenscherm. De exploitant voorziet echter wel in de aanplant van een groenscherm waar het terrein dit toelaat.

d) Geluid:

- Het lossen van veevoeder veroorzaakt geen overschrijding van de richtwaarde op 200 m van de perceelgrens. Ter hoogte van de meest nabijgelegen woning is er echter wel een

lichte overschrijding. Het laden en lossen van dieren veroorzaakt geen overschrijding van de richtwaarde op 200 m van de perceelgrens. Ter hoogte van de meest nabijgelegen woning is er een lichte overschrijding van de richtwaarde indien 's nachts dieren geladen worden (en hierbij de motoren van de vrachtwagens kortstondig draaien). Het dichtslaan van de laadklep veroorzaakt geen overschrijding van de richtwaarde op 200 m van de perceelgrens tijdens de dagperiode. Op alle andere tijdstippen veroorzaakt het dichtslaan van laadkleppen wel een overschrijding, zowel op 200 m van de perceelgrens als ter hoogte van de dichtstbij gelegen woning. Voor deze laatste wordt tijdens de dagperiode ook een overschrijding van de richtwaarde geraamd. Tijdens het plaatsbezoek bleek echter de woning (en het bedrijf) leeg te staan n.a.v. een faillissement. Mits goede afspraken met de leveranciers en de afnemers, kan vermeden worden dat het openen of het sluiten van laadkleppen voor geluidsoverlast zorgt.

- In het verleden werden geen klachten geuit ten opzichte van het bedrijf. Er zijn geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

12. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de gevraagde hernieuwing van de vergunning onder de voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het gunstige advies d.d. 9 oktober 2013 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3371/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande inrichting met onder andere de uitbreiding van de grondwaterwinning met een nieuwe put en een verhoging van het totale debiet.
2. De grondwaterwinning bestaat bijgevolg uit twee winningsputten in dezelfde watervoerende laag. Beide putten hebben een diepte van 129 meter. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Zand van Berchem (HCOV 0254).
3. Het grondwater uit deze putten wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en voor reiniging. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990), is het gevraagde debiet aanvaardbaar. Er wordt een regenwateropvang voorzien van in totaal 40 m³ (twee putten van elk 20 m³) voor gebruik als laagwaardige toepassing (reiniging van stallen).
4. De exploitant vraagt een vrijstelling tot aanleg van een peilbuis in de bestaande put. Op p 25 bijlage G9 wordt dit als volgt gemotiveerd: 'Er zal een nieuwe grondwaterwinning GWW 2 geboord worden. Deze zal voorzien worden van een peilbuis. Aangezien de 2 putten op een zeer korte afstand van mekaar liggen zouden wij een afwijking willen aanvragen op het plaatsen van een peilbuis bij GWW 1. Het grondwaterpeil kan in GWW 2 gemeten worden.' Artikel 5.53.2.2. van Vlare II stelt nochtans duidelijk dat in elke pompput het grondwaterpeil moet gemeten kunnen worden en daarvoor in elk boorgat een rechte onvervormbare peilbuis dient geplaatst te worden. De gevraagde vrijstelling voor winningsput 1 kan bijgevolg enkel gunstig geadviseerd worden op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft van toezichthoudende ambtenaren.
5. De winningsputten zijn gelegen op ca. 600 meter van speciale beschermingszone - habitatrichtlijngebied. De aanvraag bevat een goedgekeurd milieueffectrapport (PRMER-688-GK d.d. 05/02/2013) en een passende beoordeling.
6. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
7. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de hernieuwing en uitbreiding van een bestaande grondwaterwinning klasse 2 die twee winningsputten omvat. Zowel put 1 als put 2 hebben een diepte van 129 meter en een maximaal debiet voor beide

apart van 7.000 m³/jaar en 30 m³/dag. Er wordt gunstig geadviseerd voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlareem en de bijzondere voorwaarde voor de gevraagde afwijking.

Gelet op het gunstige advies d.d. 29 oktober 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken

- Uit het advies van de AMV blijkt dat de bovengrondse mazouttank van 3.500 liter zal vervangen worden door een bovengrondse tank van 2.000 liter.
Dit impliceert dat ook de omschrijving van de brandstofverdeelslang moet worden aangepast, namelijk horend bij de tank van 2.000 liter in plaats van 3.500 liter.
- Uit het advies van de AMV blijkt ook dat de opslag van 80 m³ sapopvang niet is ingedeeld. Rubriek 28.2.c.1 is bijgevolg niet van toepassing.
- In het advies van de AMV is een materiële vergissing geslopen: de noodstroomgenerator is ingedeeld onder rubriek 31.1.1.b en niet onder 31.1.b.
- De exploitant vraagt elektriciteitsproductie met een vermogen van 160 kVA aan onder rubriek 12.1.2.b. Aan de exploitant werd gevraagd:
 - of dit de generator betreft horende bij de noodstroominstallatie;
 - het vermogen in kW uit te drukken.

Op 21 oktober 2013 meldde het studiebureau BE-Consult, namens de exploitant, dat de 160 kVA die vermeld staan in het aanvraagdossier de transformator van de elektriciteitscabine betreft. Het is dus niet rubriek 12.1.2.b (zoals vermeld in het dossier) die vergund zou moeten worden, maar wel rubriek 12.2.1 (transformatoren 100 kVA tot en met 1.000 kVA).

Het voorwerp wordt hieraan aangepast.

- Voor het overige werden de omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van het departement DRV werd niet ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig. Het DRV deelt ter zitting mee dat de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend.
- De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in agrarisch gebied, op ruime afstand van andere gebieden. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften. Het college van burgemeester en schepenen heeft in het verleden voor de exploitatie reeds diverse bouw- en stedenbouwkundige vergunningen verleend. De PMVC is dan ook van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.

5. Toepasselijke BREF's

- *"Intensive rearing of poultry and pigs."*

6. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het advies van AOW.
Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag

voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het overige gedeelte van het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de overige gevraagde activiteiten niet relevant is.

7. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Vanaf de realisatie van de veranderingen dient de lopende vergunning te worden opgeheven.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

- Naar analogie met eerdere dossiers stelt de PMVC voor de ammoniakemissiearme uitvoering van de stallen te verankeren in de bijzondere voorwaarden:
 - Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de slachtkuikenstallen. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
- In het besluit van de deputatie dienen volgende overwegingen hieromtrent opgenomen te worden:
 - overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de slachtkuikenstallen; dat het ministeriële besluit 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;
 - overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlaream na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er slachtkuikens in de stallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

- overwegende dat zowel de nieuwe als de eerder vergunde slachtkuikenstallen volledig zullen worden uitgerust met het stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag);
- De PMVC is van oordeel dat de gevraagde afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II voor de bestaande en vergunde grondwaterwinningsput (GWW1) conform de adviezen van de AOW en de AMV kan worden toegestaan, mits een peillint ter beschikking wordt gehouden. De bijzondere voorwaarde hiervoor luidt dan:
 - In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het boorgat van de bestaande en vergunde grondwaterwinningsput (GWW1), op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
- De PMVC merkt op dat het aanvraagdossier geen keurings- of conformiteitsattesten van de aangevraagde houders voor de opslag van petroleum en mazout bevatte. In de loop van de procedure besliste de exploitant bovendien om de bovengrondse mazouttank van 3.500 liter te vervangen door een bovengrondse mazouttank van 2.000 liter. Deze stukken moeten alsnog bezorgd worden. De PMVC stelt daarom volgende bijzondere voorwaarde voor:
 - Binnen 3 maanden nadat de vergunning werd verleend, dienen de conformiteits-respectievelijk keuringsattesten van alle houders voor de opslag van mazout en diesel in drievoud te worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid. Die maakt de attesten ter informatie over aan de AMV en de AMI. Indien de nieuwe tank van 2.000 liter voor de opslag van diesel op een andere locatie wordt ingeplant, moet ook een daaraan aangepast uitvoeringsplan in viervoud worden bezorgd. Dit plan zal ter informatie worden doorgestuurd naar de AMV, de AMI en het college van burgemeester en schepenen van Brecht;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de slachtkuikenstallen; dat het ministeriële besluit 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er slachtkuikens in de stallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat zowel de nieuwe als de eerder vergunde slachtkuikenstallen volledig zullen worden uitgerust met het stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag);

Overwegende dat de exploitant over de vereiste nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

BESLUIT:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Johan Rombouts, wonend Legeheideweg 11 te 2960 Brecht, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een slachtkuikenbedrijf, gelegen Legeheideweg 11 te 2960 Brecht, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-E-233A, 4-E-280G en 4-E-280K, verder te exploiteren na verandering door toevoeging van het kadastrale perceel 4-E-233A, uitbreiding en wijziging, omvattend:

- 4 stallen met in totaal plaatsen voor 185.000 slachtkuikens (2x42.500 kippen en 2x50.000 kippen) (*uitbreiding met 100.000 plaatsen*) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- een transformator met een vermogen van 160 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 20.000 liter petroleum in 4 bovengrondse tanks van elk 5.000 liter (*uitbreiding met 10.000 liter*) (17.3.5.2.b);
- de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- een brandstofverdeelslang horend bij de tank van 2.000 liter (17.3.9.1);
- de opslag van 40 ton stro en houtkrullen in een loods (*uitbreiding met 19 ton*) (19.6.2.a);
- een dieselnoodstroomgenerator bestaande uit een motor met een nominaal vermogen van 32 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- 14 warmtekannonen elk met een warmtevermogen van 61 kW, samen 854 kW (*uitbreiding met 488 kW*) (43.1.2.b);
- het winnen van grondwater uit 2 putten op een diepte van 129 m met een gezamenlijk opgepompt debiet van 60 m³/dag en 14.000 m³/jaar (*uitbreiding met 25 m³/dag en 6.700 m³/jaar*) (53.8.2):
 - GWW 1: een debiet van 30 m³/dag en 7.000 m³/jaar (*wijziging door vermindering met 5 m³/dag en 300 m³/jaar*);
 - GWW 2: een debiet van 30 m³/dag en 7.000 m³/jaar (*uitbreiding*).

Vlarem-rubricering: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.5.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 53.8.2.

§2 De lopende vergunning wordt opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties – algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de slachtkuikenstallen. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
2. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het boorgat van de bestaande en vergunde grondwaterwinningsput (GWW1), op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
3. Binnen 3 maanden nadat de vergunning werd verleend, dienen de conformiteits-respectievelijk keuringsattesten van alle houders voor de opslag van mazout en diesel in drievoud te worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid. Die maakt de attesten ter informatie over aan de AMV en de AMI. Indien de nieuwe tank van 2.000 liter voor de

opslag van diesel op een andere locatie wordt ingeplant, moet ook een daaraan aangepast uitvoeringsplan in viervoud worden bezorgd. Dit plan zal ter informatie worden doorgestuurd naar de AMV, de AMI en het college van burgemeester en schepenen van Brecht.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 21 november 2033, dit is 20 jaar vanaf beslissingsdatum.

ARTIKEL 6 -

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.


Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 21 november 2013.


Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Lemmens, L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters en P. Bellens, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,


D. Toelen

12 DEC. 2013


De Voorzitter,

Cathy Berx