

# Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 30/04/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;  
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;  
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 43.

**OMV 2018001439 (37010/128/1/A/5) - Omgevingsvergunning definitief verlenen voor het aspect milieu (lozen bedrijfsafvalwater) met een gewone aanvraag bij een inrichting voor de verwerking van vlees en vervaardiging van vleesproducten, gelegen te Oostrozebeke**

37010/128/1/A/5

Dossiernummer omgevingsloket : 2018001439

Inrichtingsnummer: 20170308-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende de definitieve beslissing over de omgevingsvergunning van N.V. KIPCO-DAMACO voor een inrichting gelegen te OOSTROZEBEKE.

Gelet op de omgevingsvergunning d.d. 3/05/2018 afgeleverd door de deputatie aan N.V. KIPCO-DAMACO, gevestigd te Dentergemstraat 164 8780 Oostrozebeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Dentergemstraat 164 te Oostrozebeke met als voorwerp : de lozing van bedrijfsafvalwater max. 12,47 m<sup>3</sup>/u – 49,86 m<sup>3</sup>/dag – 14.959 m<sup>3</sup>/jaar voor een termijn van 18 maanden op proef

Op 3/01/2020 werd door de deputatie de procedure opgestart om voor het verstrijken van de proefperiode een beslissing te nemen over de verdere exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

De deputatie heeft dit onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten

## 1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied, deels in een woongebied met landelijk karakter en deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's  
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)  
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;

## 2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.

Gelet op de ligging van de inrichting (gedeeltelijk) in het sectoraal BPA d.d. 25/08/2017 inzake zonevreemde economische activiteiten nr 2/1 tot 2/6 met volgende bestemmingen : zone voor nijverheidsgebouwen en aanverwante voorzieningen (zone 1) en bufferzone (zone 4, deelzone met eventuele nabestemming nijverheid).

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

## 2. Historiek

### Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/03/2006 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van een vleesverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen BA;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2007 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een waterzuiveringsinstallatie voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 15/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een vleesverwerking bedrijf voor een termijn tot 15/03/2026 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de weegbrug;

Gelet op het besluit d.d. 10/07/2013 van de deputatie waarbij de vraag tot het wijzigen van de bijzondere normen voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering voor de volgende parameters: totaal fosfor: 50 mg/l, totaal zink: 1,5 mg/l niet ingewilligd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 17/09/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de lozingsnormen en de werktijden;

### Relevante stedenbouwkundige vergunningen:

CBS d.d. 28 april 2016 : het aanleggen van een parking en het plaatsen van een weegbrug

CBS d.d. 19 april 2017 uitbreiden bestaande bedrijfsgebouwen

### Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 03/05/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een vleesverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/03/2026, de lozing van bedrijfsafvalwater voor een termijn van 18 maanden op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de vraag tot aanpassing van de werkuren.

Gelet op het besluit d.d. 03/10/2019 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 6 maanden (tot 03/05/2020) .

Gelet op het besluit d.d. 19/07/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het aanleggen van een talud en het plaatsen van omheiningen.

Gelet op het besluit d.d. 19/09/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het plaatsen van 2 geluidsschermen

Gelet op het besluit d.d. 3/10/2019 van de deputatie waarbij de vraag tot bijstelling van de voorwaarden gedeeltelijk wordt ingewilligd.

### **3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

#### Beschrijving van de inrichting

Kipco-Damaco is een vleesverwerkend bedrijf dat hoofdzakelijk vlees van gevogelte (kip en kalkoen) ontbeent, versnijdt en verpakt.

De hoofdactiviteit is de productie van MDM (Mechanical Deboned Meat). Karkassen, ruggen en nekken van kippen en kalkoenen worden mechanisch ontbeend. Verder wordt ook kippen- en kalkoenenvlees versneden.

Alle verwerkte, versneden en verpakte vlees wordt gekoeld of diepgevroren bewaard tot het naar de klant vertrekt.

#### Beschrijving van de plaats

Het terrein is gelegen naar het einde van de Dentergemstraat toe, een weg die via de Kalbergstraat en de Kerkstraat het centrum ontsluit vanuit het noordoosten. De site is gelegen tussen de rand van de Mandelvallei en de grens met Wielsbeke, en vormt een uitloper van het residentieel bouwlint langs Dentergemstraat en Papegaaistraat dat een relatief open agrarisch gebied doorsnijdt.

Het bedrijf situeert zich aan de noordoostelijke uitloper van Oostrozebeke. De onmiddellijke omgeving is landelijk, met aan de overkant van de Dentergemstraat de Mandelvallei. Aan de westelijke zijde langs de Dentergemstraat en de Tuinstraat liggen de dichtste woningen, in een zone bestemd als woongebied met landelijk karakter. De eerste woning ligt sinds de recente oppervlakte- uitbreiding aangrenzend aan de bedrijfssite. De woning direct ten noordoosten is eigendom van de exploitant en maakt deel uit van de aangevraagde kadastrale percelen.

#### Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een definitief na proef voor de lozing van bedrijfsafvalwater

- uitbreiding van het lozingsdebiet en wijziging van de lozingssituatie bedrijfsafvalwater naar:
  - o het lozen van max. 11,1 m<sup>3</sup>/u – 44,37 m<sup>3</sup>/dag – 13.313 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater via zuivering in de openbare riolering (rubriek 3.6.3.2)
  - o het lozen van max. 1,37 m<sup>3</sup>/u – 5,49 m<sup>3</sup>/dag – 1.646 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater zonder zuivering in de openbare riolering (rubriek 3.4.1.b)

#### 4. Verantwoording proefvergunning

In het **besluit van de Deputatie dd. 03.05.2018** werd de lozing van het bedrijfsafvalwater (max. debiet van 12,47 m<sup>3</sup>/u – 49,86 m<sup>3</sup>/dag - 14.959 m<sup>3</sup>/jaar) op proef voor een termijn van 18 maanden vergund.

In het besluit zijn de overwegingen opgenomen, die tot deze vergunning op proef hebben geleid.

*De verbruiken zijn gebaseerd op theoretische berekening. Deze berekening maakte echter geen deel uit van het dossier. In de toekomst zal de waterbalans bovendien wijzigen gezien de uitbreiding van koelinstallaties, uitbreiding van productieruimtes (meer kuiswater) en de grotere opvang van regenwater.*

*Het is daarom aangewezen om een uitgebreide, geactualiseerde waterbalans te bezorgen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gegevens afkomstig van de tellers aan de condensors.*

→Met betrekking tot de lozing van het bedrijfsafvalwater staat in het besluit als volgt vermeld:

*Het dossier bevat analyseresultaten van de meetcampagne van 2017. Hieruit blijkt een overschrijding van de algemene norm voor zwevende stoffen. Ook uit de vorige meetcampagnes, beschikbaar bij VMM, blijken overschrijdingen. ...*

*Deze **analyseresultaten** zijn echter **niet representatief** aangezien het bedrijf een nieuwe fysico-chemische zuivering plaatst. Om de werking van de nieuwe waterzuivering en de geloosde concentraties verder op te volgen, acht VMM het noodzakelijk de lozing voor een termijn van 18 maanden op proef te verlenen.*

*In deze periode dienen bijkomende analyses van het effluent uitgevoerd te worden en indien noodzakelijk de waterzuivering bijgesteld te worden. Ook het lozingsdebiet dient verduidelijkt te worden a.d.h.v. een uitgebreide waterbalans.*

Met het oog op de evaluatie van de proefvergunning is dan ook volgende voorwaarde opgenomen in de vergunning:

- 1) Bijzondere lozingsnormen:
  - P t: 50 mg/l
  - Zn t: 1,5 mg/l
  - Cu t: 0,2 mg/l
  - Ni t: 0,07 mg/l
  - Cr t: 0,07 mg/l
- 2) Binnen de 12 maanden dient door een erkende deskundige water een waterstudie opgemaakt te worden, omvattende:
  - a) *Uitgebreide en geactualiseerde waterbalans met:*
    - i) *Een berekening van het waterverbruik van alle verbruiksposten (condensors, krattenwas, schoonmaak productieruimtes, sanitair, ...), rekening houdende met de nieuwe situatie na uitbreiding*
    - ii) *Reële gegevens van het waterverbruik van de condensors o.b.v. tellers geplaatst aan alle condensors, na uitbreiding van de koelinstallaties.*
    - iii) *Debietsgegevens van het geloosde afvalwater gedurende deze 12 maanden*
  - b) *Een hemelwaterstudie waarbij de mogelijkheid tot bijkomende opvang en hergebruik van het niet-verontreinigd hemelwater van het terrein t.h.v. oude gedeelte (5.150 m<sup>2</sup>) dient onderzocht te worden. Deze dient tevens een stappenplan met maatregelen te omvatten.*
  - c) *Van zodra de nieuw fysico-chemische waterzuivering (flotatie) in gebruik is genomen, dient door een erkend labo minstens tweewekelijks analyses van het geloosde bedrijfsafvalwater (na de pompput t.h.v. de controle-eenheid) te gebeuren. Hierbij dienen volgende parameters geanalyseerd te worden: Zwevende stoffen, bezinkbare*

*stoffen, BZV, CZV, As, Ag, Cr, Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, N t, P t. Indien hieruit problemen blijken met de waterzuivering dient deze geoptimaliseerd te worden. De analyseresultaten en eventuele aanpassingen aan de waterzuivering dienen mee besproken te worden in de waterstudie*

- d) *Aangepast rioleringsplan met aanduiding van alle waterverbruiksposten (ook oude gedeelte), controle-inrichting, alle regenwaterputten (ook oude gedeelte), lozingspunten, stromen sanitair & bedrijfsafvalwater (ook oude gedeelte), nieuwe fysico-chemische waterzuivering en ook vetvang/zeven indien aanwezig).*
- 3) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit (meetgoot of gelijkwaardig) van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. De controle-inrichting dient ingepland te zijn na de pompput zodanig al het bedrijfsafvalwater kan gemeten worden.

De proefvergunning werd op 3 oktober 2019 (37010/128/1/A/3) met 6 maanden verlengd. Dit gezien ten tijde van de beoordeling na proef de flotatie wel geplaatst was maar nog niet aangesloten. Er kon dus nog geen invulling gegeven worden aan bovenstaande bijzondere voorwaarden (analyses en waterstudie). Het bedrijf verklaarde dat eind augustus 2019 de flotatie aangesloten zou worden om het bedrijfsafvalwater mee te zuiveren en vanaf dan analyses genomen zouden worden en de waterstudie zou uitgevoerd worden.

## **5. Openbaar onderzoek (oorspronkelijk dossier)**

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 24/01/2018 tot 22/02/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 5 bezwaren ontvangen, die in hoofddeorde betrekking hebben op:

- geluidshinder (draaiende koelmotoren, buiten de vergunde uren werken, wachtende vrachtwagens op de openbare weg, geluid bestaande installaties)
- geurhinder als gevolg van de opslag van organisch dierlijk materiaal
- wegwaaiend verpakkingsmateriaal en zwerfafval in de omgeving
- niet respecteren van stedenbouwkundige bepalingen ivm aanleg groenbuffer
- onveilige en slecht georganiseerde mobiliteit

## **6. Adviezen**

het College Van Burgemeester en Schepenen heeft op 23 januari 2020 volgend advies uitgebracht : ongunstig

het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft op 4 februari 2020 volgend advies uitgebracht : ongunstig.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft op 27 januari 2020 volgend advies uitgebracht : ongunstig.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft op 21 april 2020 volgend aanvullend advies uitgebracht : gunstig.

De afdeling Handhaving heeft op 24 februari 2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 28 februari 2020 volgend advies uitgebracht : ongunstig

## **7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier**

### **a) Planologische toets**

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

**b) Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

**c) Watertoets**

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Mandel (ten noorden) en de Sint Baafsvijvebeek (ten zuiden).

**d) Evaluatieverslag afdeling Handhaving**

Om de stand van zaken met betrekking tot het naleven van deze voorwaarden te evalueren werd er door de toezichthouder van de afdeling Handhaving op 5/02/2020 en 20/02/2020 een bedrijfsbezoek uitgevoerd. Aangezien de exploitant via mail van 28/01/2020 aan de afdeling Handhaving liet weten dat de flotatie-unit van de waterzuivering in werking werd gesteld, werd er op 5/02/2020 door de toezichthouder tevens een bemonstering van het geloosde bedrijfsafvalwater uitgevoerd.

Na het bedrijfsbezoek van 20/02/2020 werden door de exploitant volgende documenten via mail aan de afdeling Handhaving doorgestuurd :

- Het rapport 'Waterstudie Kipco-Damaco nv' opgemaakt door de erkend deskundige water Ovadis (finale versie van 11/02/2020) ;
- 2 analyseverslagen van het erkende laboratorium Eurofins met betrekking tot het bedrijfsafvalwater van de nv Kipco-Damaco (monsternames van 6 en 13 februari 2020)

- Uit de voorgelegde waterstudie van de erkend deskundige water kan worden opgemaakt dat het gebruik van grondwater, leidingwater en hemelwater door het bedrijf in het verleden onvoldoende werd opgevolgd. Hierdoor kon o.a. niet worden verhinderd dat er in 2019 een groot debiet leidingwater naar de hemelwaterbuffer werd gestuurd waardoor een teveel aan hemelwater (maar dus ook aan leidingwater) via de overloop van de buffer is weggevoerd naar de Mandel.

Door de deskundige wordt dan ook besloten dat het waterverbruik binnen het bedrijf verder nauwgezet dient te worden opgevolgd o.a. door :

- een doorgedreven opvolging van het waterverbruik op de koelcondensoren (hemelwater en leidingwater) ;
- het nauwgezet monitoren van het waterverbruik (grondwater) van de bakkenwasinstallaties ;
- het voorzien van een bijkomende teller op het vertrek uit de kelderwaterbuffer ;
- een regelmatige en nauwgezette opvolging van alle deeltellers binnen het bedrijf zodat sneller kan worden bijgestuurd in geval van problemen ;
- het plaatsen van een geautomatiseerde regeling op de toevoer van leidingwater naar de kelderwaterbuffer bij tekort aan hemelwater.

- gezien de lozing van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater gezamenlijk plaatsvindt, wordt het geheel beschouwd als bedrijfsafvalwater. In de tabellen 9 en 10 van de waterstudie wordt bevestigd dat niet alle deelstromen van het afvalwater over de waterzuivering worden gestuurd. Een evaluatie van de globale kwaliteit van alle bedrijfsafvalwater dient bijgevolg te gebeuren na de pompput aan de voorzijde van het bedrijf met persleiding naar de DWA. Uit de voorgelegde analyseverslagen van Eurofins blijkt dat de staalname werd uitgevoerd ter hoogte van de flotatie-unit. Deze analyses kunnen bijgevolg niet als representatief worden beschouwd voor de globale afvalwaterkwaliteit van het bedrijf.

In onderstaande tabel worden de resultaten samengevat van de recente staalnames afvalwater door Eurofins en van de staalname ter hoogte van de pompput door de afdeling Handhaving :

| Parameter                                                      | eenheid       | Eurofins<br>6/02/2020<br>flotatie | Eurofins<br>13/02/2020<br>flotatie | Handhaving<br>5/02/2020<br>pompput | Norm             | 17/09/2015  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| pH                                                             |               |                                   |                                    | 7.1                                | <b>6.0 - 9.5</b> |             |
| Temp.                                                          | ° C           |                                   |                                    | 15.0                               | <b>45</b>        |             |
| Zwev. stof                                                     | mg/l          | 770                               | 860                                | 1900                               | <b>1000</b>      |             |
| afmeting                                                       | mm            |                                   |                                    |                                    | <b>10</b>        |             |
| zwev. stof                                                     | mg O2/l       | 2300                              | 2600                               | 6590                               |                  |             |
| stoffen                                                        | mg O2/l       | 1020                              | 1290                               | 1000                               |                  |             |
| COD                                                            | mg N/l        | 180                               | 200                                | 400                                |                  |             |
| BOD                                                            | mg/l          |                                   |                                    | 270                                | <b>500</b>       |             |
| Kjeldahl-N                                                     | mg/l          | 180                               | 200                                | 403                                |                  |             |
| petroleum-<br>extr.                                            | mg/l          | 25                                | 19                                 | 41                                 | <b>(IC=1)</b>    | <b>50</b>   |
| stoffen                                                        | mg/l          | 0.76                              | 0.56                               | 1.3                                | <b>(IC=0.2)</b>  | <b>1,5</b>  |
| totaal N                                                       | mg/l          | 0.082                             | 0.065                              | 0.16                               | <b>(IC=0,05)</b> | <b>0,2</b>  |
| totaal P                                                       | mg/l          | 0.16                              | 0.063                              | 0.11                               | <b>(IC=0,03)</b> | <b>0,07</b> |
| totaal Zn                                                      | mg/l          | 0.26                              | 0.11                               | 0.2                                | <b>(IC=0,05)</b> | <b>0,07</b> |
| totaal Cu                                                      |               |                                   |                                    |                                    |                  |             |
| totaal Ni                                                      |               |                                   |                                    |                                    |                  |             |
| totaal Cr                                                      |               |                                   |                                    |                                    |                  |             |
| <b>DEBIET</b>                                                  | <b>m³/uur</b> |                                   |                                    |                                    | <b>8.3</b>       |             |
| Sectorale normen 5.3.2 51° b)<br>(lozing op riolering)         |               |                                   |                                    |                                    |                  |             |
| <b>Bijzondere voorwaarden<br/>vergunningbesluit 17/09/2015</b> |               |                                   |                                    |                                    |                  |             |

- een rioleringsplan met datum 12/07/2019 werd reeds eerder door de milieucoördinator, via mail van 12/07/2019 aan de afdeling Handhaving doorgestuurd en is mee opgenomen in de waterstudie van de deskundige water. Volgens dit rioleringsplan komen er in de pompput aan de voorkant van het bedrijf naast het bedrijfsafvalwater van de flotatie-unit ook nog andere afvalwaterstromen toe. Om een bemonstering van alle bedrijfsafvalwater te kunnen uitvoeren is een controle-inrichting na de pompput. vereist. Op 20/02/2020 werd vastgesteld dat er net was gestart met de werken voor het aanleggen van dergelijke controle-inrichting.



### Besluit :

Uit wat voorafgaat blijkt dat er op heden nog niet aan alle punten uit de bijzondere voorwaarden van het vergunningsbesluit van 3 mei 2018 is voldaan.

Op basis van de waterstudie van de erkend deskundige water adviseert de afdeling Handhaving bijgevolg om een definitieve vergunning enkel af te leveren indien de hierboven vermelde voorwaarden met betrekking tot een nauwgezette opvolging van het waterverbruik binnen het bedrijf en controle op de kwaliteit van het geloosde afvalwater worden opgenomen zodat handhaving hierop mogelijk is.

### **e) Milieutechnische aspecten**

#### Lozingssituatie

Volgens het zoneringsplan ligt het bedrijf in collectief geoptimaliseerd buitengebied. In de Dentergemstraat ligt geen openbare riolering tot aan het bedrijf. Deze is wel aanwezig tot het kruispunt met de Tuinstraat en Grottestraat. Het bedrijf heeft een privé-leiding (persleiding) voorzien om verbinding te maken met de openbare riolering, zodanig hierop kan geloosd worden. De gemengde riolering van de Dentergemstraat voert af naar de RWZI Ingelmunster. Op ca. 100 m van het bedrijf is de Mandel gelegen.

Het huishoudelijk afvalwater (HA) en bedrijfsafvalwater (BA) worden opgevangen in een pompput aan de voorzijde van het bedrijf. Vanuit deze put wordt het afvalwater, d.m.v. een vuilwaterpomp en een persleiding, geloosd op de openbare riolering die zich op het kruispunt met de Tuinstraat bevindt.

Het BA is niet afzonderlijk controleerbaar van het HA zodanig het HA ook als BA beschouwd dient te worden.

Het niet-verontreinigd hemelwater van de nieuwe verhardingen en de daken (bestaand en nieuw) wordt opgevangen voor hergebruik. Het bedrijf beschikt hiervoor over een opvangcapaciteit van 502 m<sup>3</sup> (kelder en regenwaterputten). De overloop wordt geloosd naar de Mandel.

Het niet-verontreinigd hemelwater van de bestaande terreinverharding wordt via straatkolken op de riolering in de straat geloosd. Aangezien de riolering t.h.v. het bedrijf nog niet is aangesloten op RWZI, wordt dit onrechtstreeks geloosd op de Mandel.

#### Beoordeling

Uit contact met de vertegenwoordiger van het bedrijf blijkt dat op maandag 27-01-2020 de flotatie voor het eerst in gebruik is genomen. De vertraging zou te wijten zijn aan moeilijkheden bij de bouw van het gebouw waar de flotatie moet instaan. De flotatie stond er al, maar men wou nog niet starten zonder dat deze zich binnen het nieuwe gebouw bevond.

Voor de opmaak van de waterstudie is contact opgenomen met een deskundige water. Gezien echter de (te) late start van de flotatie kan de studie onmogelijk tijdig de analyseresultaten beoordelen van het via de nieuwe flotatie gezuiverde bedrijfsafvalwater.

Ook werd door het bedrijf nog geen oplossing aangeboden voor de controle-inrichting, dewelke dient ingepland te worden na de pompput zodanig al het bedrijfsafvalwater gemeten worden. Het is daarom niet duidelijk of werkelijk al het bedrijfsafvalwater bemonsterd zal worden.

Op het moment dat de VMM haar advies bezorgde waren er nog geen resultaten of studie beschikbaar.

Op 14/2/2020 werd een studie bezorgd. Dit bevatte geen evaluatie van de waterzuivering vermits er nog geen resultaten voorhanden waren.

Op 27/2/2020 werd een aanvullende nota met analyseresultaten bezorgd.

- Afnamepunt is op 20/2 in gebruik genomen
- Flotatie inrichting : vertraging : sinds opstart 3 waterstalen
- Indienstneming nieuw waslokaal: sinds eind vorige week

In de studie worden een reeks aanbevelingen gemaakt waarop ook moet een antwoord gegeven worden.

## 8. Conclusie

Uit de waterstudie blijkt dat er nog doorgedreven opvolging van het bedrijf nodig is. Er worden een aantal aanbevelingen gemaakt door de deskundige water waarvoor een actieplan vereist is. Er is nog geen enkel resultaat gekend van de globale kwaliteit van het bedrijfsafvalwater.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat dit nog voor de beslissing van de deputatie kan uitgevoerd worden. Het dossier dient 30/4/2020 beslist te worden.

De essentie is de vraag of de totale afvalwaterstroom voldoet aan de voorwaarden en dit kan momenteel niet aangetoond worden. De definitieve vergunning kan momenteel dan ook niet verleend worden.

## 8 Inhoudelijke beoordeling van het dossier na wijzigingsverzoek

### Lozing BA: debiet

Het bedrijf is vergund voor het lozen van:

- max. 11,1 m<sup>3</sup>/u – 44,37 m<sup>3</sup>/dag – 13.313 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater via zuivering in de openbare riolering (rubriek 3.6.3.2)
- max. 1,37 m<sup>3</sup>/u – 5,49 m<sup>3</sup>/dag – 1.646 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater zonder zuivering in de openbare riolering (rubriek 3.4.1.b)

In 2019 werd een totaal geloosd debiet van 16.954 m<sup>3</sup>/j gemeten, terwijl er in totaal max. 14.959 m<sup>3</sup>/jaar vergund is. Het vergund debiet wordt dus overschreden.

VMM contacteerde hierop het bedrijf en kreeg volgende bijkomende toelichting:

*"Bij de aangifte van de VMM mag geen rekening gehouden worden met verdamping. Alle water dat wordt opgepompt of aangekocht wordt beschouwd als zijnde geloosd alsook de theoretisch berekening van het hergebruikte hemelwater wordt integraal in rekening gebracht. Dit is echter niet de werkelijkheid. Vanaf 2020 zullen we echter de aangifte opmaken op basis van de tellerstand van de continue debietmeting en zal dit een correcter beeld geven van wat werkelijk wordt geloosd. Mocht er dan toch een overschrijding zijn van het lozingsdebiet dan zullen we vanzelfsprekend een aanpassing aan de vergunning aanvragen."*

Voorlopig wordt aldus geen wijziging aan het debiet noodzakelijk geacht. Dit dient wel verder opgevolgd te worden door het bedrijf.

### Lozing BA: analyses

Kipco Damaco heeft in totaal 17 analyses uitgevoerd in maart. Deze worden besproken in de bijgeleverde studie. De flotatie is in gebruik genomen eind januari, de controle-inrichting geplaatst eind februari.

Voor de lozing gelden de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (51 – vleesverwerking) en volgende bijzondere lozingsnormen:

- P t: 50 mg/l
- Zn t: 1,5 mg/l
- Cu t: 0,2 mg/l
- Ni t: 0,07 mg/l
- Cr t: 0,07 mg/l

Uit de analyses blijken hoge concentraties aan zwevende stoffen. In de meest recente analyse (1 april) wordt nog 460 mg/l gemeten, en over de hele maand maart een max. van 4.200 mg/l. In vergelijking met analyses vóór de plaatsing van de flotatie is er eigenlijk zelf geen verbetering. De flotatie is nog in opstartfase. Er wordt verwacht dat dit zal verbeteren na verloop van tijd en mits verdere opvolging van de waterzuivering. Dit wordt ook meegegeven door de deskundige.

Voor zink heeft het bedrijf momenteel een norm van 1,5 mg/l. Deze is hoger dan de (nieuwe) sectorale norm van 1 mg/l. Uit de analyseresultaten blijkt de sectorale norm gehaald te worden. Deze norm dient gewijzigd te worden in de vergunning.

Voor een paar metalen (Ag t, Cr t, Ni t) worden overschrijdingen gemeten van de geldende normen. In de studie wordt een voorstel gedaan tot hogere norm. Op gemiddelde basis worden voor deze parameters geen overschrijdingen gemeten. Mogelijks wijzigen de geloosde concentraties nog naargelang de flotatie beter werkt. VMM acht het op dit moment niet nodig om de normen te wijzigen. Bijkomende analyses voor verdere opvolging worden wel noodzakelijk geacht. Ook de parameter chloriden dient bemonsterd te worden.

#### Waterbalans / hemelwaterstudie

Uit de studie blijkt deze oefening zeer nuttig geweest te zijn. Enkele problemen (zoals leidingwaterkraan die open stond en daarom steeds de hemelwaterbuffer aanvulde met hoog leidingwaterverbruik tot gevolg en lozing van zuiver leidingwater in de Mandel, verdoken grondwatergebruik diep grondwater voor niet essentiële posten), kwamen hierdoor aan het licht. Ook worden nog bijkomende mogelijkheden tot verdere opvolging en optimalisatie opgegeven. Uit de hemelwaterstudie blijkt ook de noodzaak aan water voldoende hoog te zijn om het aansluiten van bijkomende daken voor hergebruik te kunnen verantwoorden.

VMM acht het noodzakelijk om een vervolgstudie op te maken waarin de verdere optimalisaties, zoals aangegeven in de studie, worden onderzocht en geconcretiseerd.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Wij doen ons best. De flotatie werkt sinds een paar weken. Dit werd ook vastgesteld door handhaving. Vorige week is het laatste deel van de productie bakkenwas verplaatst naar het nieuwe gedeelte. Alle afvalwater wat belast is gaat over de flotatie. De lozingsinrichting is vorige week aangepast zodat de staalname correct kan uitgevoerd. Het bakkenwassen gebeurt nu op de nieuwe locatie en deze stroom gaat ook naar de flotatie. Wij denken dat de lozing nu conform de voorwaarden is. Ondertussen werden drie staalnames uitgevoerd. Zware metalen werden ook gemeten. Hieruit blijkt dat er chroom aanwezig is boven de norm. We zouden hiervoor ook een norm nodig hebben. Dit komt van uit het vlees. De productie wordt fijn gemalen en dit zorgt voor chroom in het afvalwater. Wij hebben nog geen enkel staal van het globale afvalwaterstroom. Die zwevende stoffen die in die nevestroom aanwezig was komt van de wasinstallatie die ondertussen verplaatst werd. Deze stroom komt nu ook in de flotatie terecht. Ik zal in de komende weken drie keer per week analyses uitvoeren op de totale stroom . Ik ben bereid een driedaagse debietgebonden meetcampagne te laten uitvoeren. Er zit een grote fluctuatie op de samenstelling van het afvalwater. Maar wij wensen ook ten allen tijde te voldoen aan de normen bij een schepstaal. ZS bemonsteren duurt iets langer Wij hebben veel inox in het bedrijf. Dit is volgens ons niet de bron van chroom.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan N.V. KIPCO-DAMACO, gevestigd te Dentergemstraat 164 8780 Oostrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een definitieve **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Dentergemstraat 164 te Oostrozebeke met als voorwerp : het lozen van

- max. 11,1 m<sup>3</sup>/u – 44,37 m<sup>3</sup>/dag – 13.313 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater via zuivering in de openbare riolering (rubriek 3.6.3.2)
- max. 1,37 m<sup>3</sup>/u – 5,49 m<sup>3</sup>/dag – 1.646 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater zonder zuivering in de openbare riolering (rubriek 3.4.1.b)

voor een termijn tot 15/03/2026

## Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

bijzondere voorwaarden

1 bijzondere lozingsnormen

- **Zn t: 1 mg/L**
- P t: 50 mg/l
- Cu t: 0,2 mg/l
- Ni t: 0,07 mg/l
- Cr t: 0,07 mg/l

2 **Gedurende 1 jaar** dient door een erkend labo **maandelijks analyses** uitgevoerd te worden op het geloosde afvalwater t.h.v. de controleput. Hierbij dienen minstens volgende parameters geanalyseerd te worden: BZV, CZV, ZS, As, Ag, Cr, Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, N t, P t en **chloriden**.

3 **Binnen 1 jaar** dient door een erkend deskundige water **alle aanbevelingen/optimalisaties zoals opgenomen in de waterstudie m.b.t. waterbalans en bijkomend hemelwatergebruik** verder uitgewerkt te worden. Inzake bijkomend hemelwatergebruik dient een concreet voorstel uitgewerkt te worden met timing en stappenplan. Op basis van aanvullende informatie en onderzoek dient ook **het lozingsdebiet bedrijfsafvalwater** verder gemotiveerd te worden en eventueel een aanpassing van het vergunde lozingsdebiet (met/zonder zuivering) aangevraagd te worden.

4 Het bedrijf dient te beschikken over een **controle inrichting** die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit (**meetgoot of gelijkwaardig**) van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. De controle-inrichting dient ingepland te zijn **na de pompput** zodanig al het bedrijfsafvalwater kan gemeten worden.

5 Alle gevraagde analyses en documenten dienen ter controle bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht op [vergunningen.oo@vmm.be](mailto:vergunningen.oo@vmm.be).

### Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

## **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouw fysieke vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

## **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

## **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier  
Geert Anthierens

De voorzitter  
Bart Naeyaert



Handtekening(en)